



CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Ipueiras – CE

Parque da Cidade José de Matos, Nº 1, Centro, Ipueiras - Ceará

Ref. Tomada de Preços Nº 001/22-TP.

OBJETO: Construção de dois postos de saúde nos distritos de nova graça e lamarão neste município de Ipueiras - Ceará.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa a Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o valor Total de **R\$ 1.323.514,50 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 26,39% (vinte e seis vírgula trinta e nove por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial e o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas o/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a salda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de matérias, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ipueiras fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Razão Social: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI

CNPJ: 22.675.190/0001-80


Endereço: Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia – CE, CEP: 62.270-000.

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


Telefone: (88) 99658-6465

Prazo de Execução: conforme cronograma físico financeiro

Hidrolândia - CE, 03 de fevereiro de 2022.


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança



(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
01	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ	R\$ 661.757,25
02	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ	R\$ 661.757,25
TOTAL GLOBAL (R\$)		R\$ 1.323.514,50

um milhão, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos

Hidrolândia - CE, 03 de fevereiro de 2022

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3615
8
RUBRICADA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

BDI = 26,39%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.410,29
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	148,44	187,61	1.125,66
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	302,60	5,97	7,55	2.284,63
2.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					2.355,34
2.1	C1267	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	89,96	2,35	2,97	267,18
2.2	C0329	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	62,67	25,36	33,32	2.088,16
3.0			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					140.784,83
	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,51	414,71	524,15	4.460,52
3.2	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	M2	113,72	94,00	118,81	13.511,07
3.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,13	396,70	501,39	1.067,96
3.4	C3273	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR. FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	50,40	382,08	482,91	24.338,66
3.5	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	642,30	12,11	15,31	9.833,61
3.6	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.894,60	13,85	17,51	33.174,45
3.7	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,53	1.632,80	2.063,70	5.221,16
3.8	C4419	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	362,53	103,36	130,64	47.360,92
3.9	C1271	SEINFRA	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	362,53	3,96	5,01	1.816,28
4.0			PAREDES E PEINÉS					75.125,24
4.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1.2.6)	M2	962,59	58,62	74,09	71.318,29
4.2	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	9,37	102,69	129,79	1.216,13
4.3	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	18,77	109,21	138,03	2.580,82
5.0			COBERTURA					64.482,72
5.1	C4466	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	329,90	148,62	187,84	61.968,42
5.2	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	23,00	26,01	32,87	756,01
5.3	C1458	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2	25,62	54,61	69,02	1.768,29
6.0			REVESTIMENTOS					134.130,41
6.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	1.306,33	6,06	7,66	10.006,49
6.2	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	326,19	11,88	15,02	4.899,37
6.3	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	981,77	21,69	27,41	26.910,32
6.4	C4510	SEINFRA	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	1.237,00	16,66	21,06	26.051,72
6.5	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	271,00	28,61	36,16	9.799,36
6.6	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	271,00	88,38	111,70	30.270,70
6.7	C2103	SEINFRA	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/FISCO)	M2	271,00	42,21	53,35	14.457,85
6.8	C4285	SEINFRA	FÓRRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	221,00	42,01	53,10	11.735,10
7.0			PILOS					64.218,48
7.1	C0837	SEINFRA	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PILASTRO	M3	30,87	383,45	484,64	14.980,84

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson do Bom Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

BDI = 26,39%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.2	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP=3cm	M2	308,66	23,89	30,19	9.318,45
7.3	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 F/ PISO	M2	280,00	104,25	131,76	36.892,80
7.4	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	280,00	8,61	10,88	3.046,40
8.0			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					22.415,50
8.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	14,00	47,58	60,14	841,96
	C2093	SEINFRA	RALO SECO PVC RIGIDO	UN	5,00	44,58	56,34	281,70
	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	56,00	13,10	16,56	927,36
8.4	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	79,60	18,22	23,03	1.833,19
8.5	C2598	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	0,60	28,70	36,27	21,76
8.6	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	148,30	32,28	40,80	6.050,64
8.7	C1550	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	33,00	29,28	37,01	1.221,33
8.8	C1528	SEINFRA	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS	UN	1,00	38,74	48,96	48,96
8.9	C1761	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	28,00	8,70	11,00	308,00
8.10	C1762	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UN	1,00	14,00	17,89	17,89
8.11	C1758	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	31,00	18,25	23,07	715,17
8.12	C0680	SEINFRA	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm - SOLD	UN	1,00	5,53	6,99	6,99
8.13	C0678	SEINFRA	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD	UN	1,00	8,98	11,35	11,35
8.14	C4822	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	6,00	11,47	14,50	87,00
8.15	C2363	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD	UN	3,00	29,01	36,67	110,01
8.16	C4388	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	85,00	14,54	18,38	1.562,30
8.17	C4669	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	26,00	16,32	20,63	536,38
8.18	C2360	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	20,00	21,04	26,59	531,80
	C1582	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	6,00	34,57	43,69	262,14
8.20	C1761	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	22,00	8,70	11,00	242,00
8.21	C1758	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	6,00	18,25	23,07	138,42
8.22	C5050	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA EM PVC. COM CESTO 18L	UN	2,00	257,21	325,09	650,18
8.23	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	4.037,64	5.103,17	5.103,17
8.24	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM	M2	4,58	153,17	193,59	906,00
9.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					7.175,25
9.1	C0020	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	7,00	13,64	17,24	120,68
9.2	C0022	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	UN	2,00	34,04	43,02	86,04
9.3	C2166	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	19,00	77,53	97,99	1.861,81
9.4	C2845	SEINFRA	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA H2 MUNDO P002 (GASO I)	UN	1,00	57,21	72,31	72,31
9.5	C1529	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD. ROSCA D= 25mmX3/4"	UN	34,00	19,28	24,99	441,66
9.6	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - GAP 1000L	UN	1,00	430,36	543,92	543,92
9.7	C3653	SEINFRA	ADAPTADOR PVC F/ REGISTRO 20mm (3/4")	UN	37,00	4,16	5,26	194,62
9.8	C3654	SEINFRA	ADAPTADOR PVC F/ REGISTRO 32mm (1")	UN	1,00	9,02	6,34	6,34
9.9	C0497	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	6,00	6,33	8,00	48,00

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.827.214-00
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CPF: (88) 99658-6465 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUÉIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUÉIRAS - CEARÁ

BDI = 26,39%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.10	C0493	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D= 1 1/4"X1" (40X32mm)	UN	3,00	9,81	12,40	37,20
9.11	C0495	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D= 1 1/4"X3/4" (40X25mm)	UN	13,00	9,64	12,18	158,34
9.12	C2497	SEINFRA	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	35,78	45,22	45,22
9.13	C4391	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	54,00	6,98	8,82	476,28
9.14	C4382	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	UN	10,00	10,43	13,18	131,80
9.15	C4393	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	UN	6,00	12,68	16,03	96,18
9.16	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD MARROM D= 25mm (3/4")	UN	22,00	8,41	10,63	233,86
9.16	C2382	SEINFRA	TÊ PVC SOLD MARROM D= 32mm (1")	UN	3,00	10,86	13,73	41,19
9.18	C2400	SEINFRA	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	UN	2,00	13,86	17,52	35,04
9.19	C2383	SEINFRA	TÊ PVC SOLD MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	3,00	18,91	23,90	71,70
9.20	C2398	SEINFRA	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	UN	6,00	31,43	39,72	238,32
9.21	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD MARROM D= 25mm (3/4")	M	137,00	7,35	9,29	1.272,73
9.22	C2617	SEINFRA	TUBO PVC SOLD MARROM D= 32mm (1")	M	21,60	11,41	14,42	311,47
9.23	C2618	SEINFRA	TUBO PVC SOLD MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	30,30	16,99	21,47	650,54
10.0			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					22.193,28
10.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00	726,60	918,35	5.510,10
10.2	C0986	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	13,00	380,83	481,33	6.257,29
10.3	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	7,00	567,03	718,67	5.016,69
10.4	C4671	SEINFRA	SABONETEIRA METÁLICA	UN	6,00	35,36	44,89	268,14
10.5	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	6,00	30,28	38,27	229,62
10.6	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	68,17	86,16	516,96
10.7	C4836	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,20	441,49	558,00	669,60
10.8	C2311	SEINFRA	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	2,00	589,31	744,83	1.489,66
10.9	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	8,00	221,06	279,40	2.235,20
11.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					35.608,85
11.1	C3781	SEINFRA	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	2.391,23	3.022,28	3.022,28
11.2	C2069	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X96mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	371,21	469,17	469,17
11.3	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	19,00	20,35	25,72	488,68
11.4	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	20,35	25,72	51,44
11.5	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	83,60	105,66	105,66
11.6	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	332,00	14,84	18,76	6.228,32
11.7	C1186	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC D= 25mm (3/4")	M	10,00	9,68	12,23	122,30
11.8	C1020	SEINFRA	CURVA PELETRODUTO PVC ROSC D= 25mm (3/4")	UN	4,00	5,65	7,14	28,56
11.9	C1484	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	19,17	24,17	38,34
11.10	C1483	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	1,00	42,55	53,78	53,78
11.11	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	37,78	47,75	95,50
11.12	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	29,77	37,63	87,66
11.13	C1374	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	1.690,00	5,42	6,85	11.576,50
11.14	C1375	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	390,00	6,73	8,51	3.318,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fis. 3618

 Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUERAS - CEARÁ

BDI = 25,36%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11 15	C1372	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM ²	M	62,00	19,39	13,13	814,08
11 16	C0516	SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM ²	M	12,00	17,69	22,36	268,32
11 17	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UH	4,00	258,45	326,65	1.306,60
11 18	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UH	19,00	18,93	23,93	454,87
11 19	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UH	26,00	23,34	29,50	767,00
11 20	C3573	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL, 10A 250V	UH	23,00	23,68	29,93	688,99
11 21	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UH	75,00	7,23	9,14	686,50
11 22	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UH	51,00	8,91	11,26	574,26
11 23	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	51,00	68,01	85,96	4.383,96
12.0			ESQUADRIAS					63.945,21
12 1	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	8,00	764,49	966,24	7.729,92
12 2	C1994	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	28,77	119,66	151,24	4.351,17
12 3	C4421	SEINFRA	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	15,00	358,79	453,47	6.802,05
12 4	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	2,10	514,75	650,59	1.366,24
12 5	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	8,75	383,12	484,23	4.237,01
12 6	C1519	SEINFRA	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	26,30	253,39	320,26	8.422,84
12 7	C1145	SEINFRA	DOBRADEIRA CROMADA TIPO PALMEIRA	UN	45,00	22,34	28,24	1.270,80
12 8	C4422	SEINFRA	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	15,00	37,53	47,43	711,45
12 9	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	15,00	118,66	149,97	2.249,55
12 10	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS BATENTES E FERRAGENS	M2	10,50	317,21	400,92	4.209,66
12 11	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	41,71	83,49	105,52	4.401,24
12 12	C4726	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,43	290,04	366,58	8.588,97
12 13	C4557	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	15,68	484,63	612,52	9.604,31
13.0			PINTURA					21.825,04
13 1	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	18,74	4,41	5,57	104,38
13 2	C3660	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	M2	2.119,93	7,23	9,14	19.376,16
13 3	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	84,42	12,77	16,14	1.362,54
13 4	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	21,00	37,00	46,76	981,96
14.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					4.076,02
14 1	C1828	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	302,80	10,66	13,47	4.076,02
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								661.757,25

R\$ 661.757,25 seiscentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 03 de fevereiro de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerbersson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahdla@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPIEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPIEIRAS - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.410,29											3.410,29
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	2.355,34											2.355,34
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	50,00%	70.392,32	50,00%	70.392,32									140.784,63
4	PAREDES E PEINIS	30,00%	22.537,57	50,00%	37.562,62	20,00%	15.025,05							75.125,24
5	COBERTURA					40,00%	25.797,09	60,00%	38.036,63					64.492,72
6	REVESTIMENTOS					50,00%	87.065,21	90,00%	40.239,12	20,00%	26.826,08			134.130,41
7	PISOS							50,00%	32.109,25	50,00%	32.109,25			64.218,49
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			40,00%	8.966,20	40,00%	8.966,20	20,00%	4.483,10					22.415,50
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			40,00%	2.870,10	40,00%	2.870,10	30,00%	1.435,05					7.175,25
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									50,00%	11.096,63			11.096,63
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					20,00%	7.121,97	20,00%	7.121,97	20,00%	7.121,97			21.365,91
12	ESQUADRIAS							30,00%	12.789,04	40,00%	25.578,08			38.367,12
13	PINTURA									30,00%	6.547,51			6.547,51
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											100,00%	4.076,02	4.076,02
TOTAL GERAL COM BEM (R\$)		14,91%	98.895,92	18,10%	119.791,24	19,17%	126.845,61	28,68%	136.873,16	16,51%	108.279,52	18,62%	70.272,20	661.757,25
TOTAL ACUMULADO (R\$)		14,91%	98.895,92	33,02%	218.486,75	52,18%	345.332,36	72,87%	482.205,53	89,38%	591.065,05	100,00%	661.757,25	661.757,25

Hidrolândia - CE, 03 de fevereiro de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberison Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME


CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahdla@hotmail.com

Francisco Jerberison Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERISON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78





(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	1,20
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%. Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

BDI = 26,39%

Hidrolândia - CE, 03 de fevereiro de 2022

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 001/22-TP


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE


LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	10,65

Hidrolândia - CE, 03 de fevereiro de 2022


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE


OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,60	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Hidrolândia - CE, 03 de fevereiro de 2022


 FRANCISCO JERBERSON TIMBO MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbo Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.875.190/0001-00

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ



1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA			M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9600	15,5500 R\$	30,48
					Total: R\$ 30,48
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	34,8782 R\$	35,58
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,4902 R\$	24,49
891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,3578 R\$	55,61
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 67ZUNKG)	KG	0,1500	15,2292 R\$	2,28
					Total: R\$ 117,96
					Total Simples: R\$ 148,44
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 39,17
					Valor Geral: R\$ 187,61

C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	0,1274	20,7700 R\$	2,65
12543	SERVENTE	H	0,1274	15,5500 R\$	1,98
					Total: R\$ 4,63
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	20,2958 R\$	0,41
11891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	12,3578 R\$	0,49
11724	PREGO	KG	0,0120	15,2292 R\$	0,18
29	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	29,4000 R\$	0,28
					Total: R\$ 1,34
					Total Simples: R\$ 5,97
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 1,58
					Valor Geral: R\$ 7,55

2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
C1287	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M				M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0100	234,5102 R\$	2,35
					Total: R\$ 2,35
					Total Simples: R\$ 2,35
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 0,62
					Valor Geral: R\$ 2,97

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

GRANDEZITA
C
Fis 3624
8
Rubrica

C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3
-------	--	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10708	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	132,1433	R\$ 4,83
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	41,3216	R\$ 1,45
				Total:	R\$ 6,08
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,0285	15,5500	R\$ 15,99
				Total:	R\$ 15,99
MÇOS					
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	1,1000	3,9005	R\$ 4,29
				Total:	R\$ 4,29
				Total Simples:	R\$ 26,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 6,96
				Valor Geral:	R\$ 33,32

3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	5,8800	20,7700	R\$ 122,13
12543	SERVENTE	H	8,8200	15,5500	R\$ 137,15
				Total:	R\$ 259,28
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	66,1500	R\$ 24,13
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5488	R\$ 60,09
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	64,7388	R\$ 71,21
				Total:	R\$ 155,43
				Total Simples:	R\$ 414,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 109,44
				Valor Geral:	R\$ 524,15

C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3230	16,7700	R\$ 22,19
10498	CARPINTEIRO	H	1,3230	20,7700	R\$ 27,48
				Total:	R\$ 49,67
MATERIAIS					
10528	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	M2	0,2800	28,9788	R\$ 7,53
11891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	12,3578	R\$ 14,83
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 196UN/KG)	KG	0,2500	13,5240	R\$ 3,38
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,8452	R\$ 7,11
11918	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	1,1700	9,8098	R\$ 11,48
				Total:	R\$ 44,33

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

Com a nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

SÃO VICENTE
FIS 3625
Rubricado

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL				M3
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	9,8000	15,5500 R\$	152,39
				Total:	R\$ 152,39
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	66,1500 R\$	51,46
10280	BRITA	M3	0,9858	74,6662 R\$	72,11
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5488 R\$	120,74
				Total:	R\$ 244,31
				Total Simples:	R\$ 396,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 104,69
				Valor Geral:	R\$ 501,39

C3273	CONCRETO PMIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)				M3
-------	---	--	--	--	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000	20,3676 R\$	-
10660	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000	25,8607 R\$	25,86
				Total:	R\$ 25,86
MAO DE OBRA					
12943	SERVENTE	H	5,8600	15,5600 R\$	91,43
				Total:	R\$ 91,43
MATERIAIS					
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,5488 R\$	191,53
				Total:	R\$ 191,53
SERVIÇOS					
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,8669	7,4131 R\$	6,43
253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	79,9123 R\$	66,81
				Total:	R\$ 73,24
				Total Simples:	R\$ 382,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 100,83
				Valor Geral:	R\$ 482,91

C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3.40 A 6.40mm				KG
-------	-------------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0686	16,7700 R\$	1,15
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0686	20,7700 R\$	1,42
				Total:	R\$ 2,57
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,8480 R\$	0,20
10189	AÇO CA-60	KG	1,1500	8,1193 R\$	9,34
				Total:	R\$ 9,54
				Total Simples:	R\$ 12,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,20
				Valor Geral:	R\$ 15,31

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.875.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ



C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm				KG
MAO DE OBRA					
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0784	16,7700	R\$ 1,31
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0784	20,7700	R\$ 1,63
				Total:	R\$ 2,94
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,8490	R\$ 0,20
10163	AÇO CA-50	KG	1,1500	9,3100	R\$ 10,71
				Total:	R\$ 10,91
				Total Simples:	R\$ 13,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,66
				Valor Geral:	R\$ 17,51

C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,8645	R\$ 15,61
				Total:	R\$ 15,61
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	12,0540	16,7700	R\$ 202,15
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,7040	20,7700	R\$ 97,70
10498	CARPINTEIRO	H	7,3500	20,7700	R\$ 152,66
12391	PEDREIRO	H	1,9600	20,7700	R\$ 40,71
2543	SERVENTE	H	11,7800	15,5500	R\$ 182,87
				Total:	R\$ 676,09
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	9,8490	R\$ 11,82
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6233	66,1500	R\$ 41,23
10157	AÇO CA-25	KG	60,0000	9,3196	R\$ 559,19
10280	BRITA	M3	0,8780	74,6662	R\$ 65,56
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,5466	R\$ 179,79
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	12,3578	R\$ 7,41
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,0000	13,5240	R\$ 27,05
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	9,8098	R\$ 49,05
				Total:	R\$ 941,10
				Total Simples:	R\$ 1.632,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 430,90
				Valor Geral:	R\$ 2.063,70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.653-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Fis. 3627
8
Rúbrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3.01 A 4 m				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3430	20,7700 R\$	7,12
12543	SERVEnte	H	0,3430	15,5500 R\$	5,33
				Total:	R\$ 12,45
MATERIAIS					
10109	AÇO CA-80	KG	0,7400	8,1144 R\$	6,00
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	12,3578 R\$	16,07
1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0300	13,5240 R\$	0,41
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,6452 R\$	4,51
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	9,8098 R\$	6,38
18266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO DE 3.01 A 4 m	M2	1,0000	39,2000 R\$	39,20
				Total:	R\$ 72,57
SERVIÇOS					
C0840	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	387,6256 R\$	11,63
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	223,6850 R\$	6,71
				Total:	R\$ 18,34
				Total Simples:	R\$ 103,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 27,28
				Valor Geral:	R\$ 130,64

C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA PVIGAS/LAJES				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVEnte	H	0,0980	15,5500 R\$	1,52
				Total:	R\$ 1,52
MATERIAIS					
11095	ESCORA METALICA - LOCAÇÃO MENSAL	UN	1,0000	2,4402 R\$	2,44
				Total:	R\$ 2,44
				Total Simples:	R\$ 3,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,05
				Valor Geral:	R\$ 5,01

4.0	PAREDES E PEINÉIS				
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,9800	20,7700 R\$	20,35
12543	SERVEnte	H	1,0976	15,5500 R\$	17,07
				Total:	R\$ 37,42
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	66,1500 R\$	0,99
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0780 R\$	2,35
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5488 R\$	1,20
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6664 R\$	16,66
				Total:	R\$ 21,20
				Total Simples:	R\$ 58,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 15,47
				Valor Geral:	R\$ 74,09

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
Caixa D'água, Hidrolândia - Ceará

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

3628
8
Rubrica

C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm				M2
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	1,4700	20,7700	R\$ 30,53
I2543	SERVENTE	H	1,8032	15,5500	R\$ 28,04
				Total:	R\$ 58,57
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0412	66,1500	R\$ 2,73
I0441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900	1,0780	R\$ 6,67
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900	0,5488	R\$ 3,40
I2061	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000	0,6664	R\$ 31,32
				Total:	R\$ 44,12
				Total Simples:	R\$ 102,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 27,10
				Valor Geral:	R\$ 129,79

C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO				M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	21,8645	R\$ 0,44
				Total:	R\$ 0,44
MAO DE OBRA					
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7840	20,7700	R\$ 16,28
I0498	CARPINTEIRO	H	0,6860	20,7700	R\$ 14,25
I2391	PEDREIRO	H	0,2940	20,7700	R\$ 6,11
I2543	SERVENTE	H	1,0780	15,5500	R\$ 16,76
				Total:	R\$ 53,40
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,8460	R\$ 0,20
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	73,2256	R\$ 2,93
I0183	AÇO CA-50	KG	1,3500	9,3100	R\$ 12,57
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	23,3240	R\$ 23,32
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,5488	R\$ 9,53
I1605	PEDRISCO	M3	0,0900	72,4220	R\$ 6,52
I1724	PREGO	KG	0,0200	15,2292	R\$ 0,30
				Total:	R\$ 55,37
				Total Simples:	R\$ 109,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 28,82
				Valor Geral:	R\$ 138,03

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Tábó Magalhães
CPF: 817.627.653-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

5.0	COBERTURA				
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)				M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9800	16,7700 R\$	16,43
10498	CARPINTEIRO	H	0,9800	20,7700 R\$	20,35
12391	PEDREIRO	H	1,0780	20,7700 R\$	22,39
12543	SERVENTE	H	1,0780	15,5500 R\$	16,76
				Total:	R\$ 75,93

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	5,6154 R\$	19,65
11724	PREGO	KG	0,1200	15,2292 R\$	1,83
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,3230 R\$	4,63
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,6958 R\$	22,96
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	17,7576 R\$	23,62
				Total:	R\$ 72,69
				Total Simples:	R\$ 148,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 39,22
				Valor Geral:	R\$ 187,84

C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA				M
-------	-----------------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4900	20,7700 R\$	10,18
12543	SERVENTE	H	0,4900	15,5500 R\$	7,62
				Total:	R\$ 17,80

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000	2,4108 R\$	7,23
				Total:	R\$ 7,23

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020	490,0000 R\$	0,98
				Total:	R\$ 0,98
				Total Simples:	R\$ 26,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 6,86
				Valor Geral:	R\$ 32,87

C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5880	20,7700 R\$	12,21
				Total:	R\$ 12,21

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0260	66,1500 R\$	1,72
10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N. 1	KG	2,0000	3,5476 R\$	7,10
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,3600	0,5488 R\$	2,94
11089	EMULSÃO ADESIVA	KG	0,1500	13,6122 R\$	2,04
11521	MEMBRANA ACRÍLICA	KG	1,8000	14,6706 R\$	23,47
12251	VEU DE POLIESTER	M2	1,0000	5,1254 R\$	5,13
				Total:	R\$ 42,40
				Total Simples:	R\$ 54,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 14,41
				Valor Geral:	R\$ 69,02

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia, Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

6.0	REVESTIMENTOS	
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0980	20,7700 R\$	2,04
12543	SERVEnte	H	0,1470	15,5500 R\$	2,29
				Total:	R\$ 4,33
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,1500 R\$	0,40
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5488 R\$	1,33
				Total:	R\$ 1,73
				Total Simples:	R\$ 6,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,60
				Valor Geral:	R\$ 7,66

C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2450	20,7700 R\$	5,09
12543	SERVEnte	H	0,3038	15,5500 R\$	4,72
				Total:	R\$ 9,81
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0071	66,1500 R\$	0,47
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200	0,5488 R\$	1,60
				Total:	R\$ 2,07
				Total Simples:	R\$ 11,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,14
				Valor Geral:	R\$ 15,02

C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4800	20,7700 R\$	10,18
12543	SERVEnte	H	0,6664	15,5500 R\$	10,36
				Total:	R\$ 20,54
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,1500 R\$	0,40
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100	0,8782 R\$	0,75
				Total:	R\$ 1,15
				Total Simples:	R\$ 21,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,72
				Valor Geral:	R\$ 27,41

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia - Ceará

Redrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é o compromisso

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Fis. 3631
RUBRICA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2
-------	--	----

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18335	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO	M2	1,0000	16,6600	R\$ 16,66
				Total:	R\$ 16,66
				Total Simples:	R\$ 16,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,40
				Valor Geral:	R\$ 21,06

C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5880	20,7700	R\$ 12,21
12543	SERVENTE	H	0,7840	15,5500	R\$ 12,19
				Total:	R\$ 24,40

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	66,1500	R\$ 0,63
10112	ARENOSO	M3	0,0221	67,4436	R\$ 1,49
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,5488	R\$ 2,09
				Total:	R\$ 4,21
				Total Simples:	R\$ 28,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,55
				Valor Geral:	R\$ 36,16

C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7056	20,7700	R\$ 14,66
12543	SERVENTE	H	0,7056	15,5500	R\$ 10,97
				Total:	R\$ 25,63

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,5712	R\$ 46,83
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9894	R\$ 15,92
				Total:	R\$ 62,75
				Total Simples:	R\$ 88,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 23,32
				Valor Geral:	R\$ 111,70

C2103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2254	20,7700	R\$ 4,68
12543	SERVENTE	H	0,2254	15,5500	R\$ 3,50
				Total:	R\$ 8,18

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18287	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPOXI	KG	0,6500	52,3516	R\$ 34,03
				Total:	R\$ 34,03
				Total Simples:	R\$ 42,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 11,14
				Valor Geral:	R\$ 53,35

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
Caixa D'água, Hidrolândia-Ceará FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

... a nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465 E-mail construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ



C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2
-------	---	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18291 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1.0000	42,0126 R\$	42,01
Total:				R\$ 42,01
Total Simples:				R\$ 42,01
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 11,09
Valor Geral:				R\$ 53,10

7.0	PISOS	
C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	9.8000	15,5500 R\$	152,39
Total:				R\$ 152,39
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0.6766	66,1500 R\$	44,76
10280 BRITA	M3	0.8780	74,6662 R\$	65,56
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220.0000	0,5488 R\$	120,74
Total:				R\$ 231,06
Total Simples:				R\$ 383,45
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 101,19
Valor Geral:				R\$ 484,64

C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0.2460	20,7700 R\$	5,09
12543 SERVENTE	H	0.5390	15,5500 R\$	8,38
Total:				R\$ 13,47
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0.0366	66,1500 R\$	2,42
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14.5800	0,5488 R\$	8,00
Total:				R\$ 10,42
Total Simples:				R\$ 23,89
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 6,30
Valor Geral:				R\$ 30,19

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO				M2
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	1,1760	20,7700	R\$ 24,43
12543	SERVENTE	H	1,1760	15,5500	R\$ 18,29
					Total: R\$ 42,72
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,5781	R\$ 46,83
					Total: R\$ 46,83
VIÇOS					
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	735,1936	R\$ 14,70
					Total: R\$ 14,70
					Total Simples: R\$ 104,25
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 27,51
					Valor Geral: R\$ 131,76

C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				M2
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	0,1960	20,7700	R\$ 4,07
12543	SERVENTE	H	0,1960	15,5500	R\$ 3,05
					Total: R\$ 7,12
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	3,5280	R\$ 1,49
					Total: R\$ 1,49
					Total Simples: R\$ 8,61
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 2,27
					Valor Geral: R\$ 10,88

8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4900	16,7700	R\$ 8,22
12320	ENCANADOR	H	0,4900	20,3200	R\$ 9,96
					Total: R\$ 18,18
MATERIAIS					
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	29,4000	R\$ 29,40
					Total: R\$ 29,40
					Total Simples: R\$ 47,58
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 12,56
					Valor Geral: R\$ 60,14

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timóteo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9604	16,7700	R\$ 16,11
12320	ENCANADOR	H	0,9604	20,3200	R\$ 19,52
				Total:	R\$ 35,63
MATERIAIS					
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,0000	8,9474	R\$ 8,95
				Total:	R\$ 8,95
				Total Simples:	R\$ 44,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 11,76
				Valor Geral:	R\$ 56,34

C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2352	16,7700	R\$ 3,94
12320	ENCANADOR	H	0,2352	20,3200	R\$ 4,78
				Total:	R\$ 8,72
MATERIAIS					
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0050	44,2568	R\$ 0,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,0075	38,4356	R\$ 0,29
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,0100	3,8318	R\$ 3,87
				Total:	R\$ 4,38
				Total Simples:	R\$ 13,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,46
				Valor Geral:	R\$ 16,56

C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2940	16,7700	R\$ 4,93
12320	ENCANADOR	H	0,2940	20,3200	R\$ 5,97
				Total:	R\$ 10,90
MATERIAIS					
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0075	44,2568	R\$ 0,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,0110	38,4356	R\$ 0,42
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100	6,5072	R\$ 6,57
				Total:	R\$ 7,32
				Total Simples:	R\$ 18,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,81
				Valor Geral:	R\$ 23,03

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Ambó Magalhães
CPF: 817.627.833-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.875.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ



C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")				M
-------	--------------------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4704	16,7700 R\$	7,89
12320	ENCANADOR	H	0,4704	20,3200 R\$	9,56
				Total: R\$	17,45
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170	44,2568 R\$	0,75
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260	38,4356 R\$	1,00
12198	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M	1,0100	9,4080 R\$	9,50
				Total: R\$	11,25
				Total Simples: R\$	28,70
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	7,57
				Valor Geral: R\$	36,27

C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")				M
-------	---------------------------------------	--	--	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5096	16,7700 R\$	8,55
12320	ENCANADOR	H	0,5096	20,3200 R\$	10,36
				Total: R\$	18,91
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	44,2568 R\$	1,11
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	38,4356 R\$	1,54
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	10,6134 R\$	10,72
				Total: R\$	13,37
				Total Simples: R\$	32,28
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	8,52
				Valor Geral: R\$	40,80

C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4410	16,7700 R\$	7,40
12320	ENCANADOR	H	0,4410	20,3200 R\$	8,96
				Total: R\$	16,36
MATERIAIS					
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	2,0000	2,5088 R\$	5,02
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,0368 R\$	6,04
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460	40,5034 R\$	1,86
				Total: R\$	12,92
				Total Simples: R\$	29,28
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	7,73
				Valor Geral: R\$	37,01

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberso Timó Magalhães
CPF: 817.827.633-20

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ



C1528	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4410	16,7700 R\$	7,40
12320	ENCANADOR	H	0,4410	20,3200 R\$	8,98
				Total:	R\$ 18,38
MATERIAIS					
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	2,0000	2,5088 R\$	5,02
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	1,0000	1,3720 R\$	1,37
11279	JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X50MM	UN	1,0000	13,7200 R\$	13,72
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0560	40,5034 R\$	2,27
				Total:	R\$ 22,38
				Total Simples:	R\$ 38,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 10,22
				Valor Geral:	R\$ 48,96

C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")				UN
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1372	16,7700 R\$	2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1372	20,3200 R\$	2,79
				Total:	R\$ 5,09
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,2568 R\$	0,66
11459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	1,0000	2,0972 R\$	2,10
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	38,4356 R\$	0,85
				Total:	R\$ 3,61
				Total Simples:	R\$ 8,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,30
				Valor Geral:	R\$ 11,00

C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")				UN
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1764	16,7700 R\$	2,96
12320	ENCANADOR	H	0,1764	20,3200 R\$	3,58
				Total:	R\$ 6,54
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	44,2568 R\$	1,50
11480	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM	UN	1,0000	3,9692 R\$	3,96
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	38,4356 R\$	2,00
				Total:	R\$ 7,46
				Total Simples:	R\$ 14,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,69
				Valor Geral:	R\$ 17,69

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Fimbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80


Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2254	16,7700 R\$	3,78
12320	ENCANADOR	H	0,2254	20,3200 R\$	4,58
				Total:	R\$ 8,36
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	44,2568 R\$	2,21
11457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000	4,6000 R\$	4,61
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	38,4356 R\$	3,07
				Total:	R\$ 9,89
				Total Simples:	R\$ 18,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,82
				Valor Geral:	R\$ 23,07

C0880	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm - SOLD.				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0886	16,7700 R\$	1,15
12320	ENCANADOR	H	0,0686	20,3200 R\$	1,39
				Total:	R\$ 2,54
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	44,2568 R\$	0,33
11881	PLUG PVC ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	2,2442 R\$	2,24
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	38,4356 R\$	0,42
				Total:	R\$ 2,99
				Total Simples:	R\$ 5,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,46
				Valor Geral:	R\$ 6,99

C0876	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD.				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0882	16,7700 R\$	1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0882	20,3200 R\$	1,79
				Total:	R\$ 3,27
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170	44,2568 R\$	0,75
11682	PLUG PVC ESGOTO DE 75MM	UN	1,0000	3,9592 R\$	3,96
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260	38,4356 R\$	1,00
				Total:	R\$ 5,71
				Total Simples:	R\$ 8,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,37
				Valor Geral:	R\$ 11,35

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerbers da Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

File: 3638
Rubrica

C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN
-------	---------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0882	16,7700 R\$	1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0882	20,3200 R\$	1,79
				Total:	R\$ 3,27
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0310	44,2568 R\$	1,37
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0480	38,4356 R\$	1,84
13096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	4,9882 R\$	4,99
				Total:	R\$ 8,20
				Total Simples:	R\$ 11,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,03
				Valor Geral:	R\$ 14,50

C2383	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3828	16,7700 R\$	6,08
12320	ENCANADOR	H	0,3828	20,3200 R\$	7,37
				Total:	R\$ 13,45
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0510	44,2568 R\$	2,28
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0780	38,4356 R\$	3,00
12015	TE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (3")	UN	1,0000	10,2998 R\$	10,30
				Total:	R\$ 15,58
				Total Simples:	R\$ 29,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,66
				Valor Geral:	R\$ 36,67

C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2940	16,7700 R\$	4,93
12320	ENCANADOR	H	0,2940	20,3200 R\$	5,97
				Total:	R\$ 10,90
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0280	44,2568 R\$	1,24
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430	38,4356 R\$	1,65
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,0000	0,7546 R\$	0,75
				Total:	R\$ 3,64
				Total Simples:	R\$ 14,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,84
				Valor Geral:	R\$ 18,38

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

CAIXA DE LICITAÇÃO
Fis. 3639
Rubrica 8

C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")			UN	
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,2940	16,7700 R\$	4,93
		H	0,2940	20,3200 R\$	5,97
				Total: R\$	10,90
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0300	44,2568 R\$	1,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0470	38,4356 R\$	1,81
12335	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	UN	1,0000	2,2834 R\$	2,28
				Total: R\$	5,42
				Total Simples: R\$	16,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%): R\$	4,31
				Valor Geral: R\$	20,63

C2360	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS			UN	
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,2842	16,7700 R\$	4,77
		H	0,2842	20,3200 R\$	5,77
				Total: R\$	10,54
MATERIAIS					
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	3,0000	1,3720 R\$	4,12
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0300	40,5034 R\$	1,22
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	UN	1,0000	5,1646 R\$	5,16
				Total: R\$	10,50
				Total Simples: R\$	21,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%): R\$	5,55
				Valor Geral: R\$	26,59

C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")			UN	
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,4508	16,7700 R\$	7,56
		H	0,4508	20,3200 R\$	9,16
				Total: R\$	16,72
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575	44,2568 R\$	2,54
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000	11,8090 R\$	11,81
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910	38,4356 R\$	3,50
				Total: R\$	17,85
				Total Simples: R\$	34,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%): R\$	9,12
				Valor Geral: R\$	43,69

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ



C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2')				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1372	16,7700	R\$ 2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1372	20,3200	R\$ 2,79
				Total:	R\$ 5,09
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,2568	R\$ 0,66
11459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	1,0000	2,0972	R\$ 2,10
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	38,4356	R\$ 0,85
				Total:	R\$ 3,61
				Total Simples:	R\$ 8,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,30
				Valor Geral:	R\$ 11,00

C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4')				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2254	16,7700	R\$ 3,76
12320	ENCANADOR	H	0,2254	20,3200	R\$ 4,58
				Total:	R\$ 8,36
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	44,2568	R\$ 2,21
11457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000	4,6060	R\$ 4,61
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	38,4356	R\$ 3,07
				Total:	R\$ 9,89
				Total Simples:	R\$ 18,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,82
				Valor Geral:	R\$ 23,07

C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0382	16,7700	R\$ 0,64
12320	ENCANADOR	H	0,0382	20,3200	R\$ 0,78
				Total:	R\$ 1,42
MATERIAIS					
18535	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	1,0000	255,7898	R\$ 255,79
				Total:	R\$ 255,79
				Total Simples:	R\$ 257,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 67,88
				Valor Geral:	R\$ 325,09

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerbeison Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 087.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ



C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA				UN
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,9600	15,5500	R\$ 30,48
				Total:	R\$ 30,48
MATERIAIS					
10280	BRITA	M3	1,4920	74,6662	R\$ 111,40
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	33,6434	R\$ 100,93
2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	10,6232	R\$ 26,56
				Total:	R\$ 238,89
SERVIÇOS					
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500	58,6210	R\$ 589,14
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200	102,6943	R\$ 1.326,81
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	13,8486	R\$ 579,62
C0838	CONCRETO PMIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	367,8234	R\$ 106,67
C0840	CONCRETO PMIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	387,8256	R\$ 231,80
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,8400	64,8682	R\$ 119,36
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/PAREDE	M2	11,0000	21,8013	R\$ 239,81
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	14,2400	40,3834	R\$ 575,06
				Total:	R\$ 3.768,27
				Total Simples:	R\$ 4.037,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1.065,53
				Valor Geral:	R\$ 5.103,17

C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM				M2
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	2,2540	20,7700	R\$ 46,82
12543	SERVENTE	H	2,7440	15,5500	R\$ 42,67
				Total:	R\$ 89,49
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0610	66,1500	R\$ 4,04
10441	CAL HIDRATADA	KG	5,0000	1,0780	R\$ 5,39
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,8400	0,5488	R\$ 6,50
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	84,0000	0,5884	R\$ 47,75
				Total:	R\$ 63,68
				Total Simples:	R\$ 153,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 40,42
				Valor Geral:	R\$ 193,59

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.875.190/0001-80
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99858-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0882	16,7700 R\$	1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0882	20,3200 R\$	1,79
				Total:	R\$ 3,27

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	UN	1,0000	9,8882 R\$	9,89
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	44,2568 R\$	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8000	0,2744 R\$	0,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	38,4356 R\$	0,15
				Total:	R\$ 10,37
				Total Simples:	R\$ 13,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,60
				Valor Geral:	R\$ 17,24

C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1372	16,7700 R\$	2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1372	20,3200 R\$	2,79
				Total:	R\$ 5,09

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM	UN	1,0000	28,1162 R\$	28,12
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	44,2568 R\$	0,22
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2500	0,2744 R\$	0,34
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0070	38,4356 R\$	0,27
				Total:	R\$ 28,95
				Total Simples:	R\$ 34,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 8,98
				Valor Geral:	R\$ 43,02

C2186	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5978	16,7700 R\$	10,03
12320	ENCANADOR	H	0,5978	20,3200 R\$	12,15
				Total:	R\$ 22,18

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2744 R\$	0,26
11808	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	UN	1,0000	55,0858 R\$	55,09
				Total:	R\$ 55,35
				Total Simples:	R\$ 77,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 20,46
				Valor Geral:	R\$ 97,99

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ



C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)				UN
-------	---	--	--	--	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10788	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,2000	75.1570 R\$	15,03
				Total:	R\$ 15,03

MAO DE OBRA

12320	ENCANADOR	H	0,6860	20.3200 R\$	13,94
12543	SERVEANTE	H	0,6860	15.5500 R\$	10,87
				Total:	R\$ 24,61

MATERIAIS

10019	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	UN	2,0000	0,6958 R\$	1,39
10021	ADESIVO 90ML	UN	0,0500	4,9000 R\$	0,25
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0500	73,2256 R\$	3,66
10280	BRITA	M3	0,0100	74,6662 R\$	0,75
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5488 R\$	1,65
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,5000	2,9302 R\$	4,40
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,1000	6,7522 R\$	0,68
12363	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	3,0000	1,1466 R\$	3,44
12368	LINHA DE NYLON REF. 050	KG	0,0006	49,0000 R\$	0,03
				Total:	R\$ 16,25

SERVIÇOS

C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	0,2000	6,6135 R\$	1,32
				Total:	R\$ 1,32

Total Simples: R\$ 57,21

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 15,10

Valor Geral: R\$ 72,31

C1528	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1960	16.7700 R\$	3,29
12320	ENCANADOR	H	0,1960	20.3200 R\$	3,98
				Total:	R\$ 7,27

MATERIAIS

10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	44,2568 R\$	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4000	0,2744 R\$	0,11
11303	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	UN	1,0000	2,8362 R\$	2,84
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	36,4356 R\$	0,15
				Total:	R\$ 3,01

Total Simples: R\$ 10,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 2,71

Valor Geral: R\$ 12,99

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.875.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

Fig. 3624
Rúbrica

C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L				UN
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,8880	15,5500	R\$ 10,67
				Total:	R\$ 10,67
MATERIAIS					
18865	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000	419,6752	R\$ 419,68
				Total:	R\$ 419,68
				Total Simples:	R\$ 430,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 113,57
				Valor Geral:	R\$ 543,92

C3853	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0882	16,7700	R\$ 1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0882	20,3200	R\$ 1,79
				Total:	R\$ 3,27
MATERIAIS					
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0030	44,2568	R\$ 0,13
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2500	0,2744	R\$ 0,07
18722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	UN	1,0000	0,8860	R\$ 0,89
				Total:	R\$ 0,89
				Total Simples:	R\$ 4,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,10
				Valor Geral:	R\$ 5,26

C3854	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0882	16,7700	R\$ 1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0882	20,3200	R\$ 1,79
				Total:	R\$ 3,27
MATERIAIS					
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0040	44,2568	R\$ 0,18
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5000	0,2744	R\$ 0,14
18723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	UN	1,0000	1,4308	R\$ 1,43
				Total:	R\$ 1,75
				Total Simples:	R\$ 5,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,32
				Valor Geral:	R\$ 6,34

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Fis. 3645
Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0882	16,7700	R\$ 1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0882	20,3200	R\$ 1,79
				Total:	R\$ 3,27
MATERIAIS					
10311	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"X 3/4"	UN	1,0000	2,8126	R\$ 2,81
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9000	0,2744	R\$ 0,25
				Total:	R\$ 3,06
				Total Simples:	R\$ 6,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,67
				Valor Geral:	R\$ 8,00

C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1372	16,7700	R\$ 2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1372	20,3200	R\$ 2,79
				Total:	R\$ 5,09
MATERIAIS					
10307	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X1"	UN	1,0000	4,4100	R\$ 4,41
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1300	0,2744	R\$ 0,31
				Total:	R\$ 4,72
				Total Simples:	R\$ 9,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,59
				Valor Geral:	R\$ 12,40

C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1372	16,7700	R\$ 2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1372	20,3200	R\$ 2,79
				Total:	R\$ 5,09
MATERIAIS					
10309	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X 3/4"	UN	1,0000	4,2728	R\$ 4,27
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0200	0,2744	R\$ 0,28
				Total:	R\$ 4,55
				Total Simples:	R\$ 9,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,54
				Valor Geral:	R\$ 12,18

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C4287	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2744	16,7700 R\$	4,60
12320	ENCANADOR	H	0,2744	20,3200 R\$	5,58
				Total:	R\$ 10,18
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4700	0,2744 R\$	0,13
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	UN	1,0000	25,4702 R\$	25,47
				Total:	R\$ 25,60
				Total Simples:	R\$ 35,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,44
				Valor Geral:	R\$ 45,22

C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1470	16,7700 R\$	2,47
12320	ENCANADOR	H	0,1470	20,3200 R\$	2,99
				Total:	R\$ 5,46
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0060	44,2568 R\$	0,27
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0020	38,4356 R\$	0,08
18243	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 25mm	UN	1,0000	1,1662 R\$	1,17
				Total:	R\$ 1,52
				Total Simples:	R\$ 6,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,84
				Valor Geral:	R\$ 8,82

C4392	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1764	16,7700 R\$	2,96
12320	ENCANADOR	H	0,1764	20,3200 R\$	3,58
				Total:	R\$ 6,54
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0080	44,2568 R\$	0,35
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0030	38,4356 R\$	0,12
18244	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 32mm	UN	1,0000	3,4202 R\$	3,42
				Total:	R\$ 3,89
				Total Simples:	R\$ 10,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,75
				Valor Geral:	R\$ 13,18

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timóteo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ



C4383	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1960	16,7700 R\$	3,29
12320	ENCANADOR	H	0,1960	20,3200 R\$	3,98
				Total:	R\$ 7,27
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090	44,2568 R\$	0,40
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	38,4356 R\$	0,15
8245	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 40mm	UN	1,0000	4,8608 R\$	4,86
				Total:	R\$ 5,41
				Total Simples:	R\$ 12,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,35
				Valor Geral:	R\$ 16,03

C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1862	16,7700 R\$	3,12
12320	ENCANADOR	H	0,1862	20,3200 R\$	3,78
				Total:	R\$ 6,90
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090	44,2568 R\$	0,40
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0036	38,4356 R\$	0,14
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	1,0000	0,9702 R\$	0,97
				Total:	R\$ 1,51
				Total Simples:	R\$ 8,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,22
				Valor Geral:	R\$ 10,63

C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1862	16,7700 R\$	3,12
12320	ENCANADOR	H	0,1862	20,3200 R\$	3,78
				Total:	R\$ 6,90
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0120	44,2568 R\$	0,53
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0045	38,4356 R\$	0,17
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	3,2634 R\$	3,26
				Total:	R\$ 3,96
				Total Simples:	R\$ 10,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,87
				Valor Geral:	R\$ 13,73

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a qualidade

15-30 DE JULHO

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Fls. 3648
8
Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C2400	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2254	16,7700 R\$	3,78
12320	ENCANADOR	H	0,2254	20,3200 R\$	4,58
				Total:	R\$ 8,36
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,2744 R\$	0,30
12029	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	5,2038 R\$	5,20
				Total:	R\$ 5,60
				Total Simples:	R\$ 13,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (28,39%):	R\$ 3,86
				Valor Geral:	R\$ 17,52

C2383	TE PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2940	16,7700 R\$	4,93
12320	ENCANADOR	H	0,2940	20,3200 R\$	5,97
				Total:	R\$ 10,90
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,2568 R\$	0,66
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0060	38,4358 R\$	0,23
11974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	UN	1,0000	7,1246 R\$	7,12
				Total:	R\$ 8,01
				Total Simples:	R\$ 18,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (28,39%):	R\$ 4,99
				Valor Geral:	R\$ 23,90

C2398	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3528	16,7700 R\$	5,92
12320	ENCANADOR	H	0,3528	20,3200 R\$	7,17
				Total:	R\$ 13,09
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,9700	0,2744 R\$	0,54
12027	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	17,7968 R\$	17,80
				Total:	R\$ 18,34
				Total Simples:	R\$ 31,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (28,39%):	R\$ 8,29
				Valor Geral:	R\$ 39,72

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

ROBELO
Fis. 3649
8
Rubrica

C2816	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1176	16,7700	R\$ 1,97
12320	ENCANADOR	H	0,1176	20,3200	R\$ 2,39
				Total:	R\$ 4,36
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	44,2568	R\$ 0,02
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	38,4356	R\$ 0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,0100	2,9302	R\$ 2,98
				Total:	R\$ 2,99
				Total Simples:	R\$ 7,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,94
				Valor Geral:	R\$ 9,29

C2817	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1274	16,7700	R\$ 2,14
12320	ENCANADOR	H	0,1274	20,3200	R\$ 2,59
				Total:	R\$ 4,73
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0007	44,2568	R\$ 0,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	38,4356	R\$ 0,01
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,0100	6,5758	R\$ 6,64
				Total:	R\$ 6,68
				Total Simples:	R\$ 11,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,01
				Valor Geral:	R\$ 14,42

C2818	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1960	16,7700	R\$ 3,29
12320	ENCANADOR	H	0,1960	20,3200	R\$ 3,98
				Total:	R\$ 7,27
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	44,2568	R\$ 0,04
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	38,4356	R\$ 0,01
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	M	1,0100	9,5746	R\$ 9,87
				Total:	R\$ 9,72
				Total Simples:	R\$ 16,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,48
				Valor Geral:	R\$ 21,47

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ



10.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9600	16,7700 R\$	32,87
12320	ENCANADOR	H	1,9800	20,3200 R\$	39,83
				Total: R\$	72,70

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	388,0310 R\$	388,03
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	205,2904 R\$	205,29
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,3558 R\$	17,36
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5800	0,2744 R\$	0,15
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,3500 R\$	14,70
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	28,3710 R\$	28,37
				Total: R\$	653,90

Total Simples: R\$ 726,60

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 191,75

Valor Geral: R\$ 918,35

C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4700	16,7700 R\$	24,65
12320	ENCANADOR	H	1,4700	20,3200 R\$	29,87
				Total: R\$	54,52

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	91,8358 R\$	91,84
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,3558 R\$	17,36
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2744 R\$	0,23
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	UN	1,0000	126,4200 R\$	126,42
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PALAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	75,7736 R\$	75,77
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	14,6902 R\$	14,69
				Total: R\$	328,31

Total Simples: R\$ 380,83

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 100,50

Valor Geral: R\$ 481,33

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerbetson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUERAS - CEARÁ

C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9600	16,7700 R\$	32,87
12320	ENCANADOR	H	1,9600	20,3200 R\$	39,83
12391	PEDREIRO	H	1,9600	20,7700 R\$	40,71
12543	SERVENTE	H	1,9600	15,5500 R\$	30,48
				Total:	R\$ 143,89
MATERIAIS					
108	AREIA GROSSA	M3	0,0190	73,2256 R\$	1,39
10169	AÇO CA-60	KG	0,6000	8,1144 R\$	4,87
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,5488 R\$	5,39
11805	PEDRISCO	M3	0,0260	72,4220 R\$	1,88
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	160,8278 R\$	160,83
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	43,1690 R\$	43,17
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	6,7522 R\$	7,43
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	1,0000	161,7000 R\$	161,70
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	36,4756 R\$	36,48
				Total:	R\$ 423,14
				Total Simples:	R\$ 567,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 149,64
				Valor Geral:	R\$ 716,67

C4871	SABONETEIRA METÁLICA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4900	20,7700 R\$	10,18
				Total:	R\$ 10,18
MATERIAIS					
18671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,0000	25,1762 R\$	25,18
				Total:	R\$ 25,18
				Total Simples:	R\$ 35,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,33
				Valor Geral:	R\$ 44,69

C4870	PORTA PAPEL METÁLICO				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4900	20,7700 R\$	10,18
				Total:	R\$ 10,18
MATERIAIS					
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	20,0998 R\$	20,10
				Total:	R\$ 20,10
				Total Simples:	R\$ 30,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,99
				Valor Geral:	R\$ 38,27

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327397
CPF: 007.011.193-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

CAIXA DE LICITAÇÃO Nº 001/22-TP
 R\$ 3652
 9
 R\$ 3652

C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)				UN
-------	---------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4900	16,7700 R\$	8,22
12320	ENCANADOR	H	0,4900	20,3200 R\$	9,96
				Total:	R\$ 18,18

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	49,9114 R\$	49,91
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2744 R\$	0,08
				Total:	R\$ 49,99
				Total Simples:	R\$ 68,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 17,99
				Valor Geral:	R\$ 86,16

C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,9600	20,7700 R\$	40,71
12543	SERVEENTE	H	0,3920	15,5500 R\$	6,10
				Total:	R\$ 46,81

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	4,0000	5,7526 R\$	23,01
19146	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	371,8650 R\$	371,67
				Total:	R\$ 394,68
				Total Simples:	R\$ 441,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 116,51
				Valor Geral:	R\$ 558,00

C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL				UN
-------	--------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9400	16,7700 R\$	49,30
12320	ENCANADOR	H	2,9400	20,3200 R\$	59,74
				Total:	R\$ 109,04

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	1,0000	23,3730 R\$	23,37
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,2744 R\$	0,21
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN	1,0000	102,9882 R\$	102,99
11835	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,0000	322,6552 R\$	322,66
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	31,0366 R\$	31,04
				Total:	R\$ 480,27
				Total Simples:	R\$ 589,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 155,52
				Valor Geral:	R\$ 744,83

Francisco
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

Rodrigo
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

DEPOSITA
C
FIS 3653
Rubrica

C1888	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S				M
MAO DE OBRA					
11530	MONTADOR	H	0,9800	20,7700	R\$ 20,35
12391	PEDREIRO	H	0,2450	20,7700	R\$ 5,09
12543	SERVEANTE	H	0,3430	15,5500	R\$ 5,33
				Total:	R\$ 30,77
MATERIAIS					
0108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	73,2256	R\$ 0,04
0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5488	R\$ 0,08
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	190,1690	R\$ 190,17
				Total:	R\$ 190,29
				Total Simples:	R\$ 221,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 58,34
				Valor Geral:	R\$ 279,40

11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				UN
C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA				

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	3,0000	42,3173	R\$ 126,95
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,0000	123,7605	R\$ 123,76
				Total:	R\$ 250,71
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9200	16,7700	R\$ 65,74
12312	ELETRICISTA	H	3,9200	20,7700	R\$ 81,42
				Total:	R\$ 147,16
MATERIAIS					
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	48,6962	R\$ 48,70
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	60,0000	8,7318	R\$ 523,91
10950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5,0000	4,1062	R\$ 20,53
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000	88,0530	R\$ 88,05
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	12,0000	7,8400	R\$ 94,08
11404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,0000	2,5676	R\$ 2,57
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,0000	36,0520	R\$ 36,85
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/8), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,0000	493,3908	R\$ 493,39
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	266,9520	R\$ 266,95
16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T	UN	4,0000	6,4974	R\$ 25,99
				Total:	R\$ 1.600,82
SERVIÇOS					
C0832	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,0000	392,5381	R\$ 392,54
				Total:	R\$ 392,54
				Total Simples:	R\$ 2.391,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 631,05
				Valor Geral:	R\$ 3.022,28

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ



C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9200	16,7700 R\$	65,74
12312	ELETRICISTA	H	3,9200	20,7700 R\$	81,42
				Total:	R\$ 147,16
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,7422 R\$	31,74
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,2228 R\$	31,22
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	25,8132 R\$	25,81
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN	1,0000	135,2792 R\$	135,28
				Total:	R\$ 224,05
				Total Simples:	R\$ 371,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 97,96
				Valor Geral:	R\$ 469,17

C1083	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2940	16,7700 R\$	4,93
12312	ELETRICISTA	H	0,2940	20,7700 R\$	6,11
				Total:	R\$ 11,04
MATERIAIS					
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,3100 R\$	9,31
				Total:	R\$ 9,31
				Total Simples:	R\$ 20,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,37
				Valor Geral:	R\$ 25,72

C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2940	16,7700 R\$	4,93
12312	ELETRICISTA	H	0,2940	20,7700 R\$	6,11
				Total:	R\$ 11,04
MATERIAIS					
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,3100 R\$	9,31
				Total:	R\$ 9,31
				Total Simples:	R\$ 20,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,37
				Valor Geral:	R\$ 25,72

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberon Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE. 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,8820 16,7700 R\$ 14,79
12312	ELETRICISTA	H 0,8820 20,7700 R\$ 18,32
		Total: R\$ 33,11
MATERIAIS		
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN 1,0000 50,4896 R\$ 50,49
		Total: R\$ 50,49
		Total Simples: R\$ 83,60
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,39%): R\$ 22,06
		Valor Geral: R\$ 105,66

C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,7840 16,7700 R\$ 13,15
		Total: R\$ 13,15
MATERIAIS		
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M 1,0000 1,8856 R\$ 1,69
		Total: R\$ 1,69
		Total Simples: R\$ 14,84
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,39%): R\$ 3,92
		Valor Geral: R\$ 18,76

C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,1666 16,7700 R\$ 2,79
12312	ELETRICISTA	H 0,1666 20,7700 R\$ 3,46
		Total: R\$ 6,25
MATERIAIS		
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M 1,0000 3,4300 R\$ 3,43
		Total: R\$ 3,43
		Total Simples: R\$ 9,68
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,39%): R\$ 2,55
		Valor Geral: R\$ 12,23

C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,0980 16,7700 R\$ 1,64
12312	ELETRICISTA	H 0,0980 20,7700 R\$ 2,04
		Total: R\$ 3,68
MATERIAIS		
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN 1,0000 1,9698 R\$ 1,97
		Total: R\$ 1,97
		Total Simples: R\$ 5,65
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,39%): R\$ 1,49
		Valor Geral: R\$ 7,14

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA



A nossa missão é a qualidade.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUERAS - CEARÁ

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V				UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2058	16,7700 R\$	3,45
12312	ELETRICISTA	H	0,2058	20,7700 R\$	4,27
				Total:	R\$ 7,72
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,4480 R\$	7,45
				Total:	R\$ 7,45
				Total Simples:	R\$ 15,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,00
				Valor Geral:	R\$ 19,17

C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V				UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5194	16,7700 R\$	8,71
12312	ELETRICISTA	H	0,5194	20,7700 R\$	10,79
				Total:	R\$ 19,50
MATERIAIS					
11265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	23,0406 R\$	23,05
				Total:	R\$ 23,05
				Total Simples:	R\$ 42,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 11,23
				Valor Geral:	R\$ 53,78

C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V				UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5194	16,7700 R\$	8,71
12312	ELETRICISTA	H	0,5194	20,7700 R\$	10,79
				Total:	R\$ 19,50
MATERIAIS					
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	18,2770 R\$	18,28
				Total:	R\$ 18,28
				Total Simples:	R\$ 37,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,97
				Valor Geral:	R\$ 47,75

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V				UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3626	16,7700 R\$	6,08
12312	ELETRICISTA	H	0,3626	20,7700 R\$	7,53
				Total:	R\$ 13,61
MATERIAIS					
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	13,1614 R\$	13,16
				Total:	R\$ 13,16
				Total Simples:	R\$ 26,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,06
				Valor Geral:	R\$ 33,83

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timpo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DE LICITAÇÃO Nº 3657
Rúbrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 00122-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C1374	FIO ISOLADO PVC P750V 2.5 MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1078	16,7700 R\$	1,81
12312	ELETRICISTA	H	0,1078	20,7700 R\$	2,24
				Total:	R\$ 4,05
MATERIAIS					
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	1,0200	1,3426 R\$	1,37
				Total:	R\$ 1,37
				Total Simples:	R\$ 5,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,43
				Valor Geral:	R\$ 6,85
C1375	FIO ISOLADO PVC P750V 4MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1176	16,7700 R\$	1,97
12312	ELETRICISTA	H	0,1176	20,7700 R\$	2,44
				Total:	R\$ 4,41
MATERIAIS					
11173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	M	1,0200	2,2736 R\$	2,32
				Total:	R\$ 2,32
				Total Simples:	R\$ 6,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,78
				Valor Geral:	R\$ 8,51
C1372	FIO ISOLADO PVC P750V 10MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1372	16,7700 R\$	2,30
12312	ELETRICISTA	H	0,1372	20,7700 R\$	2,85
				Total:	R\$ 5,15
MATERIAIS					
11171	FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	M	1,0200	5,1401 R\$	5,24
				Total:	R\$ 5,24
				Total Simples:	R\$ 10,39
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,74
				Valor Geral:	R\$ 13,13
C0518	CABO COBRE NU 16MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1568	16,7700 R\$	2,63
12312	ELETRICISTA	H	0,1568	20,7700 R\$	3,26
				Total:	R\$ 5,89
MATERIAIS					
10365	CABO COBRE NU 16MM2	M	1,0200	11,5640 R\$	11,80
				Total:	R\$ 11,80
				Total Simples:	R\$ 17,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,67
				Valor Geral:	R\$ 22,36

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerpesson Timbo Magalhães
CPF: 817.027.633-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA



A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M				UN
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4300	16,7700	R\$ 57,52
12312	ELETRICISTA	H	1,4700	20,7700	R\$ 30,53
				Total:	R\$ 88,05
MATERIAIS					
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	17,8556	R\$ 53,57
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	50,5974	R\$ 50,60
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,5382	R\$ 2,54
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000	63,6902	R\$ 63,69
				Total:	R\$ 170,40
				Total Simples:	R\$ 258,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 68,20
				Valor Geral:	R\$ 326,65

C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V				UN
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2842	16,7700	R\$ 4,77
12312	ELETRICISTA	H	0,2842	20,7700	R\$ 5,90
				Total:	R\$ 10,67
MATERIAIS					
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	8,2614	R\$ 8,26
				Total:	R\$ 8,26
				Total Simples:	R\$ 18,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,00
				Valor Geral:	R\$ 23,93

C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V				UN
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2842	16,7700	R\$ 4,77
12312	ELETRICISTA	H	0,2842	20,7700	R\$ 5,90
				Total:	R\$ 10,67
MATERIAIS					
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,0772	R\$ 3,08
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,0094	R\$ 1,01
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	4,2924	R\$ 8,58
				Total:	R\$ 12,67
				Total Simples:	R\$ 23,34
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 6,16
				Valor Geral:	R\$ 29,50

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberso Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

CC
Fis 3659
Rúbrica

C3573	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,3626	20,7700 R\$	7,53
				Total:	R\$ 7,53
MATERIAIS					
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	16,1504 R\$	16,15
				Total:	R\$ 16,15
				Total Simples:	R\$ 23,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 6,25
				Valor Geral:	R\$ 29,93

C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"				UN
-------	------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1470	16,7700 R\$	2,47
12312	ELETRICISTA	H	0,1470	20,7700 R\$	3,05
				Total:	R\$ 5,52
MATERIAIS					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,7052 R\$	1,71
				Total:	R\$ 1,71
				Total Simples:	R\$ 7,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,91
				Valor Geral:	R\$ 9,14

C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"				UN
-------	------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1470	16,7700 R\$	2,47
12312	ELETRICISTA	H	0,1470	20,7700 R\$	3,05
				Total:	R\$ 5,52
MATERIAIS					
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	3,3908 R\$	3,39
				Total:	R\$ 3,39
				Total Simples:	R\$ 8,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,35
				Valor Geral:	R\$ 11,26

C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W				UN
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4900	16,7700 R\$	8,22
12312	ELETRICISTA	H	0,9800	20,7700 R\$	20,35
				Total:	R\$ 28,57
MATERIAIS					
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	39,4352 R\$	39,44
				Total:	R\$ 39,44
				Total Simples:	R\$ 68,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 17,95
				Valor Geral:	R\$ 85,96

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS LICITATÓRIOS
 Fis. 3660
 Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

12.0	ESQUADRIAS	
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	358,8157 R\$	358,82
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	37,5350 R\$	75,07
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	330,6001 R\$	330,60
Total:				R\$ 764,49
Total Simples:				R\$ 764,49
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 201,75
Valor Geral:				R\$ 966,24

C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2
-------	----------------------------------	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1662	16,7700 R\$	19,56
I0498 CARPINTEIRO	H	1,1662	20,7700 R\$	24,22
Total:				R\$ 43,78
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1715 PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,0000	75,8814 R\$	75,88
Total:				R\$ 75,88
Total Simples:				R\$ 119,66
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 31,58
Valor Geral:				R\$ 151,24

C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ
-------	---------------------------------	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4900	16,7700 R\$	8,22
I0498 CARPINTEIRO	H	0,4900	20,7700 R\$	10,18
I2391 PEDREIRO	H	1,3720	20,7700 R\$	28,50
I2543 SERVENTE	H	1,3720	15,5500 R\$	21,33
Total:				R\$ 68,23
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	66,1500 R\$	0,70
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	160,9748 R\$	160,97
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780 R\$	1,85
I1580 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	0,2646 R\$	3,18
I1724 PREGO	KG	0,2000	15,2292 R\$	3,05
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524 R\$	8,11
I8269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000	22,0990 R\$	112,70
Total:				R\$ 290,56
Total Simples:				R\$ 358,79
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 94,68
Valor Geral:				R\$ 453,47

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.527.633-20
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA



(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2
-------	--------------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4700	20,7700 R\$	30,53
12543	SERVENTE	H	2,4500	15,5500 R\$	38,10
				Total:	R\$ 68,63
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	66,1500 R\$	0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5488 R\$	0,64
1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	445,2924 R\$	445,29
				Total:	R\$ 446,12
				Total Simples:	R\$ 514,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 135,84
				Valor Geral:	R\$ 650,59

C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4700	20,7700 R\$	30,53
12543	SERVENTE	H	2,4500	15,5500 R\$	38,10
				Total:	R\$ 68,63
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	66,1500 R\$	0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5488 R\$	0,64
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,5000	8,2418 R\$	12,36
11623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	KG	2,5000	28,2338 R\$	70,58
1259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	230,7214 R\$	230,72
				Total:	R\$ 314,49
				Total Simples:	R\$ 383,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 101,11
				Valor Geral:	R\$ 484,23

C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2
-------	---------------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4990	16,7700 R\$	41,91
10488	CARPINTEIRO	H	2,4990	20,7700 R\$	51,90
				Total:	R\$ 93,81
MATERIAIS					
11276	JANELA VENEZIANA MÓVEL	M2	1,0000	159,5832 R\$	159,58
				Total:	R\$ 159,58
				Total Simples:	R\$ 253,39
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 66,87
				Valor Geral:	R\$ 320,26

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Trábo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

3662
8
RUBRICA

C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA				UN
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2450	16,7700	R\$ 4,11
10498	CARPINTEIRO	H	0,2450	20,7700	R\$ 5,09
				Total:	R\$ 9,20
MATERIAIS					
11029	DOBRADIÇA CROMADA, TIPO "PALMELA"	UN	1,0000	12,2598	R\$ 12,26
1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1470	R\$ 0,88
				Total:	R\$ 13,14
				Total Simples:	R\$ 22,34
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,90
				Valor Geral:	R\$ 28,24

C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)				CJ
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3430	16,7700	R\$ 5,75
10498	CARPINTEIRO	H	0,3430	20,7700	R\$ 7,12
				Total:	R\$ 12,87
MATERIAIS					
11724	PREGO	KG	0,1000	15,2292	R\$ 1,52
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,2000	4,4492	R\$ 23,14
				Total:	R\$ 24,66
				Total Simples:	R\$ 37,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,90
				Valor Geral:	R\$ 47,43

C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA				UN
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9600	16,7700	R\$ 32,87
10498	CARPINTEIRO	H	1,9600	20,7700	R\$ 40,71
				Total:	R\$ 73,58
MATERIAIS					
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
				Total:	R\$ 45,08
				Total Simples:	R\$ 118,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 31,31
				Valor Geral:	R\$ 149,97

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.653-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

... a nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

COM
Fi: 3663
RUBRICA

C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATES E FERRAGENS	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,4700	20,7700 R\$	30,53
I2543	SERVENTE	H	2,4500	15,5500 R\$	38,10
				Total:	R\$ 68,63
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	73,2258 R\$	0,53
I0208	BATENTE DE FERRO	M	2,5000	19,3354 R\$	48,34
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	1,0780 R\$	0,53
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,5488 R\$	1,11
I1031	DOBADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800	24,1766 R\$	43,03
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5900	51,4500 R\$	30,36
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	124,6756 R\$	124,68
				Total:	R\$ 248,58
				Total Simples:	R\$ 317,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 83,71
				Valor Geral:	R\$ 400,92

C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M
-------	------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4000	20,7700 R\$	10,18
I2543	SERVENTE	H	0,2450	15,5500 R\$	3,81
				Total:	R\$ 13,99
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	67,1398 R\$	67,14
				Total:	R\$ 67,14
I0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	629,3364 R\$	2,38
				Total:	R\$ 2,38
				Total Simples:	R\$ 83,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 22,03
				Valor Geral:	R\$ 105,52

C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M
-------	---	---

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I9040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	518,6160 R\$	207,45
I9046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	91,8358 R\$	36,73
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,4000	5,3998 R\$	12,96
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	2,0300	16,2092 R\$	32,90
				Total:	R\$ 290,04
				Total Simples:	R\$ 290,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 76,54
				Valor Geral:	R\$ 366,58

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 227352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C4567	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2
-------	---	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	484,6296 R\$	484,63
Total:				R\$ 484,63
Total Simples:				R\$ 484,63
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 127,89
Valor Geral:				R\$ 612,52

13.0	PINTURA	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,1960	20,7700 R\$	4,07
Total:				R\$ 4,07

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12496 SUPERCAL	KG	0,3000	1,1270 R\$	0,34
Total:				R\$ 0,34
Total Simples:				R\$ 4,41
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 1,16
Valor Geral:				R\$ 5,57

C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	M2
-------	----------------------------------	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,3234	20,7700 R\$	6,72
Total:				R\$ 6,72

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5390 R\$	0,11
12353 HIDRACOR	KG	0,3500	1,1564 R\$	0,40
Total:				R\$ 0,51
Total Simples:				R\$ 7,23
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 1,91
Valor Geral:				R\$ 9,14

102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2
--------	---	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5318 DILUENTE AGUARRAS	L	0,0213	18,4044 R\$	0,39
43776 TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,2130	18,7572 R\$	4,00
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805	22,0304 R\$	8,38
Total:				R\$ 12,77

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Ambo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Página 52 de 104

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

Fis. 3665
Rubrica

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7840	16,7700 R\$	13,15
12395	PINTOR	H	0,7840	20,7700 R\$	16,28
				Total:	R\$ 29,43

MATERIAIS


10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	16,8462 R\$	0,51
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,4020 R\$	3,90
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6562 R\$	0,50
12293	ZARCÃO	L	0,1200	22,1284 R\$	2,66
				Total:	R\$ 7,57
				Total Simples:	R\$ 37,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,76
				Valor Geral:	R\$ 46,76

14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
C1628	LIMPEZA GERAL	M2


MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,6855	15,5500 R\$	10,66
				Total:	R\$ 10,66
				Total Simples:	R\$ 10,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,81
				Valor Geral:	R\$ 13,47

Hidrolândia - CE, 03 de fevereiro de 2022


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 001/035
CPF: 087.817.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fis. 3666
Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPIEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPIEIRAS - CEARÁ

BDI - 26,36%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.410,20
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	148,44	187,61	1.125,66
1.2	C1830	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	302,60	5,97	7,55	2.284,83
2.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					2.355,34
2.1	C1267	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	89,96	2,35	2,97	267,18
2.2	C0329	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	62,67	26,36	33,32	2.088,16
3.0			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					140.784,83
3.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,51	414,71	524,15	4.460,52
3.2	C1309	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	M2	113,72	94,00	118,81	13.511,07
3.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,13	396,70	501,39	1.067,96
3.4	C3273	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR. FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	50,40	382,08	482,91	24.338,66
3.5	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	642,30	12,11	15,31	9.833,61
3.6	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.894,60	13,85	17,51	33.174,45
3.7	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,53	1.632,80	2.063,70	5.221,16
3.8	C4419	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	362,53	103,36	130,64	47.360,92
3.9	C1271	SEINFRA	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	362,53	3,96	5,01	1.816,28
4.0			PAREDES E PEINÉS					75.125,24
4.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1.2.8)	M2	962,59	58,62	74,09	71.318,29
4.2	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	9,37	102,69	129,79	1.216,13
4.3	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	18,77	109,21	138,03	2.590,82
5.0			COBERTURA					64.482,72
5.1	C4466	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	329,90	148,62	187,84	61.968,42
5.2	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	23,00	26,01	32,87	756,01
5.3	C1458	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2	25,62	54,81	69,02	1.768,29
6.0			REVESTIMENTOS					134.130,41
6.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	1.306,33	6,06	7,66	10.006,49
6.2	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	326,19	11,88	15,02	4.899,37
6.3	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	981,77	21,69	27,41	26.910,32
6.4	C4510	SEINFRA	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	1.237,00	16,66	21,06	26.051,22
6.5	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	271,00	28,61	36,16	9.799,36
6.6	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	271,00	88,38	111,70	30.270,70
6.7	C2103	SEINFRA	REJUNTAMENTO P/ CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M2	271,00	42,21	53,35	14.457,85
6.8	C4285	SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	221,00	42,01	53,10	11.735,10
7.0			PISOS					64.218,49
7.1	C0837	SEINFRA	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PLASTRO	M3	30,87	383,45	484,64	14.960,84

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisvalina Mourão, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREFAC: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONT.: (88) 99658-6465 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Página 04 de 104

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-1P

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

RECIBO Nº 3667
8
BDI = 26,39%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.2	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1.3 - ESP= 3cm	M2	308,66	23,89	30,19	9.318,45
7.3	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	280,00	104,25	131,76	36.892,80
7.4	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	280,00	8,61	10,88	3.046,40
8.0			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					22.415,50
8.1	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	14,00	47,58	60,14	841,96
	C2093	SEINFRA	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	5,00	44,58	56,34	281,70
8.3	C2565	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	56,00	13,10	16,56	927,36
8.4	C2566	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	79,60	18,22	23,03	1.833,19
8.5	C2568	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	0,60	28,70	36,27	21,76
8.6	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	148,30	32,28	40,80	6.050,64
8.7	C1550	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	33,00	29,28	37,01	1.221,33
8.8	C1528	SEINFRA	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS	UN	1,00	38,74	48,96	48,96
8.9	C1761	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	28,00	8,70	11,00	308,00
8.10	C1762	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UN	1,00	14,00	17,69	17,69
8.11	C1758	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	31,00	18,25	23,07	715,17
8.12	C0680	SEINFRA	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm-SOLD	UN	1,00	5,53	6,99	6,99
8.13	C0676	SEINFRA	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD	UN	1,00	8,98	11,35	11,35
8.14	C4822	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	6,00	11,47	14,50	87,00
8.15	C2363	SEINFRA	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	UN	3,00	29,01	36,67	110,01
8.16	C4388	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	85,00	14,54	18,38	1.562,30
8.17	C4669	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	26,00	16,32	20,63	536,38
8.18	C2360	SEINFRA	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	20,00	21,04	26,59	531,80
8.19	C1582	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	6,00	34,57	43,89	262,14
8.20	C1761	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	22,00	8,70	11,00	242,00
8.21	C1758	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	6,00	18,25	23,07	138,42
8.22	C5050	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA EM PVC. COM CESTO 18L	UN	2,00	257,21	325,09	650,18
8.23	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	4.037,64	5.103,17	5.103,17
8.24	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TUBO COMUM	M2	4,68	153,17	193,59	906,00
8.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					7.175,25
9.1	C0020	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD FLANGES LIVRES P/OC D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	7,00	13,64	17,24	120,68
9.2	C0022	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD FLANGES LIVRES P/OC D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	UN	2,00	34,04	43,02	86,04
9.3	C2166	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	19,00	77,53	97,99	1.861,81
9.4	C2845	SEINFRA	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	UN	1,00	57,21	72,31	72,31
9.5	C1526	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD /ROSCA D= 25mmX3/4"	UN	34,00	10,28	12,99	441,66
9.6	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	430,35	543,92	543,92
9.7	C3653	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	37,00	4,16	5,26	194,62
9.8	C3654	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	1,00	5,02	6,34	6,34
9.9	C0497	SEINFRA	BUJIA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	6,00	6,33	8,00	48,00

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.621.633-20
Rua Felisaivina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
7.011.153-78

CONCE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Página 00 de 104

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fig. 3668
8

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

BDI = 26,39%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.10	C0493	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=1 1/4"X1" (40X32mm)	UN	3,00	9,81	12,40	37,20
9.11	C0495	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	UN	13,00	9,64	12,18	158,34
9.12	C2497	SEINFRA	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	35,78	45,22	45,22
9.13	C4391	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	54,00	6,98	8,82	476,28
9.14	C4392	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	UN	10,00	10,43	13,18	131,80
9.15	C4393	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	UN	6,00	12,68	16,03	96,18
9.16	C2381	SEINFRA	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	22,00	8,41	10,63	233,86
9.17	C2382	SEINFRA	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	3,00	10,86	13,73	41,19
9.18	C2400	SEINFRA	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	UN	2,00	13,86	17,52	35,04
9.19	C2383	SEINFRA	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	3,00	18,91	23,90	71,70
9.20	C2398	SEINFRA	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	UN	6,00	31,43	39,72	238,32
9.21	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	137,00	7,35	9,29	1 272,73
9.22	C2617	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	21,60	11,41	14,42	311,47
9.23	C2618	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	30,30	16,99	21,47	650,54
10.0			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					22.193,26
10.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00	726,60	918,35	5 510,10
10.2	C0986	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	13,00	380,83	481,33	6 257,29
10.3	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1 20x60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	7,00	567,03	716,67	5 016,69
10.4	C4671	SEINFRA	SABONETEIRA METÁLICA	UN	6,00	35,36	44,89	268,14
10.5	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	6,00	30,28	38,27	229,62
10.6	C1151	SEINFRA	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	68,17	86,16	516,96
10.7	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,20	441,49	558,00	669,60
10.8	C2311	SEINFRA	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	2,00	589,31	744,83	1 489,66
10.9	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	8,00	221,06	279,40	2 235,20
11.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					35.609,85
11.1	C3781	SEINFRA	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	2 391,23	3 022,28	3 022,28
11.2	C2069	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	371,21	469,17	469,17
11.3	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	19,00	20,35	25,72	488,68
11.4	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	20,35	25,72	51,44
11.5	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	83,60	105,66	105,66
11.6	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	332,00	14,84	18,76	6 228,32
11.7	C1186	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	10,00	9,68	12,23	122,30
11.8	C1020	SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC D= 25mm (3/4")	UN	4,00	5,65	7,14	28,56
11.9	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	15,17	19,17	38,34
11.10	C1483	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	1,00	42,55	53,78	53,78
11.11	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	37,78	47,75	95,50
11.12	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	26,77	33,83	67,66
11.13	C1374	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5MM2	M	1 690,00	5,42	6,85	11 576,50
11.14	C1375	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	390,00	6,73	8,51	3 318,90

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Tambó Magalhães
CPF: 817.637.931-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.875.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 82.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

DE LICITAÇÃO

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fis. 3669

6
Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

BDI = 26,39%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.15	C1372	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	62,00	10,39	13,13	814,06
11.16	C0518	SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM2	M	12,00	17,69	22,36	268,32
11.17	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UN	4,00	258,45	326,65	1.306,60
11.18	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	19,00	18,93	23,93	454,67
11.19	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	23,34	29,50	767,00
11.20	C3573	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	23,00	23,68	29,93	688,39
11.21	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	75,00	7,23	9,14	686,50
11.22	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	51,00	8,91	11,26	574,26
11.23	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	51,00	68,01	85,96	4.383,96
12.0			ESQUADRIAS					63.945,21
12.1	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m). COMPLETA	UN	8,00	764,49	966,24	7.729,92
12.2	C1994	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	28,77	119,66	151,24	4.351,17
12.3	C4421	SEINFRA	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	15,00	358,79	453,47	6.802,05
12.4	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	2,10	514,75	650,59	1.366,24
12.5	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	8,75	383,12	484,23	4.237,01
12.6	C1519	SEINFRA	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	26,30	253,39	320,26	8.422,84
12.7	C1145	SEINFRA	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	UN	45,00	22,34	28,24	1.270,80
12.8	C4422	SEINFRA	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	CJ	15,00	37,53	47,43	711,45
12.9	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	15,00	118,66	149,97	2.249,55
12.10	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS BATENTES E FERRAGENS	M2	10,50	317,21	400,92	4.209,66
12.11	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	M	41,71	83,49	105,52	4.401,24
12.12	C4726	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M. MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA). REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,43	290,04	366,58	8.588,97
12.13	C4557	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	15,68	484,63	612,52	9.604,31
13.0			PINTURA					21.825,04
13.1	C0588	SEINFRA	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	18,74	4,41	5,57	104,38
13.2	C3560	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	M2	2.119,93	7,23	9,14	19.376,16
13.3	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA 2 DEMÃOS AF_01/2021	M2	84,42	12,77	16,14	1.382,54
13.4	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	21,00	37,00	46,76	981,96
14.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					4.076,02
14.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	302,60	10,66	13,47	4.076,02
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								661.757,25

R\$ 661.757,25 seiscentos e sessenta e um mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 03 de fevereiro de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa Postal 1000001-80
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigue.
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahd@hotmai.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUIRAS-CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
 LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUIRAS - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.410,29											3.410,29
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	2.355,34											2.355,34
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	50,00%	70.392,32	50,00%	70.392,32									140.784,63
4	PAREDES E FERREIS	30,00%	22.537,57	50,00%	37.552,62	20,00%	15.025,05							75.125,24
5	COBERTURA					40,00%	25.797,09	60,00%	39.695,63					64.492,72
6	REVESTIMENTOS					50,00%	67.065,21	90,00%	40.238,12	20,00%	26.828,06			134.130,41
7	FISOS					50,00%	32.109,25	50,00%	32.109,25					64.218,49
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	40,00%	8.966,20	40,00%	8.966,20	20,00%	4.483,10							22.415,50
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40,00%	2.870,10	40,00%	2.870,10	20,00%	1.435,05							7.175,25
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									50,00%	11.096,63			22.193,26
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					20,00%	7.121,97	20,00%	7.121,97	20,00%	7.121,97			35.609,85
12	ESQUADRIAS					20,00%	12.789,04	40,00%	25.578,08	40,00%	25.578,08			63.945,21
13	PINTURA									30,00%	6.547,51			21.925,04
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											100,00%	4.076,02	4.076,02
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		14,91%	98.896,52	16,10%	119.791,24	19,17%	126.845,61	20,08%	136.873,16	16,51%	109.279,52	10,82%	70.272,20	661.757,25
TOTAL ACUMULADO (R\$)		14,91%	98.896,52	33,02%	218.486,75	52,18%	345.332,36	72,87%	482.205,53	89,38%	591.485,05	100,00%	661.757,25	661.757,25

Hidrolândia - CE, 03 de fevereiro de 2022

RP < 60

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahd@hotmai.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 372352
 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE


LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	1,20
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

BDI = 26,39%

Hidrolândia - CE, 03 de fevereiro de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

il nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE


LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	10,65

Hidrolândia - CE, 03 de fevereiro de 2022


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

o nosso maior e a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

3673
8

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE


OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE


LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	18,80	18,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Hidrolândia - CE, 03 de fevereiro de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 117.627.633-20
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

B V

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-00

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

e

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA



A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9600	15,5500 R\$	30,48
					Total: R\$ 30,48
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	34,8782 R\$	35,58
1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,4002 R\$	24,49
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,3578 R\$	55,61
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 67ZUNKG)	KG	0,1500	15,2292 R\$	2,28
					Total: R\$ 117,96
					Total Simples: R\$ 148,44
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 39,17
					Valor Geral: R\$ 187,61

C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10488	CARPINTEIRO	H	0,1274	20,7700 R\$	2,65
12543	SERVENTE	H	0,1274	15,5500 R\$	1,98
					Total: R\$ 4,63
MATERIAIS					
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	20,2958 R\$	0,41
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	12,3578 R\$	0,49
11724	PREGO	KG	0,0120	15,2292 R\$	0,18
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	29,4000 R\$	0,26
					Total: R\$ 1,34
					Total Simples: R\$ 5,97
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 1,58
					Valor Geral: R\$ 7,55

2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	
C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0100	234,5102 R\$	2,35
					Total: R\$ 2,35
					Total Simples: R\$ 2,35
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 0,62
					Valor Geral: R\$ 2,97

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

RECIBO Nº 3675
8

C0329	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3
-------	--	----

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	132,1433 R\$	4,63
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	41,3216 R\$	1,45
				Total:	R\$ 6,08
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,0285	15,5500 R\$	15,99
				Total:	R\$ 15,99
MATERIAIS					
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	1,1000	3,9005 R\$	4,29
				Total:	R\$ 4,29
				Total Simples:	R\$ 26,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 6,96
				Valor Geral:	R\$ 33,32

3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	5,8800	20,7700 R\$	122,13
12543	SERVENTE	H	8,8200	15,5500 R\$	137,15
				Total:	R\$ 259,28
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	66,1500 R\$	24,13
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5488 R\$	60,09
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	64,7388 R\$	71,21
				Total:	R\$ 155,43
				Total Simples:	R\$ 414,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 109,44
				Valor Geral:	R\$ 524,15

C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3230	16,7700 R\$	22,19
10498	CARPINTEIRO	H	1,3230	20,7700 R\$	27,48
				Total:	R\$ 49,67
MATERIAIS					
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600	28,9786 R\$	7,53
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	12,3578 R\$	14,83
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,2500	13,5240 R\$	3,38
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,6452 R\$	7,11
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700	9,8098 R\$	11,48
				Total:	R\$ 44,33

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

8
Total Simples: R\$ 94,00
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,39%): R\$ 24,81
Valor Geral: R\$ 118,81

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

3676
8
Rubrica

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	9,8000	15,5500 R\$	152,39
				Total:	R\$ 152,39
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	66,1500 R\$	51,46
10280	BRITA	M3	0,9858	74,6662 R\$	72,11
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5488 R\$	120,74
				Total:	R\$ 244,31
				Total Simples:	R\$ 396,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 104,69
				Valor Geral:	R\$ 501,39

C3273	CONCRETO PMIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3
-------	---	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000	20,3676 R\$	-
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000	25,8807 R\$	25,88
				Total:	R\$ 25,88
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	5,8800	15,5500 R\$	91,43
				Total:	R\$ 91,43
MATERIAIS					
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,5488 R\$	191,53
				Total:	R\$ 191,53
SERVIÇOS					
33130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,8869	7,4131 R\$	6,43
33253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	79,9123 R\$	66,81
				Total:	R\$ 73,24
				Total Simples:	R\$ 382,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 100,83
				Valor Geral:	R\$ 482,91

C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG
-------	-------------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0686	16,7700 R\$	1,15
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0686	20,7700 R\$	1,42
				Total:	R\$ 2,57
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,8490 R\$	0,20
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	8,1193 R\$	9,34
				Total:	R\$ 9,54
				Total Simples:	R\$ 12,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,20
				Valor Geral:	R\$ 15,31

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.875.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

3677
B

C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm				KG
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0784	16,7700 R\$	1,31
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0784	20,7700 R\$	1,63
				Total:	R\$ 2,94
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,8490 R\$	0,20
10163	AÇO CA-50	KG	1,1500	9,3100 R\$	10,71
				Total:	R\$ 10,91
				Total Simples:	R\$ 13,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,66
				Valor Geral:	R\$ 17,51

C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,8645 R\$	15,61
				Total:	R\$ 15,61
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	12,0540	16,7700 R\$	202,15
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,7040	20,7700 R\$	97,70
10498	CARPINTEIRO	H	7,3500	20,7700 R\$	152,66
12391	PEDREIRO	H	1,9600	20,7700 R\$	40,71
1543	SERVENTE	H	11,7600	15,5500 R\$	182,87
				Total:	R\$ 676,09
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	9,8490 R\$	11,82
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6233	66,1500 R\$	41,23
10157	AÇO CA-25	KG	60,0000	9,3198 R\$	559,19
10280	BRITA	M3	0,8780	74,6662 R\$	65,56
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,5488 R\$	179,79
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	12,3578 R\$	7,41
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,0000	13,5240 R\$	27,05
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	9,8098 R\$	49,05
				Total:	R\$ 941,10
				Total Simples:	R\$ 1.632,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 430,90
				Valor Geral:	R\$ 2.063,70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUERAS - CEARÁ



C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m				M2
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3430	20,7700 R\$	7,12
12543	SERVENTE	H	0,3430	15,5500 R\$	5,33
				Total: R\$	12,45
MATERIAIS					
10169	AÇO CA-60	KG	0,7400	8,1144 R\$	6,00
11891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	12,3578 R\$	16,07
1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0300	13,5240 R\$	0,41
11848	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,0452 R\$	4,51
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	9,8098 R\$	6,38
18266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	1,0000	39,2000 R\$	39,20
				Total: R\$	72,57
SERVIÇOS					
C0840	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	387,8256 R\$	11,83
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	223,6850 R\$	6,71
				Total: R\$	18,34
				Total Simples: R\$	103,36
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	27,28
				Valor Geral: R\$	130,64

C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES				M2
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0980	15,5500 R\$	1,52
				Total: R\$	1,52
MATERIAIS					
11095	ESCORA METALICA - LOCAÇÃO MENSAL	UN	1,0000	2,4402 R\$	2,44
				Total: R\$	2,44
				Total Simples: R\$	3,96
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	1,05
				Valor Geral: R\$	5,01

4.0	PAREDES E PEINÉIS				
-----	-------------------	--	--	--	--

C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,9800	20,7700 R\$	20,35
12543	SERVENTE	H	1,0976	15,5500 R\$	17,07
				Total: R\$	37,42
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	66,1500 R\$	0,99
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0780 R\$	2,35
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5488 R\$	1,20
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6884 R\$	16,66
				Total: R\$	21,20
				Total Simples: R\$	58,62
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	15,47
				Valor Geral: R\$	74,09

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

3679
8

C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4700	20.7700 R\$	30,53
12543	SERVENTE	H	1,8032	15,5500 R\$	28,04
				Total: R\$	58,57

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0412	66,1500 R\$	2,73
10441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900	1,0780 R\$	6,67
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,1900	0,5488 R\$	3,40
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000	0,6664 R\$	31,32
				Total: R\$	44,12
				Total Simples: R\$	102,69
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	27,10
				Valor Geral: R\$	129,79

C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO				M2
-------	--------------------------------	--	--	--	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	21,8645 R\$	0,44
				Total: R\$	0,44

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7840	20,7700 R\$	16,28
10498	CARPINTEIRO	H	0,6860	20,7700 R\$	14,25
12391	PEDREIRO	H	0,2940	20,7700 R\$	6,11
12543	SERVENTE	H	1,0780	15,5500 R\$	16,76
				Total: R\$	53,40

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	0,0200	9,8490 R\$	0,20
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	73,2256 R\$	2,93
10163	AÇO CA-50	KG	1,3500	9,3100 R\$	12,57
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	1,0000	23,3240 R\$	23,32
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,5488 R\$	9,53
11605	PEDRISCO	M3	0,0900	72,4220 R\$	6,52
11724	PREGO	KG	0,0200	15,2292 R\$	0,30
				Total: R\$	55,37

Total Simples: R\$ 109,21
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,39%): R\$ 28,82
Valor Geral: R\$ 138,03

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA: 03.327/032
CPF: 007.917.153-79

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.875.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

5.0	COBERTURA	
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9800	16,7700 R\$	16,43
10498	CARPINTEIRO	H	0,9800	20,7700 R\$	20,35
12391	PEDREIRO	H	1,0780	20,7700 R\$	22,39
12543	SERVENTE	H	1,0780	15,5500 R\$	16,76
					Total: R\$ 75,93

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	5,6154 R\$	19,65
11724	PREGO	KG	0,1200	15,2292 R\$	1,83
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,3230 R\$	4,63
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,6958 R\$	22,96
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2')	M	1,3300	17,7576 R\$	23,62
					Total: R\$ 72,69
					Total Simples: R\$ 148,62
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 39,22
					Valor Geral: R\$ 187,84

C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M
-------	-----------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4900	20,7700 R\$	10,18
12543	SERVENTE	H	0,4900	15,5500 R\$	7,62
					Total: R\$ 17,80

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000	2,4108 R\$	7,23
					Total: R\$ 7,23

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020	490,0000 R\$	0,98
					Total: R\$ 0,98
					Total Simples: R\$ 26,01
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 6,86
					Valor Geral: R\$ 32,87

C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5880	20,7700 R\$	12,21
					Total: R\$ 12,21

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0260	66,1500 R\$	1,72
10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	KG	2,0000	3,5476 R\$	7,10
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,3600	0,5488 R\$	2,94
11089	EMULSÃO ADESIVA	KG	0,1500	13,8122 R\$	2,04
11521	MEMBRANA ACRILICA	KG	1,6000	14,6706 R\$	23,47
12251	VEU DE POLIESTER	M2	1,0000	5,1254 R\$	5,13
					Total: R\$ 42,40
					Total Simples: R\$ 54,81
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 14,41
					Valor Geral: R\$ 69,02

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327052
CPF: 007.011.153-70

Valor BDI (26,39%): R\$ 14,41
Valor Geral: R\$ 69,02

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca e a confiança de todos

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

Fig. 3681
8

6.0	REVESTIMENTOS	
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0980	20,7700 R\$	2,04
12543	SERVENTE	H	0,1470	15,5500 R\$	2,29
				Total:	R\$ 4,33
MATERIAIS					
109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,1500 R\$	0,40
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5488 R\$	1,33
				Total:	R\$ 1,73
				Total Simples:	R\$ 6,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,60
				Valor Geral:	R\$ 7,66

C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/TETO	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2450	20,7700 R\$	5,09
12543	SERVENTE	H	0,3038	15,5500 R\$	4,72
				Total:	R\$ 9,81
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0071	66,1500 R\$	0,47
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200	0,5488 R\$	1,60
				Total:	R\$ 2,07
				Total Simples:	R\$ 11,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,14
				Valor Geral:	R\$ 15,02

C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4900	20,7700 R\$	10,18
12543	SERVENTE	H	0,6664	15,5500 R\$	10,36
				Total:	R\$ 20,54
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,1500 R\$	0,40
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100	0,6762 R\$	0,75
				Total:	R\$ 1,15
				Total Simples:	R\$ 21,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,72
				Valor Geral:	R\$ 27,41

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO				M2
MATERIAIS					
18335	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO	M2	1,0000	16,6600	R\$ 16,66
				Total:	R\$ 16,66
				Total Simples:	R\$ 16,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,40
				Valor Geral:	R\$ 21,06

C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA 3/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE				M2
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,5880	20,7700	R\$ 12,21
12543	SERVENTE	H	0,7840	15,5500	R\$ 12,19
				Total:	R\$ 24,40
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	66,1500	R\$ 0,63
10112	ARENOSO	M3	0,0221	67,4436	R\$ 1,49
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,5488	R\$ 2,09
				Total:	R\$ 4,21
				Total Simples:	R\$ 28,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,55
				Valor Geral:	R\$ 36,16

C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				M2
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	0,7056	20,7700	R\$ 14,66
12543	SERVENTE	H	0,7056	15,5500	R\$ 10,97
				Total:	R\$ 25,63
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,5712	R\$ 46,83
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9894	R\$ 15,92
				Total:	R\$ 62,75
				Total Simples:	R\$ 88,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 23,32
				Valor Geral:	R\$ 111,70

C2103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)				M2
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	H	0,2254	20,7700	R\$ 4,68
12543	SERVENTE	H	0,2254	15,5500	R\$ 3,50
				Total:	R\$ 8,18
MATERIAIS					
18287	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPOXI	KG	0,6500	52,3516	R\$ 34,03
				Total:	R\$ 34,03
				Total Simples:	R\$ 42,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 11,14
				Valor Geral:	R\$ 53,35

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberso Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
Caixa D'água, Hidrolândia - Ceará

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

3683
8
Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2
-------	---	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18291 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	42,0126 R\$	42,01
Total:				R\$ 42,01
Total Simples:				R\$ 42,01
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 11,09
Valor Geral:				R\$ 53,10

7.0	PISOS	
C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	9,8000	15,5500 R\$	152,39
Total:				R\$ 152,39
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,6766	66,1500 R\$	44,76
10280 BRITA	M3	0,8780	74,6662 R\$	65,56
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5488 R\$	120,74
Total:				R\$ 231,06
Total Simples:				R\$ 383,45
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 101,19
Valor Geral:				R\$ 484,64

C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2450	20,7700 R\$	5,09
12543 SERVENTE	H	0,5390	15,5500 R\$	8,38
Total:				R\$ 13,47
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0366	66,1500 R\$	2,42
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	0,5488 R\$	8,00
Total:				R\$ 10,42
Total Simples:				R\$ 23,89
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 6,30
Valor Geral:				R\$ 30,19

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.603-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327052
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA



A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ



C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,1760	20,7700 R\$	24,43
12543	SERVENTE	H	1,1760	15,5500 R\$	18,29
				Total:	R\$ 42,72
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,5761 R\$	46,83
				Total:	R\$ 46,83
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	735,1936 R\$	14,70
				Total:	R\$ 14,70
				Total Simples:	R\$ 104,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 27,51
				Valor Geral:	R\$ 131,76

C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1960	20,7700 R\$	4,07
12543	SERVENTE	H	0,1960	15,5500 R\$	3,05
				Total:	R\$ 7,12
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	3,5280 R\$	1,49
				Total:	R\$ 1,49
				Total Simples:	R\$ 8,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,27
				Valor Geral:	R\$ 10,88

8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4900	16,7700 R\$	8,22
12320	ENCANADOR	H	0,4900	20,3200 R\$	9,96
				Total:	R\$ 18,18
MATERIAIS					
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	29,4000 R\$	29,40
				Total:	R\$ 29,40
				Total Simples:	R\$ 47,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 12,56
				Valor Geral:	R\$ 60,14

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327152
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timóteo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

B V

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

3685
8

C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9604	16,7700	R\$ 16,11
12320	ENCANADOR	H	0,9604	20,3200	R\$ 19,52
				Total:	R\$ 35,63
MATERIAIS					
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,0000	8,9474	R\$ 8,95
				Total:	R\$ 8,95
				Total Simples:	R\$ 44,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 11,76
				Valor Geral:	R\$ 56,34

C2585	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2352	16,7700	R\$ 3,94
12320	ENCANADOR	H	0,2352	20,3200	R\$ 4,78
				Total:	R\$ 8,72
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	44,2568	R\$ 0,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	38,4356	R\$ 0,29
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,0100	3,8318	R\$ 3,87
				Total:	R\$ 4,38
				Total Simples:	R\$ 13,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,46
				Valor Geral:	R\$ 16,56

C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2940	16,7700	R\$ 4,93
12320	ENCANADOR	H	0,2940	20,3200	R\$ 5,97
				Total:	R\$ 10,90
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	44,2568	R\$ 0,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	38,4356	R\$ 0,42
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100	6,5072	R\$ 6,57
				Total:	R\$ 7,32
				Total Simples:	R\$ 18,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,81
				Valor Geral:	R\$ 23,03

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

8 V

8

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

licitação
Fis. 3686
6
Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4704	16,7700 R\$	7,89
12320	ENCANADOR	H	0,4704	20,3200 R\$	9,56
				Total:	R\$ 17,45
MATERIAIS					
		KG	0,0170	44,2568 R\$	0,75
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260	38,4356 R\$	1,00
1196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M	1,0100	9,4080 R\$	9,50
				Total:	R\$ 11,25
				Total Simples:	R\$ 28,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,57
				Valor Geral:	R\$ 36,27

C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5096	16,7700 R\$	8,55
12320	ENCANADOR	H	0,5096	20,3200 R\$	10,36
				Total:	R\$ 18,91
MATERIAIS					
		KG	0,0250	44,2568 R\$	1,11
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	38,4356 R\$	1,54
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	10,6134 R\$	10,72
				Total:	R\$ 13,37
				Total Simples:	R\$ 32,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 8,52
				Valor Geral:	R\$ 40,80

C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4410	16,7700 R\$	7,40
12320	ENCANADOR	H	0,4410	20,3200 R\$	8,96
				Total:	R\$ 16,36
MATERIAIS					
		UN	2,0000	2,5088 R\$	5,02
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,0368 R\$	6,04
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460	40,5034 R\$	1,86
				Total:	R\$ 12,92
				Total Simples:	R\$ 29,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,73
				Valor Geral:	R\$ 37,01

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ



C1528	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4410	16,7700 R\$	7,40
12320	ENCANADOR	H	0,4410	20,3200 R\$	8,96
				Total:	R\$ 16,36
MATERIAIS					
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	2,0000	2,5088 R\$	5,02
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	1,0000	1,3720 R\$	1,37
10279	JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X50MM	UN	1,0000	13,7200 R\$	13,72
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0560	40,5034 R\$	2,27
				Total:	R\$ 22,38
				Total Simples:	R\$ 38,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 10,22
				Valor Geral:	R\$ 48,96

C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1372	16,7700 R\$	2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1372	20,3200 R\$	2,79
				Total:	R\$ 5,09
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,2568 R\$	0,66
11459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	1,0000	2,0972 R\$	2,10
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	38,4356 R\$	0,85
				Total:	R\$ 3,61
				Total Simples:	R\$ 8,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,30
				Valor Geral:	R\$ 11,00

C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1764	16,7700 R\$	2,96
12320	ENCANADOR	H	0,1764	20,3200 R\$	3,58
				Total:	R\$ 6,54
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	44,2568 R\$	1,50
11460	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM	UN	1,0000	3,9592 R\$	3,96
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	38,4356 R\$	2,00
				Total:	R\$ 7,46
				Total Simples:	R\$ 14,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,69
				Valor Geral:	R\$ 17,69

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

... nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

3688
8

C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2254	16,7700	R\$ 3,78
12320	ENCANADOR	H	0,2254	20,3200	R\$ 4,58
				Total:	R\$ 8,36
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	44,2568	R\$ 2,21
11457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000	4,6060	R\$ 4,61
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	38,4356	R\$ 3,07
				Total:	R\$ 9,89
				Total Simples:	R\$ 18,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,82
				Valor Geral:	R\$ 23,07

C0680	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm-SOLD.				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0686	16,7700	R\$ 1,15
12320	ENCANADOR	H	0,0686	20,3200	R\$ 1,39
				Total:	R\$ 2,54
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	44,2568	R\$ 0,33
11681	PLUG PVC ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	2,2442	R\$ 2,24
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	38,4356	R\$ 0,42
				Total:	R\$ 2,99
				Total Simples:	R\$ 5,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,46
				Valor Geral:	R\$ 6,99

C0676	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD.				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0882	16,7700	R\$ 1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0882	20,3200	R\$ 1,79
				Total:	R\$ 3,27
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170	44,2568	R\$ 0,75
11682	PLUG PVC ESGOTO DE 75MM	UN	1,0000	3,9592	R\$ 3,96
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260	38,4356	R\$ 1,00
				Total:	R\$ 5,71
				Total Simples:	R\$ 8,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,37
				Valor Geral:	R\$ 11,35

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM			UN
MAO DE OBRA				
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0882	16,7700 R\$ 1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0882	20,3200 R\$ 1,79
				Total: R\$ 3,27
MATERIAIS				
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0310	44,2568 R\$ 1,37
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0480	38,4356 R\$ 1,84
10098	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	4,9882 R\$ 4,99
				Total: R\$ 8,20
				Total Simples: R\$ 11,47
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,39%): R\$ 3,03
				Valor Geral: R\$ 14,50

C2363	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD			UN
MAO DE OBRA				
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3628	16,7700 R\$ 6,08
12320	ENCANADOR	H	0,3626	20,3200 R\$ 7,37
				Total: R\$ 13,45
MATERIAIS				
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0510	44,2568 R\$ 2,26
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0780	38,4356 R\$ 3,00
12015	TE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (3")	UN	1,0000	10,2998 R\$ 10,30
				Total: R\$ 15,56
				Total Simples: R\$ 29,01
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,39%): R\$ 7,66
				Valor Geral: R\$ 36,67

C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")			UN
MAO DE OBRA				
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2940	16,7700 R\$ 4,93
12320	ENCANADOR	H	0,2940	20,3200 R\$ 5,87
				Total: R\$ 10,90
MATERIAIS				
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0280	44,2568 R\$ 1,24
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430	38,4356 R\$ 1,65
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,0000	0,7546 R\$ 0,75
				Total: R\$ 3,64
				Total Simples: R\$ 14,54
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,39%): R\$ 3,84
				Valor Geral: R\$ 18,38

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ



C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2940	16,7700	R\$ 4,93
12320	ENCANADOR	H	0,2940	20,3200	R\$ 5,97
				Total:	R\$ 10,90
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0300	44,2568	R\$ 1,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0470	38,4356	R\$ 1,81
5235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	UN	1,0000	2,2834	R\$ 2,28
				Total:	R\$ 5,42
				Total Simples:	R\$ 16,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,31
				Valor Geral:	R\$ 20,63

C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2842	16,7700	R\$ 4,77
12320	ENCANADOR	H	0,2842	20,3200	R\$ 5,77
				Total:	R\$ 10,54
MATERIAIS					
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	3,0000	1,3720	R\$ 4,12
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0300	40,5034	R\$ 1,22
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	UN	1,0000	5,1646	R\$ 5,16
				Total:	R\$ 10,50
				Total Simples:	R\$ 21,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,55
				Valor Geral:	R\$ 26,59

C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4508	16,7700	R\$ 7,56
12320	ENCANADOR	H	0,4508	20,3200	R\$ 9,16
				Total:	R\$ 16,72
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575	44,2568	R\$ 2,54
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000	11,8090	R\$ 11,81
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910	38,4356	R\$ 3,50
				Total:	R\$ 17,85
				Total Simples:	R\$ 34,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,12
				Valor Geral:	R\$ 43,69

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerbersan Timó Magalhães
CPF: 817.027.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREFAC/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

3691
8

C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1372	16,7700 R\$	2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1372	20,3200 R\$	2,79
				Total:	R\$ 5,09
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,2568 R\$	0,66
11459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	1,0000	2,0972 R\$	2,10
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	38,4356 R\$	0,85
				Total:	R\$ 3,61
				Total Simples:	R\$ 8,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,30
				Valor Geral:	R\$ 11,00

C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2254	16,7700 R\$	3,78
12320	ENCANADOR	H	0,2254	20,3200 R\$	4,58
				Total:	R\$ 8,36
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	44,2568 R\$	2,21
11457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000	4,6060 R\$	4,61
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	38,4356 R\$	3,07
				Total:	R\$ 9,89
				Total Simples:	R\$ 18,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,82
				Valor Geral:	R\$ 23,07

C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0382	16,7700 R\$	0,64
12320	ENCANADOR	H	0,0382	20,3200 R\$	0,78
				Total:	R\$ 1,42
MATERIAIS					
10935	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	1,0000	255,7898 R\$	255,79
				Total:	R\$ 255,79
				Total Simples:	R\$ 257,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 67,88
				Valor Geral:	R\$ 325,09

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA				UN
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,9800	15,5500	R\$ 30,48
				Total:	R\$ 30,48
MATERIAIS					
10280	BRITA	M3	1,4920	74,6662	R\$ 111,40
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	33,8434	R\$ 100,93
156	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	10,8232	R\$ 26,56
				Total:	R\$ 238,89
SERVIÇOS					
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500	58,6210	R\$ 589,14
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200	102,6943	R\$ 1.326,81
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	13,8486	R\$ 579,62
C0838	CONCRETO PMIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	367,8234	R\$ 106,67
C0840	CONCRETO PMIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	387,8256	R\$ 231,80
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,8400	64,8682	R\$ 119,36
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000	21,8013	R\$ 239,81
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	14,2400	40,3834	R\$ 575,06
				Total:	R\$ 3.768,27
				Total Simples:	R\$ 4.037,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1.065,53
				Valor Geral:	R\$ 5.103,17

C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM				M2
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	2,2540	20,7700	R\$ 46,82
12543	SERVENTE	H	2,7440	15,5500	R\$ 42,67
				Total:	R\$ 89,49
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0610	66,1500	R\$ 4,04
10441	CAL HIDRATADA	KG	5,0000	1,0780	R\$ 5,39
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,8400	0,5488	R\$ 6,50
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	84,0000	0,5684	R\$ 47,75
				Total:	R\$ 63,68
				Total Simples:	R\$ 153,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 40,42
				Valor Geral:	R\$ 193,59

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ



9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0882	16,7700 R\$	1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0882	20,3200 R\$	1,79
				Total:	R\$ 3,27

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	UN	1,0000	9,8882 R\$	9,89
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	44,2568 R\$	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8000	0,2744 R\$	0,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	38,4356 R\$	0,15
				Total:	R\$ 10,37
				Total Simples:	R\$ 13,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,60
				Valor Geral:	R\$ 17,24

C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	UN
-------	---	----


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1372	16,7700 R\$	2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1372	20,3200 R\$	2,79
				Total:	R\$ 5,09

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM	UN	1,0000	28,1162 R\$	28,12
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	44,2568 R\$	0,22
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2500	0,2744 R\$	0,34
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0070	38,4356 R\$	0,27
				Total:	R\$ 28,95
				Total Simples:	R\$ 34,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 8,98
				Valor Geral:	R\$ 43,02

C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5978	16,7700 R\$	10,03
12320	ENCANADOR	H	0,5978	20,3200 R\$	12,15
				Total:	R\$ 22,18

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2744 R\$	0,26
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	UN	1,0000	55,0858 R\$	55,09
				Total:	R\$ 55,35
				Total Simples:	R\$ 77,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 20,46
				Valor Geral:	R\$ 97,99


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson T. dos Magalhães
 CPF: 817.627.635-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

Fig. 3694
B

C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	UN
-------	---	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10788	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,2000 75,1570 R\$ 15,03
			Total: R\$ 15,03

MAO DE OBRA

12320	ENCANADOR	H	0,6860 20,3200 R\$ 13,94
12543	SERVENTE	H	0,6860 15,5500 R\$ 10,67
			Total: R\$ 24,61

MATERIAIS

10019	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	UN	2,0000 0,6958 R\$ 1,39
10021	ADESIVO 90ML	UN	0,0500 4,9000 R\$ 0,25
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0500 73,2256 R\$ 3,66
10280	BRITA	M3	0,0100 74,6662 R\$ 0,75
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000 0,5488 R\$ 1,65
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,5000 2,9302 R\$ 4,40
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,1000 6,7522 R\$ 0,68
12363	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	3,0000 1,1466 R\$ 3,44
12368	LINHA DE NYLON REF. 050	KG	0,0006 49,0000 R\$ 0,03
			Total: R\$ 18,25

SERVIÇOS

C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	0,2000 6,6135 R\$ 1,32
			Total: R\$ 1,32

Total Simples: R\$ 57,21

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 15,10

Valor Geral: R\$ 72,31

C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1960 18,7700 R\$ 3,29
12320	ENCANADOR	H	0,1960 20,3200 R\$ 3,98
			Total: R\$ 7,27

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025 44,2568 R\$ 0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4000 0,2744 R\$ 0,11
11303	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	UN	1,0000 2,6362 R\$ 2,64
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040 38,4356 R\$ 0,15
			Total: R\$ 3,01

Total Simples: R\$ 10,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 2,71

Valor Geral: R\$ 12,99

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Tinóbo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'Água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

... nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

3695
8

C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,6860	15,5500 R\$	10,67
				Total:	R\$ 10,67

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L. COM TAMPA	UN	1,0000	419,6752 R\$	419,68
				Total:	R\$ 419,68
				Total Simples:	R\$ 430,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 113,57
				Valor Geral:	R\$ 543,92

C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")				UN
-------	---------------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0882	16,7700 R\$	1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0882	20,3200 R\$	1,79
				Total:	R\$ 3,27

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0030	44,2568 R\$	0,13
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2500	0,2744 R\$	0,07
16722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	UN	1,0000	0,6860 R\$	0,69
				Total:	R\$ 0,89
				Total Simples:	R\$ 4,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,10
				Valor Geral:	R\$ 5,26

C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")				UN
-------	-------------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0882	16,7700 R\$	1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0882	20,3200 R\$	1,79
				Total:	R\$ 3,27

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0040	44,2568 R\$	0,18
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5000	0,2744 R\$	0,14
16723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	UN	1,0000	1,4308 R\$	1,43
				Total:	R\$ 1,75
				Total Simples:	R\$ 5,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,32
				Valor Geral:	R\$ 6,34

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000


FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

em nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)					UN
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0882	16,7700	R\$	1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0882	20,3200	R\$	1,79
					Total:	R\$ 3,27
MATERIAIS						
10311	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"X 3/4"	UN	1,0000	2,8126	R\$	2,81
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9000	0,2744	R\$	0,25
					Total:	R\$ 3,06
					Total Simples:	R\$ 6,33
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,67
					Valor Geral:	R\$ 8,00

C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)					UN
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1372	16,7700	R\$	2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1372	20,3200	R\$	2,79
					Total:	R\$ 5,09
MATERIAIS						
10307	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X1"	UN	1,0000	4,4100	R\$	4,41
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1300	0,2744	R\$	0,31
					Total:	R\$ 4,72
					Total Simples:	R\$ 9,81
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,59
					Valor Geral:	R\$ 12,40

C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)					UN
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1372	16,7700	R\$	2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1372	20,3200	R\$	2,79
					Total:	R\$ 5,09
MATERIAIS						
10309	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X 3/4"	UN	1,0000	4,2728	R\$	4,27
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0200	0,2744	R\$	0,28
					Total:	R\$ 4,55
					Total Simples:	R\$ 9,64
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,54
					Valor Geral:	R\$ 12,18

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberston Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Madrão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ



C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2744	16,7700	R\$ 4,60
12320	ENCANADOR	H	0,2744	20,3200	R\$ 5,58
				Total:	R\$ 10,18
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4700	0,2744	R\$ 0,13
1127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	UN	1,0000	25,4702	R\$ 25,47
				Total:	R\$ 25,60
				Total Simples:	R\$ 35,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,44
				Valor Geral:	R\$ 45,22

C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1470	16,7700	R\$ 2,47
12320	ENCANADOR	H	0,1470	20,3200	R\$ 2,99
				Total:	R\$ 5,46
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0060	44,2568	R\$ 0,27
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0020	38,4356	R\$ 0,08
18243	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 25mm	UN	1,0000	1,1662	R\$ 1,17
				Total:	R\$ 1,52
				Total Simples:	R\$ 6,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,84
				Valor Geral:	R\$ 8,82

C4382	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1764	16,7700	R\$ 2,96
12320	ENCANADOR	H	0,1764	20,3200	R\$ 3,58
				Total:	R\$ 6,54
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0080	44,2568	R\$ 0,35
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0030	38,4356	R\$ 0,12
18244	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 32mm	UN	1,0000	3,4202	R\$ 3,42
				Total:	R\$ 3,89
				Total Simples:	R\$ 10,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,75
				Valor Geral:	R\$ 13,18

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerbetson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327052
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

B ✓

E

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ



C4383	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1960	16,7700 R\$	3,29
12320	ENCANADOR	H	0,1960	20,3200 R\$	3,98
				Total:	R\$ 7,27
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090	44,2568 R\$	0,40
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	38,4356 R\$	0,15
18245	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 40mm	UN	1,0000	4,8608 R\$	4,86
				Total:	R\$ 5,41
				Total Simples:	R\$ 12,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,35
				Valor Geral:	R\$ 16,03

C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1862	16,7700 R\$	3,12
12320	ENCANADOR	H	0,1862	20,3200 R\$	3,78
				Total:	R\$ 6,90
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090	44,2568 R\$	0,40
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0036	38,4356 R\$	0,14
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	1,0000	0,9702 R\$	0,97
				Total:	R\$ 1,51
				Total Simples:	R\$ 8,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,22
				Valor Geral:	R\$ 10,63

C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1862	18,7700 R\$	3,12
12320	ENCANADOR	H	0,1862	20,3200 R\$	3,78
				Total:	R\$ 6,90
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0120	44,2568 R\$	0,53
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0045	38,4356 R\$	0,17
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	3,2634 R\$	3,26
				Total:	R\$ 3,96
				Total Simples:	R\$ 10,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,87
				Valor Geral:	R\$ 13,73

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327.192
 CPF: 007.011.163-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C2400	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2254	16,7700	R\$ 3,78
12320	ENCANADOR	H	0,2254	20,3200	R\$ 4,58
				Total:	R\$ 8,36
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0900	0,2744	R\$ 0,30
12320	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	5,2038	R\$ 5,20
				Total:	R\$ 5,50
				Total Simples:	R\$ 13,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,66
				Valor Geral:	R\$ 17,52

C2383	TE PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2940	16,7700	R\$ 4,93
12320	ENCANADOR	H	0,2940	20,3200	R\$ 5,97
				Total:	R\$ 10,90
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,2568	R\$ 0,66
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0060	38,4356	R\$ 0,23
11974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	UN	1,0000	7,1246	R\$ 7,12
				Total:	R\$ 8,01
				Total Simples:	R\$ 18,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,99
				Valor Geral:	R\$ 23,90

C2398	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3528	16,7700	R\$ 5,92
12320	ENCANADOR	H	0,3528	20,3200	R\$ 7,17
				Total:	R\$ 13,09
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,9700	0,2744	R\$ 0,54
12027	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	17,7968	R\$ 17,80
				Total:	R\$ 18,34
				Total Simples:	R\$ 31,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 8,29
				Valor Geral:	R\$ 39,72

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerônimo Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA: 068.327.852
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1176	16,7700	R\$ 1,97
12320	ENCANADOR	H	0,1176	20,3200	R\$ 2,39
				Total:	R\$ 4,36
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	44,2568	R\$ 0,02
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	38,4356	R\$ 0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,0100	2,9302	R\$ 2,96
				Total:	R\$ 2,99
				Total Simples:	R\$ 7,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,94
				Valor Geral:	R\$ 9,29

C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1274	16,7700	R\$ 2,14
12320	ENCANADOR	H	0,1274	20,3200	R\$ 2,59
				Total:	R\$ 4,73
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0007	44,2568	R\$ 0,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	38,4356	R\$ 0,01
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,0100	6,5758	R\$ 6,64
				Total:	R\$ 6,68
				Total Simples:	R\$ 11,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,01
				Valor Geral:	R\$ 14,42

C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1960	16,7700	R\$ 3,29
12320	ENCANADOR	H	0,1960	20,3200	R\$ 3,98
				Total:	R\$ 7,27
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	44,2568	R\$ 0,04
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	38,4356	R\$ 0,01
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	M	1,0100	9,5746	R\$ 9,67
				Total:	R\$ 9,72
				Total Simples:	R\$ 16,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,48
				Valor Geral:	R\$ 21,47

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerpertson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327362
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa missão é construir com qualidade

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

Fls. 3701
B
Rubrica

10.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9600	16,7700 R\$	32,87
12320	ENCANADOR	H	1,9600	20,3200 R\$	39,83
				Total:	R\$ 72,70

MATERIAIS

1171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	388,0310 R\$	388,03
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	205,2904 R\$	205,29
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,3558 R\$	17,36
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2744 R\$	0,15
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,3500 R\$	14,70
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	28,3710 R\$	28,37
				Total:	R\$ 653,90

Total Simples: R\$ 726,60

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 191,75

Valor Geral: R\$ 918,35

C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4700	16,7700 R\$	24,65
12320	ENCANADOR	H	1,4700	20,3200 R\$	29,87
				Total:	R\$ 54,52

MATERIAIS

10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	91,8358 R\$	91,84
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,3558 R\$	17,36
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2744 R\$	0,23
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	126,4200 R\$	126,42
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	75,7736 R\$	75,77
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	14,6902 R\$	14,69
				Total:	R\$ 326,31

Total Simples: R\$ 380,83

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 100,50

Valor Geral: R\$ 481,33

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.833-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327357
CPF: 007.011.153-76

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA



... nossa marca é a confiança ...

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CO
Fls. 3702
8
Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9600	16,7700 R\$	32,87
12320	ENCANADOR	H	1,9600	20,3200 R\$	39,83
12391	PEDREIRO	H	1,9600	20,7700 R\$	40,71
12543	SERVENTE	H	1,9600	15,5500 R\$	30,48
				Total:	R\$ 143,89
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0190	73,2256 R\$	1,39
10169	AÇO CA-60	KG	0,6000	8,1144 R\$	4,87
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,5488 R\$	5,39
11605	PEDRISCO	M3	0,0260	72,4220 R\$	1,88
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	160,8278 R\$	160,83
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	43,1690 R\$	43,17
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	6,7522 R\$	7,43
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.20x0.60 - C18/A304	UN	1,0000	161,7000 R\$	161,70
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	36,4756 R\$	36,48
				Total:	R\$ 423,14
				Total Simples:	R\$ 567,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 149,64
				Valor Geral:	R\$ 716,67

C4671	SABONETEIRA METÁLICA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4900	20,7700 R\$	10,18
				Total:	R\$ 10,18
MATERIAIS					
18671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,0000	25,1762 R\$	25,18
				Total:	R\$ 25,18
				Total Simples:	R\$ 35,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,33
				Valor Geral:	R\$ 44,69

C4870	PORTA PAPEL METÁLICO				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4900	20,7700 R\$	10,18
				Total:	R\$ 10,18
MATERIAIS					
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	20,0998 R\$	20,10
				Total:	R\$ 20,10
				Total Simples:	R\$ 30,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,99
				Valor Geral:	R\$ 38,27

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbo Magnães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues UN
Engenheiro Civil
CREA/CE: 329352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

em nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ



C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)				UN
-------	---------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4900	16,7700 R\$	8,22
12320	ENCANADOR	H	0,4900	20,3200 R\$	9,96
				Total:	R\$ 18,18
MATERIAIS					
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	49,9114 R\$	49,91
180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2744 R\$	0,08
				Total:	R\$ 49,99
				Total Simples:	R\$ 68,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 17,99
				Valor Geral:	R\$ 86,16

C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA				M2
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,9600	20,7700 R\$	40,71
12543	SERVENTE	H	0,3920	15,5500 R\$	6,10
				Total:	R\$ 46,81
MATERIAIS					
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	4,0000	5,7526 R\$	23,01
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	371,8650 R\$	371,67
				Total:	R\$ 394,68
				Total Simples:	R\$ 441,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 116,51
				Valor Geral:	R\$ 558,00

C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL				UN
-------	--------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9400	16,7700 R\$	49,30
12320	ENCANADOR	H	2,9400	20,3200 R\$	59,74
				Total:	R\$ 109,04
MATERIAIS					
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	1,0000	23,3730 R\$	23,37
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,2744 R\$	0,21
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN	1,0000	102,9882 R\$	102,99
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,0000	322,6552 R\$	322,66
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	31,0366 R\$	31,04
				Total:	R\$ 480,27
				Total Simples:	R\$ 589,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 155,52
				Valor Geral:	R\$ 744,83

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.827.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,9800	20,7700 R\$	20,35
12391	PEDREIRO	H	0,2450	20,7700 R\$	5,09
12543	SERVENTE	H	0,3430	15,5500 R\$	5,33
				Total:	R\$ 30,77
MATERIAIS					
0108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	73,2256 R\$	0,04
0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5488 R\$	0,08
11648	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	190,1690 R\$	190,17
				Total:	R\$ 190,29
				Total Simples:	R\$ 221,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 58,34
				Valor Geral:	R\$ 279,40

11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA				UN
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	3,0000	42,3173 R\$	126,95
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,0000	123,7605 R\$	123,76
				Total:	R\$ 250,71
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9200	16,7700 R\$	65,74
12312	ELETRICISTA	H	3,9200	20,7700 R\$	81,42
				Total:	R\$ 147,16
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10125	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	UN	1,0000	48,6962 R\$	48,70
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	60,0000	8,7318 R\$	523,91
10950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5,0000	4,1062 R\$	20,53
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000	88,0530 R\$	88,05
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	12,0000	7,8400 R\$	94,08
11404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,0000	2,5676 R\$	2,57
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,0000	36,6520 R\$	36,65
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLTO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,0000	493,3908 R\$	493,39
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN	1,0000	266,9520 R\$	266,95
16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLTO "T"	UN	4,0000	6,4974 R\$	25,99
				Total:	R\$ 1.600,82

SERVIÇOS					
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X80X80cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE CONCRETO	UN	1,0000	392,5381 R\$	392,54
				Total:	R\$ 392,54
				Total Simples:	R\$ 2.391,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 631,05
				Valor Geral:	R\$ 3.022,28

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Mmbó Magalhães
CPF: 817.427.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9200	16.7700 R\$	65,74
12312	ELETRICISTA	H	3,9200	20.7700 R\$	81,42
				Total:	R\$ 147,16
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,7422 R\$	31,74
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,2228 R\$	31,22
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	25,8132 R\$	25,81
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN	1,0000	135,2792 R\$	135,28
				Total:	R\$ 224,05
				Total Simples:	R\$ 371,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 97,96
				Valor Geral:	R\$ 469,17

C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2940	16.7700 R\$	4,93
12312	ELETRICISTA	H	0,2940	20.7700 R\$	6,11
				Total:	R\$ 11,04
MATERIAIS					
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,3100 R\$	9,31
				Total:	R\$ 9,31
				Total Simples:	R\$ 20,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,37
				Valor Geral:	R\$ 25,72

C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2940	16.7700 R\$	4,93
12312	ELETRICISTA	H	0,2940	20.7700 R\$	6,11
				Total:	R\$ 11,04
MATERIAIS					
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,3100 R\$	9,31
				Total:	R\$ 9,31
				Total Simples:	R\$ 20,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,37
				Valor Geral:	R\$ 25,72

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerbersom Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 000000000
CPF: 007.011.103-79

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ



C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8820	16,7700 R\$	14,79
12312	ELETRICISTA	H	0,8820	20,7700 R\$	18,32
				Total:	R\$ 33,11

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,0000	50,4896 R\$	50,49
				Total:	R\$ 50,49
				Total Simples:	R\$ 83,60
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 22,06
				Valor Geral:	R\$ 105,66

C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M
-------	------------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7840	16,7700 R\$	13,15
				Total:	R\$ 13,15

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11084	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,6856 R\$	1,69
				Total:	R\$ 1,69
				Total Simples:	R\$ 14,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,92
				Valor Geral:	R\$ 18,76

C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M
-------	-------------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1866	16,7700 R\$	2,79
12312	ELETRICISTA	H	0,1866	20,7700 R\$	3,46
				Total:	R\$ 6,25

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,0000	3,4300 R\$	3,43
				Total:	R\$ 3,43
				Total Simples:	R\$ 9,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,55
				Valor Geral:	R\$ 12,23

C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0980	16,7700 R\$	1,64
12312	ELETRICISTA	H	0,0980	20,7700 R\$	2,04
				Total:	R\$ 3,68

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,9698 R\$	1,97
				Total:	R\$ 1,97
				Total Simples:	R\$ 5,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,49
				Valor Geral:	R\$ 7,14

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-76

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Tinó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2058	16,7700 R\$	3,45
12312	ELETRICISTA	H	0,2058	20,7700 R\$	4,27
				Total:	R\$ 7,72

MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,4480 R\$	7,45
				Total:	R\$ 7,45
				Total Simples:	R\$ 15,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,00
				Valor Geral:	R\$ 19,17

C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5194	16,7700 R\$	8,71
12312	ELETRICISTA	H	0,5194	20,7700 R\$	10,79
				Total:	R\$ 19,50

MATERIAIS					
11265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	23,0496 R\$	23,05
				Total:	R\$ 23,05
				Total Simples:	R\$ 42,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 11,23
				Valor Geral:	R\$ 53,78

C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5194	16,7700 R\$	8,71
12312	ELETRICISTA	H	0,5194	20,7700 R\$	10,79
				Total:	R\$ 19,50

MATERIAIS					
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	18,2770 R\$	18,28
				Total:	R\$ 18,28
				Total Simples:	R\$ 37,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,97
				Valor Geral:	R\$ 47,75

C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3626	16,7700 R\$	6,08
12312	ELETRICISTA	H	0,3626	20,7700 R\$	7,53
				Total:	R\$ 13,61

MATERIAIS					
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	13,1614 R\$	13,16
				Total:	R\$ 13,16
				Total Simples:	R\$ 26,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,06
				Valor Geral:	R\$ 33,83

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Nóbrega Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Monteiro Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2			M	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1078	16,7700 R\$	1,81
12312	ELETRICISTA	H	0,1078	20,7700 R\$	2,24
				Total:	R\$ 4,05
MATERIAIS					
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	1,0200	1,3426 R\$	1,37
				Total:	R\$ 1,37
				Total Simples:	R\$ 5,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,43
				Valor Geral:	R\$ 6,85

C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2			M	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1176	16,7700 R\$	1,97
12312	ELETRICISTA	H	0,1176	20,7700 R\$	2,44
				Total:	R\$ 4,41
MATERIAIS					
11173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	M	1,0200	2,2736 R\$	2,32
				Total:	R\$ 2,32
				Total Simples:	R\$ 6,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,78
				Valor Geral:	R\$ 8,51

C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2			M	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1372	16,7700 R\$	2,30
12312	ELETRICISTA	H	0,1372	20,7700 R\$	2,85
				Total:	R\$ 5,15
MATERIAIS					
11171	FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	M	1,0200	5,1401 R\$	5,24
				Total:	R\$ 5,24
				Total Simples:	R\$ 10,39
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,74
				Valor Geral:	R\$ 13,13

C0518	CABO COBRE NU 16MM2			M	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1568	16,7700 R\$	2,63
12312	ELETRICISTA	H	0,1568	20,7700 R\$	3,26
				Total:	R\$ 5,89
MATERIAIS					
10365	CABO COBRE NU 16MM2	M	1,0200	11,5640 R\$	11,80
				Total:	R\$ 11,80
				Total Simples:	R\$ 17,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,67
				Valor Geral:	R\$ 22,36

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Nêbo Magalhães
CPF: 017.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 097.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA



(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M				UN
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4300	16,7700	R\$ 57,52
12312	ELETRICISTA	H	1,4700	20,7700	R\$ 30,53
				Total:	R\$ 88,05
MATERIAIS					
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	17,8558	R\$ 53,57
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	50,5974	R\$ 50,60
13841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,5382	R\$ 2,54
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000	63,6902	R\$ 63,69
				Total:	R\$ 170,40
				Total Simples:	R\$ 258,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 68,20
				Valor Geral:	R\$ 326,65

C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V				UN
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2842	16,7700	R\$ 4,77
12312	ELETRICISTA	H	0,2842	20,7700	R\$ 5,90
				Total:	R\$ 10,67
MATERIAIS					
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	8,2614	R\$ 8,26
				Total:	R\$ 8,26
				Total Simples:	R\$ 18,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,00
				Valor Geral:	R\$ 23,93

C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V				UN
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2842	16,7700	R\$ 4,77
12312	ELETRICISTA	H	0,2842	20,7700	R\$ 5,90
				Total:	R\$ 10,67
MATERIAIS					
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,0772	R\$ 3,08
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,0094	R\$ 1,01
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	4,2924	R\$ 8,58
				Total:	R\$ 12,67
				Total Simples:	R\$ 23,34
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 6,16
				Valor Geral:	R\$ 29,50

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA



de nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C3573	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,3626	20,7700 R\$	7,53
				Total:	R\$ 7,53
MATERIAIS					
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	16,1504 R\$	16,15
				Total:	R\$ 16,15
				Total Simples:	R\$ 23,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 6,25
				Valor Geral:	R\$ 29,93

C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"				UN
-------	------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1470	16,7700 R\$	2,47
12312	ELETRICISTA	H	0,1470	20,7700 R\$	3,05
				Total:	R\$ 5,52
MATERIAIS					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,7052 R\$	1,71
				Total:	R\$ 1,71
				Total Simples:	R\$ 7,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,91
				Valor Geral:	R\$ 9,14

C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"				UN
-------	------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1470	16,7700 R\$	2,47
12312	ELETRICISTA	H	0,1470	20,7700 R\$	3,05
				Total:	R\$ 5,52
MATERIAIS					
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	3,3908 R\$	3,39
				Total:	R\$ 3,39
				Total Simples:	R\$ 8,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,35
				Valor Geral:	R\$ 11,26

C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W				UN
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4900	16,7700 R\$	8,22
12312	ELETRICISTA	H	0,9800	20,7700 R\$	20,35
				Total:	R\$ 28,57
MATERIAIS					
11380	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	39,4352 R\$	39,44
				Total:	R\$ 39,44
				Total Simples:	R\$ 68,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 17,95
				Valor Geral:	R\$ 85,96

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerherson Tinoco Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 02.7707
CPF: 007.011.159-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A NOSSA MISSÃO É A CONFIANÇA.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

12.0	ESQUADRIAS				
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA				UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	358,8157 R\$	358,82
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	37,5350 R\$	75,07
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	330,6001 R\$	330,60
Total:				R\$ 764,49
Total Simples:				R\$ 764,49
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 201,75
Valor Geral:				R\$ 966,24

C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)				M2
-------	----------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1662	16,7700 R\$	19,56
I0498 CARPINTEIRO	H	1,1662	20,7700 R\$	24,22
Total:				R\$ 43,78
MATERIAIS				
I1715 PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,0000	75,8814 R\$	75,88
Total:				R\$ 75,88
Total Simples:				R\$ 119,66
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 31,58
Valor Geral:				R\$ 151,24

I4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm				CJ
-------	---------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4900	16,7700 R\$	8,22
I0498 CARPINTEIRO	H	0,4900	20,7700 R\$	10,18
I2391 PEDREIRO	H	1,3720	20,7700 R\$	28,50
I2543 SERVENTE	H	1,3720	15,5500 R\$	21,33
Total:				R\$ 68,23
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	66,1500 R\$	0,70
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	UN	1,0000	160,9748 R\$	160,97
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780 R\$	1,85
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	0,2646 R\$	3,18
I1724 PREGO	KG	0,2000	15,2292 R\$	3,05
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524 R\$	8,11
I8269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000	22,0990 R\$	112,70
Total:				R\$ 290,56
Total Simples:				R\$ 358,79
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 94,68
Valor Geral:				R\$ 453,47

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 227052
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerber Non Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA				M2
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,4700	20,7700	R\$ 30,53
12543	SERVENTE	H	2,4500	15,5500	R\$ 38,10
				Total:	R\$ 68,63
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	66,1500	R\$ 0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5488	R\$ 0,64
1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	445,2924	R\$ 445,29
				Total:	R\$ 446,12
				Total Simples:	R\$ 514,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 135,84
				Valor Geral:	R\$ 650,59

C1968	PORTA DE ALUMÍNIO VIDRO CRISTAL TEMPERADO				M2
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,4700	20,7700	R\$ 30,53
12543	SERVENTE	H	2,4500	15,5500	R\$ 38,10
				Total:	R\$ 68,63
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	66,1500	R\$ 0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5488	R\$ 0,64
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	KG	1,5000	8,2418	R\$ 12,36
11623	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	KG	2,5000	28,2338	R\$ 70,58
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	230,7214	R\$ 230,72
				Total:	R\$ 314,49
				Total Simples:	R\$ 383,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 101,11
				Valor Geral:	R\$ 484,23

C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)				M2
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4990	16,7700	R\$ 41,91
10498	CARPINTEIRO	H	2,4990	20,7700	R\$ 51,90
				Total:	R\$ 93,81
MATERIAIS					
11276	JANELA VENEZIANA MOVEL	M2	1,0000	159,5832	R\$ 159,58
				Total:	R\$ 159,58
				Total Simples:	R\$ 253,39
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 66,87
				Valor Geral:	R\$ 320,26

Rd
Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327052
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

S

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2450	16,7700 R\$	4,11
10498	CARPINTEIRO	H	0,2450	20,7700 R\$	5,09
				Total:	R\$ 9,20
MATERIAIS					
11029	DOBRADIÇA CROMADA, TIPO "PALMELA"	UN	1,0000	12,2598 R\$	12,26
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1470 R\$	0,88
				Total:	R\$ 13,14
				Total Simples:	R\$ 22,34
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,90
				Valor Geral:	R\$ 28,24

C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)			CJ	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3430	16,7700 R\$	5,75
10498	CARPINTEIRO	H	0,3430	20,7700 R\$	7,12
				Total:	R\$ 12,87
MATERIAIS					
11724	PREGO	KG	0,1000	15,2292 R\$	1,52
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,2000	4,4492 R\$	23,14
				Total:	R\$ 24,66
				Total Simples:	R\$ 37,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,90
				Valor Geral:	R\$ 47,43

C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9600	16,7700 R\$	32,87
10498	CARPINTEIRO	H	1,9600	20,7700 R\$	40,71
				Total:	R\$ 73,58
MATERIAIS					
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800 R\$	45,08
				Total:	R\$ 45,08
				Total Simples:	R\$ 118,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 31,31
				Valor Geral:	R\$ 148,97

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Ambo Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

B V

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

E

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

374
8

C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATES E FERRAGENS	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4700	20,7700 R\$	30,53
12543	SERVENTE	H	2,4500	15,5500 R\$	38,10
				Total:	R\$ 68,63
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	73,2256 R\$	0,53
10208	BATENTE DE FERRO	M	2,5000	19,3354 R\$	48,34
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	1,0780 R\$	0,53
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,5488 R\$	1,11
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800	24,1768 R\$	43,03
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5900	51,4500 R\$	30,36
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N. 14	M2	1,0000	124,6756 R\$	124,68
				Total:	R\$ 248,58
				Total Simples:	R\$ 317,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 83,71
				Valor Geral:	R\$ 400,92

C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M
-------	------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4900	20,7700 R\$	10,18
12543	SERVENTE	H	0,2450	15,5500 R\$	3,81
				Total:	R\$ 13,99
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	67,1398 R\$	67,14
				Total:	R\$ 67,14
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	629,3364 R\$	2,36
				Total:	R\$ 2,36
				Total Simples:	R\$ 83,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 22,03
				Valor Geral:	R\$ 105,52

C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M
-------	---	---

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	518,6160 R\$	207,45
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	91,8358 R\$	36,73
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,4000	5,3998 R\$	12,96
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	2,0300	16,2092 R\$	32,90
				Total:	R\$ 290,04
				Total Simples:	R\$ 290,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 76,54
				Valor Geral:	R\$ 366,58

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timóteo Maciel
CPF: 817.627.633-00
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

... e a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

3715

8

C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2
-------	---	----

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	484,6296	R\$ 484,63
Total:					R\$ 484,63
Total Simples:					R\$ 484,63
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,39%):					R\$ 127,89
Valor Geral:					R\$ 612,52

13.0	PINTURA	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,1960	20,7700	R\$ 4,07
Total:					R\$ 4,07
MATERIAIS					
12496	SUPERCAL	KG	0,3000	1,1270	R\$ 0,34
Total:					R\$ 0,34
Total Simples:					R\$ 4,41
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,39%):					R\$ 1,16
Valor Geral:					R\$ 5,57

C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	M2
-------	----------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,3234	20,7700	R\$ 6,72
Total:					R\$ 6,72
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2000	0,5390	R\$ 0,11
12353	HIDRACOR	KG	0,3500	1,1564	R\$ 0,40
Total:					R\$ 0,51
Total Simples:					R\$ 7,23
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,39%):					R\$ 1,91
Valor Geral:					R\$ 9,14

102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2
--------	---	----

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0213	18,4044	R\$ 0,39
43776	TINTA A ÓLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,2130	18,7572	R\$ 4,00
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805	22,0304	R\$ 8,38
Total:					R\$ 12,77
Total Simples:					R\$ 12,77
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,39%):					R\$ 3,37
Valor Geral:					R\$ 16,14

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327052
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Tinoco Mourão
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE


LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7840	16,7700	R\$ 13,15
12395	PINTOR	H	0,7840	20,7700	R\$ 16,28
				Total:	R\$ 29,43
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	16,8462	R\$ 0,51
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,4020	R\$ 3,90
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6562	R\$ 0,50
12293	ZARCÃO	L	0,1200	22,1284	R\$ 2,66
				Total:	R\$ 7,57
				Total Simples:	R\$ 37,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,76
				Valor Geral:	R\$ 46,76

14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
C1628	LIMPEZA GERAL				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,6855	15,5500	R\$ 10,66
				Total:	R\$ 10,66
				Total Simples:	R\$ 10,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,81
				Valor Geral:	R\$ 13,47

Hidrolândia - CE, 03 de fevereiro de 2022


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

