




CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP



CARTA-PROPOSTA

Caririaçu - Ceará, 07 de Fevereiro de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Ipueiras - CE
Comissão Permanente de Licitação.
REF.: Tomada de Preços N°001/22-TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **Tomada de Preços N°001/22-TP**, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE**, pelo preço global de **R\$ 1.327.486,94 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos)**, com prazo de execução de acordo com o edital e projeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, que na elaboração dos preços unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários a execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sócias, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários a execução dos serviços, que na elaboração da proposta de preços, observou as seguintes condições: os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: material, custos horários de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transporte, seguros e lucro.

Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP

Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF nº 034.926.773-12

G7-Fls. 011/411

Marcos (M) Larita Fontenele
ENGRº CIVIL - CREA / CE 38614/D
RNP 080147260-8



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE			DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			PERÍODO:	2021/11	DESCRIÇÃO:	COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021
LOCAL:	BAIRRO LAMARÃO, IPUJEIRAS - CE			PERÍODO:	2021/11	DESCRIÇÃO:	COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUJEIRAS - CE			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO - R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL - R\$
						SEM BDI	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	147,85	39,02	186,87	1.121,22
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	302,60	6,04	1,59	7,63	2.308,84
2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	89,96	2,33	0,61	2,94	264,48
2.2	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	62,67	26,65	7,03	33,68	2.110,73
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	8,51	418,08	110,33	528,41	4.496,77
3.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	113,72	94,56	24,95	119,51	13.590,68
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,13	396,62	104,67	501,29	1.067,75
3.4	C3273	CONCRETO PMBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	50,40	381,03	100,55	481,58	24.271,63
3.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	642,30	12,06	3,18	15,24	9.788,65
3.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.894,60	13,80	3,64	17,44	33.041,82
3.7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	2,53	1.635,92	431,72	2.067,64	5.231,13
3.8	C4193	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	362,53	102,96	27,17	130,13	47.176,03
3.9	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA PMIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	362,53	3,98	1,05	5,03	1.823,53
4	PAREDES E PAINÉIS								
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	962,59	59,16	15,62	74,78	74.901,73
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	SEINFRA	M2	9,37	103,46	27,30	130,76	1.228,22
									75.829,41

Rubrica: _____

 31/01/2022

 Página: 1

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-96/7 Construções e Serviços Eireli - EPP

 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo

 Carinagu - CE - FONE: 88 9 96651087.

 Cicero George Araújo Sousa

 Sócio Administrador

 CPF: 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele

 ENG° CIVIL - CREA/CE 38614/D


 RNP 060147260-8

G7-Fls. 021 / 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE			DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			PERÍODO:	02/11/2021	HORA:	05/2021
LOCAL:	BAIRRO LAMARÃO, IPUERAS - CE			SEINFRA:	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE			SINAPI:	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	18,77	109,70	28,95	2.602,46
5	COBERTURA							
5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	329,90	149,51	39,46	62.341,20
5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	23,00	26,32	6,95	765,21
5.3	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	25,62	54,40	14,36	1.761,63
6	REVESTIMENTOS							
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.306,33	6,12	1,62	10.110,99
6.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	326,19	12,06	3,18	4.971,14
6.3	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	981,77	22,10	5,83	27.420,84
6.4	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	1.237,00	16,49	4,35	25.779,08
6.5	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	271,00	29,05	7,67	9.951,12
6.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	271,00	88,26	23,29	30.230,05
6.7	C2103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	271,00	42,04	11,09	14.398,23
6.8	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	221,00	41,58	10,97	11.613,55
7	PISOS							
7.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	M3	30,87	383,48	101,20	14.962,07
7.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	308,66	24,01	6,34	9.367,83
7.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	280,00	104,78	27,65	37.080,40
7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	280,00	8,73	2,30	3.988,40
								64.498,70



Marcel Bezerra Fontenele
 ENGº CIVIL - CRCIA/CE 38514/D
 RNP 066147260-8

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririaguá - CE - FONE: 88 9 96651087.
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12


G7-Fls. 031 / 1

GP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
LOCAL:	BAIRRO LAMARÃO, IPUERAS - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE		
DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	NOTA:	83,85%
SINAPI:	2021/11 COM DESONERAÇÃO	DATA IMP:	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		83,55% 47,46% 12/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							22.570,80
8.1	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	14,00	47,65	12,57	60,22	843,08
8.2	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	5,00	45,20	11,93	57,13	285,65
8.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	56,00	13,23	3,49	16,72	936,32
8.4	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	79,60	18,39	4,85	23,24	1.849,90
8.5	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	0,60	28,94	7,64	36,58	21,95
8.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	148,30	32,52	8,58	41,10	6.095,13
8.7	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	33,00	29,47	7,78	37,25	1.229,25
8.8	C1528	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	38,84	10,25	49,09	49,09
8.9	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	28,00	8,77	2,31	11,08	310,24
8.10	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	SEINFRA	UN	1,00	14,07	3,71	17,78	17,78
8.11	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	SEINFRA	UN	31,00	18,32	4,83	23,15	717,65
8.12	C0680	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm-SOLD.	SEINFRA	UN	1,00	5,55	1,46	7,01	7,01
8.13	C0676	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD.	SEINFRA	UN	1,00	8,99	2,37	11,36	11,36
8.14	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	6,00	11,46	3,02	14,48	86,88
8.15	C2363	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	3,00	29,11	7,68	36,79	110,37
8.16	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	85,00	14,74	3,89	18,63	1.583,55
8.17	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	26,00	16,48	4,35	20,83	541,58
8.18	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	20,00	21,14	5,58	26,72	534,40



Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 060147260-8

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carniaguá - CE - FONE: 88 9 96651097.
 Cícero Georjão Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF 034.956.773-12

G7-Fls 041 / 1

GP


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO:	SEINFRA	PERCENTUAL:	83,65% 47,76% 09/2021
LOCAL:	BAIRRO LAMARÃO, IPUEIRAS - CE	PERÍODO:	SINAPI	PERCENTUAL:	83,55% 47,46% 12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8.19	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN	6,00	34,73	9,17	43,90	263,40
8.20	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	22,00	8,77	2,31	11,08	243,76
8.21	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	SEINFRA	UN	6,00	18,32	4,83	23,15	138,90
8.22	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	2,00	254,62	67,19	321,81	643,62
8.23	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.065,59	1.072,91	5.138,50	5.138,50
8.24	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	4,68	154,09	40,66	194,75	911,43
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
9.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	7,00	13,61	3,59	17,20	120,40
9.2	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	33,85	8,93	42,78	85,56
9.3	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	19,00	77,40	20,43	97,83	1.858,77
9.4	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	UN	1,00	57,31	15,12	72,43	72,43
9.5	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	34,00	10,39	2,74	13,13	446,42
9.6	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	426,29	112,50	538,79	538,79
9.7	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	37,00	4,23	1,12	5,35	197,95
9.8	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	5,07	1,34	6,41	6,41
9.9	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	UN	6,00	6,36	1,68	8,04	48,24
9.10	C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)	SEINFRA	UN	3,00	9,87	2,60	12,47	37,41
9.11	C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	SEINFRA	UN	13,00	9,70	2,56	12,26	159,38
9.12	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	35,72	9,43	45,15	45,15
									7.203,12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Cauaiçuá - CE - FONE: 88 9 98651097.
 Cícero George Quadino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP: 060147268-8




G7-Fls 051 / 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 09/2021
LOCAL:	BAIRRO LAMARÃO, IPUERAS - CE	SINAPI:	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46%	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.13	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	SEINFRA	UN	54,00	7,06	1,86	8,92	481,68
9.14	C4392	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	SEINFRA	UN	10,00	10,53	2,78	13,31	133,10
9.15	C4393	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	6,00	12,77	3,37	16,14	96,84
9.16	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	22,00	8,55	2,26	10,81	237,82
9.17	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	10,97	2,89	13,86	41,58
9.18	C2400	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	2,00	13,98	3,69	17,67	35,34
9.19	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	19,07	5,03	24,10	72,30
9.20	C2398	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	6,00	31,50	8,31	39,81	238,86
9.21	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	137,00	7,41	1,96	9,37	1.283,69
9.22	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	21,60	11,44	3,02	14,46	312,34
9.23	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	30,30	17,04	4,50	21,54	652,66
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	721,42	190,38	911,80	5.470,80
10.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	13,00	378,62	99,92	478,54	6.221,02
10.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	7,00	565,61	149,26	714,87	5.004,09
10.4	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	6,00	35,31	9,32	44,63	267,78
10.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	30,28	7,99	38,27	229,62
10.6	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	68,03	17,95	85,98	515,88
10.7	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	1,20	438,39	115,69	554,08	664,90
									22.078,79



G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririaguá - CE - FONE: 86 9 98651097.

Sócio Administrador
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 CPF 064.926.773-12


Marco Antônio Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RFP 063147260-8

G7-Fls 061/1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE			DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			POSTO:	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	83,85%
LOCAL:	BAIRRO LAMARÃO, IPUJEIRAS - CE			DATA INÍCIO:	02/2021	COM DESONERAÇÃO	83,55%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUJEIRAS - CE			DATA FIM:	05/2021	COM DESONERAÇÃO	47,46%
						COM DESONERAÇÃO	47,46%
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.8	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	2,00	586,62	154,81	741,43	1.482,86
10.9	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	8,00	219,74	57,99	277,73	2.221,84
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.381,01	628,35	3.009,36	3.009,36
11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	371,93	98,15	470,08	470,08
11.3	C1083	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	19,00	20,48	5,40	25,88	491,72
11.4	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	20,48	5,40	25,88	51,76
11.5	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	83,75	22,10	105,85	105,85
11.6	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	332,00	15,09	3,98	19,07	6.331,24
11.7	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	10,00	9,78	2,58	12,36	123,60
11.8	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	5,71	1,51	7,22	28,88
11.9	C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	15,25	4,02	19,27	38,54
11.10	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	42,71	11,27	53,98	53,98
11.11	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	37,99	10,03	48,02	96,04
11.12	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	26,91	7,10	34,01	68,02
11.13	C1374	FIO ISOLADO PVC P1750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	1.690,00	5,48	1,45	6,93	11.711,70
11.14	C1375	FIO ISOLADO PVC P1750V 4MM2	SEINFRA	M	390,00	6,80	1,79	8,59	3.350,10
11.15	C1372	FIO ISOLADO PVC P1750V 10MM2	SEINFRA	M	62,00	10,45	2,76	13,21	819,02
11.16	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	12,00	17,69	4,67	22,36	268,32
						35.911,39			



Marcelo Melo Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 069147200-8

Cícero Geolges Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.026.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carniaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.


G7-Fis 071-1

Handwritten signature/initials.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE			DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			FORMA DE PAGAMENTO:	SEINFRA	FORMA DE PAGAMENTO:	SEINFRA
LOCAL:	BAIRRO LAMARÃO, IPUERAS - CE			PERCENTUAL DE DESONERAÇÃO:	83,85%	PERCENTUAL DE DESONERAÇÃO:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE			DATA DE VENCIMENTO:	05/2021	DATA DE VENCIMENTO:	12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
11.17	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	SEINFRA	UN	4,00	258,50	68,22	326,72	1.306,88
11.18	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	19,00	19,06	5,03	24,09	457,71
11.19	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	26,00	23,43	6,18	29,61	769,86
11.20	C3573	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	23,00	23,67	6,25	29,92	688,16
11.21	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	75,00	7,33	1,93	9,26	694,50
11.22	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	51,00	9,00	2,38	11,38	580,38
11.23	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	51,00	68,19	18,00	86,19	4.395,69
12		ESQUADRIAS							63.682,57
12.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	762,38	201,19	963,57	7.708,56
12.2	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (SIACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	28,77	119,79	31,61	151,40	4.355,78
12.3	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	15,00	357,21	94,27	451,48	6.772,20
12.4	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	2,10	511,62	135,02	646,64	1.357,94
12.5	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	8,75	381,37	100,64	482,01	4.217,59
12.6	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (SIACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	26,30	253,68	66,95	320,63	8.432,57
12.7	C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	SEINFRA	UN	45,00	22,42	5,92	28,34	1.275,30
12.8	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	15,00	37,53	9,90	47,43	711,45
12.9	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	15,00	119,70	31,59	151,29	2.269,35
12.10	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATERIAS E FERRAGENS	SEINFRA	M2	10,50	316,09	83,42	399,51	4.194,86
12.11	C1869	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	M	41,71	83,08	21,92	105,00	4.379,55



G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99 G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carniaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

Cícero Geovani Quilino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 064.006.773-12


Marco: Rosalva Fontenele
 ENGª CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP: 060147260-8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	POSTO:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	BAIRRO LAMARÃO, IPUERAS - CE	POSTO:	SINAPI	VERSÃO:	2021/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
12.12	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	23,43	287,07	75,76	362,83	8.501,11
12.13	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	15,68	479,68	126,59	606,27	9.506,31
13	PINTURA								22.171,64
13.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	18,74	4,49	1,18	5,67	106,26
13.2	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	2.119,93	7,35	1,94	9,29	19.694,15
13.3	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	84,42	12,89	3,40	16,29	1.375,20
13.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,00	37,53	9,90	47,43	996,03
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								4.160,75
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	302,60	10,88	2,87	13,75	4.160,75
						VALOR BDI TOTAL:			138.587,94
						VALOR ORÇAMENTO:			525.165,53
						VALOR TOTAL:			663.743,47

Seiscientos e Sesenta e Três Mil Setecentos e Quarenta e Três reais e Quarenta e Sete centavos



Mateel Widelândia Fontenele
 ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 060147260-8

G7 Construções e Serviços Eireli EPP
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 064.520.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caniaguá - CE - FONE: 86 9 89651097.

G7-Fls 091 / 1

Handwritten initials and marks.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		PERÍODO	INÍCIO	FIM	DATA INÍCIO
LOCAL:	BAIRRO LAMARÃO, IPUERAS - CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.430,06	100,00 % 3.430,06						100,00 % 3.430,06
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.375,21	100,00 % 2.375,21						100,00 % 2.375,21
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	140.487,99	50,00 % 70.244,00	50,00 % 70.243,99					100,00 % 140.487,99
4	PAREDES E PAINÉIS	75.829,41	30,00 % 22.748,82	50,00 % 37.914,71	20,00 % 15.165,88				100,00 % 75.829,41
5	COBERTURA	64.868,04			40,00 % 25.947,22	60,00 % 38.920,82			100,00 % 64.868,04
6	REVESTIMENTOS	134.475,00			50,00 % 67.237,50	30,00 % 40.342,50	20,00 % 26.895,00		100,00 % 134.475,00
7	PISOS	64.498,70				50,00 % 32.249,35	50,00 % 32.249,35		100,00 % 64.498,70
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	22.570,80		40,00 % 9.028,32	40,00 % 9.028,32	20,00 % 4.514,16			100,00 % 22.570,80
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.203,12		40,00 % 2.881,25	40,00 % 2.881,25	20,00 % 1.440,62			100,00 % 7.203,12
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	22.078,79					50,00 % 11.039,40	50,00 % 11.039,39	100,00 % 22.078,79
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.911,39			20,00 % 7.182,28	20,00 % 7.182,28	20,00 % 7.182,28	40,00 % 14.364,55	100,00 % 35.911,39
12	ESQUADRIAS	63.682,57				20,00 % 12.736,51	40,00 % 25.473,03	40,00 % 25.473,03	100,00 % 63.682,57
13	PINTURA	22.171,64					30,00 % 6.651,49	70,00 % 15.520,15	100,00 % 22.171,64
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.160,75						100,00 % 4.160,75	100,00 % 4.160,75
		663.743,47	98.798,09 98.798,09	120.068,27 218.866,36	127.442,45 346.308,81	137.386,24 483.695,05	109.490,55 593.185,60	70.567,87 663.743,47	663.743,47



Márcia Medyathá Fontenele
 ENGª CIVIL - CREA/CE 36814/D
 RNP 062147200-8

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.930.773-12


G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carniaguá - CE - FONE: 88 9 9965-1097.

G7-10/1/1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		
DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
DESCRICO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPUERAS - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE		
COMPOZICAO:	POSTO	VERBA	DATA IMP.
	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85% 47,76% 05/2021
	SINAPI	2021/11 COM DESONERACAO	83,55% 47,46% 12/2021
	COMPOSICOES PROPRIAS		

ITEM	CODIGO	DESCRICO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO RS		COM BDI	PRECO TOTAL RS
						SEM BDI	BDI		
1	SERVICO PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	147,85	39,02	186,87	1.121,22
1.2	C1630	LOCAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	SEINFRA	M2	302,60	6,04	1,59	7,63	2.308,84
2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	C1267	ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	89,96	2,33	0,61	2,94	264,48
2.2	C0329	ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE. MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	62,67	26,65	7,03	33,68	2.110,73
3	FUNDAOES E ESTRUTURAS								
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	8,51	418,08	110,33	528,41	4.496,77
3.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	113,72	94,56	24,95	119,51	13.590,68
3.3	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,13	396,62	104,67	501,29	1.067,75
3.4	C3273	CONCRETO PAVIB., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	50,40	381,03	100,55	481,58	24.271,63
3.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	642,30	12,06	3,18	15,24	9.788,65
3.6	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.894,60	13,80	3,64	17,44	33.041,82
3.7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	2,53	1.635,92	431,72	2.067,64	5.231,13
3.8	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3.01 A 4 m	SEINFRA	M2	362,53	102,96	27,17	130,13	47.176,03
3.9	C1271	LOCAO MENSAL DE ESCORA METALICA P/VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	362,53	3,98	1,05	5,03	1.823,53
4	PAREDES E PAINÉIS								
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	962,59	59,18	15,62	74,80	71.801,73
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm.	SEINFRA	M2	9,37	103,46	27,30	130,76	1.228,22
									75.829,41



Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 060147260-8

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99 G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carnaúba - CE - FONE: 88 9 98651097.
 Cícero George Quilino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.026.773-12

Handwritten initials and marks.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORNTE:	SEINFRA	MOEDA:	R\$
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPUERAS - CE	VALOR UNITÁRIO:	027,1 COM DESONERAÇÃO	DATA INÍCIO:	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE	COM BDI:	2021/11 COM DESONERAÇÃO	DATA FIM:	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	18,77	109,70	28,95	2.602,46
5		COBERTURA						64.868,04
5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	329,90	149,51	39,46	62.341,20
5.2	C4463	CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	23,00	26,32	6,95	765,21
5.3	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	25,62	54,40	14,36	1.761,63
6		REVESTIMENTOS						134.475,00
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.306,33	6,12	1,62	10.110,99
6.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	326,19	12,06	3,18	4.971,14
6.3	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	981,77	22,10	5,83	27.420,84
6.4	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TÍJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	1.237,00	16,49	4,35	25.779,08
6.5	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	271,00	29,05	7,67	9.951,12
6.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEL-5/PEL-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	271,00	88,26	23,29	30.230,05
6.7	C2103	REJUNTAMENTO P/ CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	271,00	42,04	11,09	14.398,23
6.8	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	221,00	41,58	10,97	11.613,55
7		PISOS						64.498,70
7.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	M3	30,87	383,48	101,20	14.962,07
7.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	308,66	24,01	6,34	9.367,83
7.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEL-5/PEL-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	280,00	104,78	27,65	37.080,40
7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	280,00	8,73	2,30	2.088,40

Página 2

66

DE LICITAÇÃO

Marcel Medeiros Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 06014729-8

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-98/ Construtora e Serviços Eireli - EPP
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caiatiçuá - CE - FONE: 88 9 88651097.
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.926.773-12

67-15/12/11

R

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		PERÍODO:	02/2022	MOROS:	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPUERAS - CE		VALOR:	027,1 COM DESONERAÇÃO	MOROS:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE		VALOR:	202,1/1 COM DESONERAÇÃO	MOROS:	47,46%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
8		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						22.570,80
8.1	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	14,00	47,65	12,57	843,08
8.2	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	5,00	45,20	11,93	285,65
8.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	56,00	13,23	3,49	936,32
8.4	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	79,60	18,39	4,85	1.849,90
8.5	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	0,60	28,94	7,64	21,95
8.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	148,30	32,52	8,58	6.095,13
8.7	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	33,00	29,47	7,78	1.229,25
8.8	C1528	JOELHO C/VISITA PVC P/ESS. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	38,84	10,25	49,09
8.9	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	28,00	8,77	2,31	310,24
8.10	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	SEINFRA	UN	1,00	14,07	3,71	17,78
8.11	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	SEINFRA	UN	31,00	18,32	4,83	717,65
8.12	C0680	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm-SOLD.	SEINFRA	UN	1,00	5,55	1,46	7,01
8.13	C0676	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD.	SEINFRA	UN	1,00	8,99	2,37	11,36
8.14	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	6,00	11,46	3,02	86,88
8.15	C2363	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	3,00	29,11	7,68	110,37
8.16	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	85,00	14,74	3,89	1.583,55
8.17	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	26,00	16,48	4,35	541,58
8.18	C2360	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	20,00	21,14	5,58	534,40

Página: 3
 RNP: 060147260-8
 Eng.º Civil - CREA/CE 38614/D
 Marcílio Antônio Fontenele

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP
 Rua José Nogueira de Melo N.º 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carinãçu - CE - FONE: 88 9 88651097.
 Cícero George Cyrino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 064.939.773-12


G7-Fis 131

RC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		DATA :	28/01/2022	BDI :	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		MONTE	VALOR	NOVA	DATA INÍC
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPIEIRAS - CE		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIEIRAS - CE		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46% 12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8.19	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN	6,00	34,73	9,17	43,90	263,40
8.20	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	22,00	8,77	2,31	11,08	243,76
8.21	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	SEINFRA	UN	6,00	18,32	4,83	23,15	138,90
8.22	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	2,00	254,62	67,19	321,81	643,62
8.23	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.065,59	1.072,91	5.138,50	5.138,50
8.24	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TJOLO COMUM	SEINFRA	M2	4,68	154,09	40,66	194,75	911,43
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							7.203,12
9.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	7,00	13,61	3,59	17,20	120,40
9.2	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	33,85	8,93	42,78	85,56
9.3	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CAIOLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	19,00	77,40	20,43	97,83	1.858,77
9.4	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	UN	1,00	57,31	15,12	72,43	72,43
9.5	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	34,00	10,39	2,74	13,13	446,42
9.6	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	426,29	112,50	538,79	538,79
9.7	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	37,00	4,23	1,12	5,35	197,95
9.8	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	5,07	1,34	6,41	6,41
9.9	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	UN	6,00	6,36	1,68	8,04	48,24
9.10	C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)	SEINFRA	UN	3,00	9,87	2,60	12,47	37,41
9.11	C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	SEINFRA	UN	13,00	9,70	2,56	12,26	159,38
9.12	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	35,72	9,43	45,15	45,15



Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP: 063147260-8

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Cairuaçu - CE - FONE: 88 9 9865-1097.


G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 063.113.773-12

G7-ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	POSTO:	Veneza	MORA:	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA GRÇA, IPUERAS - CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	COMB:	83,85% 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE	SINAPI:	2021/11 COM DESONERAÇÃO	COMB:	83,55% 47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.13	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	SEINFRA	UN	54,00	7,06	1,86	8,92	481,68
9.14	C4392	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	SEINFRA	UN	10,00	10,53	2,78	13,31	133,10
9.15	C4393	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	6,00	12,77	3,37	16,14	96,84
9.16	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	22,00	8,55	2,26	10,81	237,82
9.17	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	10,97	2,89	13,86	41,58
9.18	C2400	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	2,00	13,98	3,69	17,67	35,34
9.19	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	19,07	5,03	24,10	72,30
9.20	C2398	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	6,00	31,50	8,31	39,81	238,86
9.21	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	137,00	7,41	1,96	9,37	1.283,69
9.22	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	21,60	11,44	3,02	14,46	312,34
9.23	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	30,30	17,04	4,50	21,54	652,66
10		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							22.078,79
10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	721,42	190,38	911,80	5.470,80
10.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	13,00	378,62	99,92	478,54	6.221,02
10.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	7,00	565,61	149,26	714,87	5.004,09
10.4	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	6,00	35,31	9,32	44,63	267,78
10.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	30,28	7,99	38,27	229,62
10.6	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	68,03	17,95	85,98	515,88
10.7	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	1,20	438,39	115,69	554,08	3064,90



G7 Construções e Serviços EIRELI - EPP
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 86 9 98651097.
 Cícero George de Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.006.773-12
 Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP: 060147260-8


G7-Fls 13/1

Handwritten initials and marks.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		DATA :	28/01/2022	BDI :	26,39%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		MONTE	SEINFRA	VERBAÇÃO	MONTE	DATA IMP.
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPUERAS - CE			027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		12/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI		
10.8	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	2,00	586,62	154,81	741,43	1.482,86
10.9	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CTUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	8,00	219,74	57,99	277,73	2.221,84
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							35.911,39
11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRÁNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.381,01	628,35	3.009,36	3.009,36
11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	371,93	98,15	470,08	470,08
11.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	19,00	20,48	5,40	25,88	491,72
11.4	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	20,48	5,40	25,88	51,76
11.5	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	83,75	22,10	105,85	105,85
11.6	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	332,00	15,09	3,98	19,07	6.331,24
11.7	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	10,00	9,78	2,58	12,36	123,60
11.8	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	5,71	1,51	7,22	28,88
11.9	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	15,25	4,02	19,27	38,54
11.10	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	42,71	11,27	53,98	53,98
11.11	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	37,99	10,03	48,02	96,04
11.12	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	26,91	7,10	34,01	68,02
11.13	C1374	FIO ISOLADO PVC P1750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	1.690,00	5,48	1,45	6,93	11.711,70
11.14	C1375	FIO ISOLADO PVC P1750V 4MM2	SEINFRA	M	390,00	6,80	1,79	8,59	3.350,10
11.15	C1372	FIO ISOLADO PVC P1750V 10MM2	SEINFRA	M	62,00	10,45	2,76	13,21	819,02
11.16	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	12,00	17,69	4,67	22,36	268,32



G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99 G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 88 9 8665 1087.

Cícero George Quintino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 08.045.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 386141D
 RNP 663147263-8


G7-Fls. 16 / 1

GP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPUERIAS - CE	SINAPI:	202/11 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 12/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERIAS - CE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI		
11.17	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	SEINFRA	UN	4,00	258,50	68,22	326,72	1.306,88
11.18	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	19,00	19,06	5,03	24,09	457,71
11.19	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	26,00	23,43	6,18	29,61	769,86
11.20	C3573	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	23,00	23,67	6,25	29,92	688,16
11.21	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	75,00	7,33	1,93	9,26	694,50
11.22	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	51,00	9,00	2,38	11,38	580,38
11.23	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	51,00	68,19	18,00	86,19	4.395,69
12		ESQUADRIAS							63.682,57
12.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	762,38	201,19	963,57	7.708,56
12.2	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (SI/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	28,77	119,79	31,61	151,40	4.355,78
12.3	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	15,00	357,21	94,27	451,48	6.772,20
12.4	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	2,10	511,82	135,02	646,84	1.357,94
12.5	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	8,75	381,37	100,64	482,01	4.217,59
12.6	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (SI/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	26,30	253,68	66,95	320,63	8.432,57
12.7	C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	SEINFRA	UN	45,00	22,42	5,92	28,34	1.275,30
12.8	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	15,00	37,53	9,90	47,43	711,45
12.9	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	15,00	119,70	31,59	151,29	2.269,35
12.10	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	10,50	316,09	83,42	399,51	4.194,86
12.11	C1869	PEITORIL DE GRANITO L = 15 cm	SEINFRA	M	41,71	83,08	21,92	105,00	4.376,55



Marcel Mesquita Fontenelle
 ENGº CIVIL - CREA/CE 36514/D
 RNP 05914729-8

Osório George Odairino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 064.026.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caririçu - CE - FONE: 88 9 98651097.

01-15/17/1

(Handwritten signature)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		DATA :	28/01/2022	BDI :	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		FONTE	SEINFRA	MORA	83,85%
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPUÉIRAS - CE		VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	DATA IMP.	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÉIRAS - CE		COMPOSIÇÃO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,55% 47,46% 12/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
12.12	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	23,43	287,07	75,76	362,83	8.501,11
12.13	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	15,68	479,68	126,59	606,27	9.506,31
13	PINTURA								
13.1	C0568	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	18,74	4,49	1,18	5,67	106,26
13.2	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	2.119,93	7,35	1,94	9,29	19.694,15
13.3	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	SINAPI	M2	84,42	12,89	3,40	16,29	1.375,20
13.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,00	37,53	9,90	47,43	996,03
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	302,60	10,88	2,87	13,75	4.160,75
			VALOR BDI TOTAL:		138.537,94				
			VALOR ORÇAMENTO:		525.155,83				
			VALOR TOTAL:		663.743,47				

Subscritos e Sessenta e Três Mil Setecentos e Quarenta e Três reais e Quarenta e Sete centavos



Márcia Albuquerque Fontenele
 ENGª CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RND: 060147263-8

George Quirino Araújo Sousa
 Síndico Administrador
 CPF: 04.606.773-12

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriacçu - CE - FONE: 88 9 98651097.

G7-FIS 10/1/1

✓

RF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		FORMA DE PAGAMENTO:	À VISTA	INSCRIÇÃO DE IMPORTE:	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPUÉIRAS - CE		SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÉIRAS - CE		SINAPI:	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.430,06	100,00 % 3.430,06						100,00 % 3.430,06
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.375,21	100,00 % 2.375,21						100,00 % 2.375,21
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	140.487,99	50,00 % 70.243,99	50,00 % 70.243,99					100,00 % 140.487,99
4	PAREDES E PAINÉIS	75.829,41	30,00 % 22.748,82	50,00 % 37.914,71	20,00 % 15.165,88				100,00 % 75.829,41
5	COBERTURA	64.868,04			40,00 % 25.947,22	60,00 % 38.920,82			100,00 % 64.868,04
6	REVESTIMENTOS	134.475,00			50,00 % 67.237,50	30,00 % 40.342,50	20,00 % 26.895,00		100,00 % 134.475,00
7	PISOS	64.498,70				50,00 % 32.249,35	50,00 % 32.249,35		100,00 % 64.498,70
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	22.570,80		40,00 % 9.028,32	40,00 % 9.028,32	20,00 % 4.514,16			100,00 % 22.570,80
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.203,12		40,00 % 2.881,25	40,00 % 2.881,25	20,00 % 1.440,62			100,00 % 7.203,12
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	22.078,79					50,00 % 11.039,40	50,00 % 11.039,39	100,00 % 22.078,79
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.911,39			20,00 % 7.182,28	20,00 % 7.182,28	20,00 % 7.182,28	40,00 % 14.364,55	100,00 % 35.911,39
12	ESQUADRIAS	63.682,57				20,00 % 12.736,51	40,00 % 25.473,03	40,00 % 25.473,03	100,00 % 63.682,57
13	PINTURA	22.171,64					30,00 % 6.651,49	70,00 % 15.520,15	100,00 % 22.171,64
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.160,75						100,00 % 4.160,75	100,00 % 4.160,75
		663.743,47	98.798,09	120.068,27	127.442,45	137.886,24	109.490,55	70.557,87	663.743,47
			98.798,09	218.866,36	346.308,81	483.895,05	593.185,60	663.743,47	

G7 - FLS 19 / 1



G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacçu - CE - FONE: 88 9 98651097.

G7 Construções e Serviços EIRELI - EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 053.230.773-12

Marcos Roberto Fontenele
ENG° CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP: 080147200-8

R

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/01/2022	BDI: 20,30%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	PLANO:	SEMPR
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	COMPOSIÇÃO:	SEMPR
LOCAL:	BAIRRO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, PUEIRAS - CE	COMPOSIÇÃO:	SEMPR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRAS - CE	COMPOSIÇÃO:	SEMPR

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)		TOTAL MÃO DE OBRA:		TOTAL
MÃO DE OBRA	SEMPR	15,5500	H	31,1000
12543	SERVENTE	2,00000000	H	
MATERIAL		TOTAL MÃO DE OBRA:		31,1000
8337	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	1,00000000	M2	35,2104
1100	ESMALTE SINTÉTICO	24,2400	L	24,2400
1181	PONTELETE / BARROTE DE 3"X3"	4,50000000	M	55,0350
1125	PREGO 15X15 (1,14" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UM/KG)	15,0700	KG	2,2605
TOTAL MATERIAL:				118,7488
VALOR:				147,85

1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)		TOTAL MÃO DE OBRA:		TOTAL
MÃO DE OBRA	SEMPR	20,7700	H	2,7001
1048	CARPINTEIRO	0,13000000	H	
12543	SERVENTE	0,13000000	H	2,0215
MATERIAL		TOTAL MÃO DE OBRA:		4,7216
10101	ARAME GALVANIZADO N 16 BWG	20,0900	KG	0,4018
1181	PONTELETE / BARROTE DE 3"X3"	0,04000000	M	0,4682
11724	PREGO	0,01200000	KG	0,1608
12429	TABUA DE VIROLA DE 12" X 1"	0,00900000	M2	0,2507
TOTAL MATERIAL:				1,2222
VALOR:				8,04

2.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)		TOTAL EQUIPAMENTO:		TOTAL
MÃO DE OBRA	SEMPR	202,5400	H	2,3284
10779	TRATOR DE ESTERAS CALAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	0,01000000	H	3,3944
TOTAL EQUIPAMENTO:				2,33

2.2. C3329 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, NAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)		TOTAL MÃO DE OBRA:		TOTAL
MÃO DE OBRA	SEMPR	131,5000	H	4,8052
10706	CAMINHÃO TANQUE 6000 (CHP)	0,03500000	H	1,4315
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	41,4700	H	6,9417
TOTAL MÃO DE OBRA:				19,3278
12543	SERVENTE	1,05000000	H	19,3278
TOTAL MÃO DE OBRA:				19,3278
C3128	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	1,10000000	M3	4,2860

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.000/0001-89
Rua José Nogueira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
Carilheira - CE - FONE: 88 9 98651087.

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.000/0001-89
Rua José Nogueira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
Carilheira - CE - FONE: 88 9 98651087.

Cleto George Durino Araújo Sousa
Sócio Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/01/2022	BDI: 20,30%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	PLANO:	SEMPR
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	COMPOSIÇÃO:	SEMPR
LOCAL:	BAIRRO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, PUEIRAS - CE	COMPOSIÇÃO:	SEMPR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRAS - CE	COMPOSIÇÃO:	SEMPR

3.1. C0064 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)		TOTAL MÃO DE OBRA:		TOTAL
MÃO DE OBRA	SEMPR	20,7700	H	124,6200
12391	PIEDREIRO	6,00000000	H	
12543	SERVENTE	9,00000000	H	139,9500
TOTAL MÃO DE OBRA:				244,5700
MATERIAL		TOTAL MATERIAL:		163,0001
10109	AREIA MEDIA	0,36400000	M3	23,8871
10605	CIMENTO PORTLAND	109,50000000	KG	59,1300
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	1,10000000	M3	70,4680
TOTAL MATERIAL:				163,0001
VALOR:				418,08

3.2. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 6X (M2)		TOTAL MÃO DE OBRA:		TOTAL
MÃO DE OBRA	SEMPR	16,7700	H	21,8395
10441	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,35000000	H	
10488	CARPINTEIRO	1,35000000	H	20,7700
TOTAL MÃO DE OBRA:				26,0395
MATERIAL		TOTAL MATERIAL:		80,0790
10526	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM (1,22 X 2,44M)	0,25000000	M2	28,8600
11891	PONTELETE / BARROTE DE 3"X3"	1,20000000	M	12,2300
11728	PREGO 18X27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 190UM/KG)	0,25000000	KG	13,3800
11846	SARRAFO DE 12"X4"	1,53000000	M	4,8000
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L - 30cm	1,17000000	M	9,7100
TOTAL MATERIAL:				67,2700
VALOR:				94,08

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)		TOTAL MÃO DE OBRA:		TOTAL
MÃO DE OBRA	SEMPR	15,5500	H	155,5000
12543	SERVENTE	10,00000000	H	
TOTAL MÃO DE OBRA:				155,5000
MATERIAL		TOTAL MATERIAL:		116,0000
10109	AREIA MEDIA	65,4800	M3	50,9404
12280	BRITA	0,96500000	M3	71,3725
10605	CIMENTO PORTLAND	220,00000000	KG	118,8000
TOTAL MATERIAL:				241,1129
VALOR:				396,62

3.4. C3373 - CONCRETO PAVIBR - PCK-SEMFA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)		TOTAL MÃO DE OBRA:		TOTAL
MÃO DE OBRA	SEMPR	15,5500	H	155,5000
12543	SERVENTE	10,00000000	H	
TOTAL MÃO DE OBRA:				155,5000
MATERIAL		TOTAL MATERIAL:		396,62
10109	AREIA MEDIA	65,4800	M3	50,9404
12280	BRITA	0,96500000	M3	71,3725
10605	CIMENTO PORTLAND	220,00000000	KG	118,8000
TOTAL MATERIAL:				241,1129
VALOR:				396,62

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.000/0001-89
Rua José Nogueira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
Carilheira - CE - FONE: 88 9 98651087.

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.000/0001-89
Rua José Nogueira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
Carilheira - CE - FONE: 88 9 98651087.

Marcos Augusto Fontenele
ENG CIVIL - CREA/CE 38614/D

RNP 000147290-8

G7-Fls 20 / 1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	BOI: 28.39%	
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA:	09/07/01
LOCAL:	BARRO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPIERAS - CE	SINRF:	20/01/00850
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE	COMPOSIÇÃO:	0,00%

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
R056	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	1	20.720,00	20.720,00
R080	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	1	26.190,00	26.190,00
TOTAL EQUIPAMENTO:				46.910,00

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
U25-43	SERVENTE	15.550,00	50.300,00	50.300,00
TOTAL MAO DE OBRA:				50.300,00

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
R005	CIMENTO PORTLAND	349,00	186.400,00	186.400,00
TOTAL MATERIAL:				186.400,00

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
CA130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	7.372,00	6.361,00	6.361,00
C053	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	79.770,00	66.687,00	66.687,00
TOTAL SERVIÇO:				73.048,00
VALOR:				361,00

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
U040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	16.770,00	1.179,00	1.179,00
U021	ARMADOR/FERRERO	20.770,00	1.459,00	1.459,00
TOTAL MAO DE OBRA:				2.638,00

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
U103	AFIAME RECOZIDO N.18 RWG	9.750,00	0,190	0,190
U159	AÇO CA-60	8,030	9,2345	9,2345
TOTAL MATERIAL:				9,4245
VALOR:				12,06

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
U040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	16.770,00	1,3418	1,3418
U121	ARMADOR/FERRERO	20.770,00	1,8518	1,8518
TOTAL MAO DE OBRA:				3,1936

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
U103	AFIAME RECOZIDO N.18 RWG	8.750,00	0,190	0,190
U163	AÇO CA-50	9,220	10,600	10,600
TOTAL MATERIAL:				10,790
VALOR:				13,99

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
R082	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	22.200,00	15,8508	15,8508
TOTAL EQUIPAMENTO:				15,8508

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.809/0001-98
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Campo
Cariacaju - CE - FONE: 88 9 99651097.

77 Construções e Serviços Eireli - EPP
Cicero George Gairino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 049.090.770-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	BOI: 28.39%	
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	RECEITA:	09/07/01
LOCAL:	BARRO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPIERAS - CE	SINRF:	20/01/00850
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE	COMPOSIÇÃO:	0,00%

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
U037	AJUDANTE	16.770,00	1.179,00	1.179,00
U161	ARMADOR/FERRERO	20.770,00	1.459,00	1.459,00
U048	CARPINTEIRO	20.770,00	155.775,00	155.775,00
U281	PEDREIRO	20.770,00	41.540,00	41.540,00
U25-43	SERVENTE	15.550,00	50.300,00	50.300,00
TOTAL MAO DE OBRA:				300.248,00

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
U103	AFIAME RECOZIDO N.18 RWG	9.750,00	0,3861	0,3861
U109	AREIA MEDIA	85.480,00	40.838,00	40.838,00
U157	AÇO CA-26	73.800,00	563.200,00	563.200,00
U280	BRITA	73.800,00	64.894,00	64.894,00
U005	CIMENTO PORTLAND	0,440	176,9048	176,9048
U161	FONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	12.230,00	7.338,00	7.338,00
U178	PREÇO 18X27 (2,12 X 1,0) (APROXIMADAMENTE 18UN/CA)	13.900,00	26,780	26,780
U1816	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	9.710,00	48.550,00	48.550,00
TOTAL MATERIAL:				931,181
VALOR:				1.835,92

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
U281	PEDREIRO	20.770,00	7,2836	7,2836
U25-43	SERVENTE	15.550,00	5,4425	5,4425
TOTAL MAO DE OBRA:				12,7261

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
U169	AÇO CA-60	8,030	5,9422	5,9422
U286	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 6cm PI FORRO - VÃO DE 3,01 A 4,0	38,8100	38,8100	38,8100
U161	FONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	12,2300	15,8990	15,8990
U1728	PREÇO 18X27 (2,12 X 1,0) (APROXIMADAMENTE 18UN/CA)	13,8000	0,4017	0,4017
U1848	SARRAFO DE 13"x4"	4,6000	4,4620	4,4620
U1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	9,7100	6,3115	6,3115
TOTAL MATERIAL:				71,2364


ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
U3840	CONCRETO P/BR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	365,8000	11,5779	11,5779
U1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 0' ELEVADO	228,2500	6,8475	6,8475
TOTAL SERVIÇO:				18,4254
VALOR:				102,96

ITEM	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
U25-43	SERVENTE	15.550,00	16,4254	16,4254
TOTAL MAO DE OBRA:				16,4254

3.9. C1271 - LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/MSGALAJES (M2)

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.809/0001-98
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Campo
Cariacaju - CE - FONE: 88 9 99651097.

Marcel Mosquita Fontenele
ENG CIVIL - CREA/CE 38614/D
RFD: 02014720-8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OPERA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
 DATA: 28/01/2022
 BDI: 20,30%
 INSS: 8,00%
 PIS/PASEP: 1,65%
 COFINS: 3,00%
 IRRF: 0,00%

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACA, PUERBAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERBAS - CE

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
11095	ESCORIA METÁLICA - LOCAÇÃO MENSAL	UN	1,00000000	2,4000	2,4000
TOTAL MATERIAL:					2,4000
VALOR:					3,98

4.1. C0873 - ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:3) (M2)

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
12381	PEDREIRO	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE	H	1,12000000	15,5500	17,4180
TOTAL MÃO DE OBRA:					38,1880

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	KG	0,01500000	65,4800	0,9822
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,18000000	1,0700	2,3305
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18000000	0,5400	1,1772
12381	TUILO CERÂMICO FURADO 8X19X19CM	UN	25,00000000	0,6500	16,5000
TOTAL MATERIAL:					20,9929
VALOR:					59,18

4.2. C0874 - ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
12381	PEDREIRO	H	1,50000000	20,7700	31,1550
12543	SERVENTE	H	1,84000000	15,5500	28,6120
TOTAL MÃO DE OBRA:					60,7670

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	KG	0,04130000	65,4800	2,7043
10441	CAL HIDRATADA	KG	6,19000000	1,0700	6,6233
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,19000000	0,5400	3,3425
12381	TUILO CERÂMICO FURADO 8X19X19CM	UN	47,00000000	0,6500	31,0250
TOTAL MATERIAL:					43,6951
VALOR:					103,46

4.3. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M3)

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10882	BETONEIRA ELÉTRICA 80L (CHF)	H	0,02000000	22,2000	0,4440
TOTAL EQUIPAMENTOS:					0,4440

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10121	ARMADORFERRO	H	0,80000000	20,7700	16,6160
10498	CARPANTEIRO	H	0,70000000	20,7700	14,5390
12381	PEDREIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	1,00000000	15,5500	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:					52,9360

57 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.808/0001-49
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1024, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caucaia - CE - FONE: 88 9 9885.1087

Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 054.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OPERA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
 DATA: 28/01/2022
 BDI: 20,30%
 INSS: 8,00%
 PIS/PASEP: 1,65%
 COFINS: 3,00%
 IRRF: 0,00%

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACA, PUERBAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERBAS - CE

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	9,7500	0,1950
10108	AREIA GROSSA	KG	0,04000000	72,4900	2,8992
10163	AO CA-50	KG	1,35000000	9,2200	12,4470
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	1,00000000	23,1000	23,1000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,36000000	0,5400	9,3744
11605	PEDRISCO	M3	0,09000000	71,8800	6,4612
11724	PREÇO	KG	0,02000000	15,0700	0,3014
TOTAL MATERIAL:					94,7862
VALOR:					198,70

5.1. C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CABRO, LINHA) (M2)

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	H	1,00000000	15,7700	15,7700
10498	CARPANTEIRO	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12381	PEDREIRO	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543	SERVENTE	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MÃO DE OBRA:					77,9920

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10405	CABRO DE ZYT	M	3,50000000	5,5800	19,4800
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 X 6 CM (5 X 2 1/2")	M	1,30000000	17,5900	22,8670
11724	PREÇO	KG	0,12000000	15,0700	1,8084
11824	RIPA DE PEREIRA (MADEIRA DE 14 QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,50000000	1,3100	4,5850
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,00000000	0,6900	22,7070
TOTAL MATERIAL:					74,0170
VALOR:					146,81

5.2. C4463 - CUMEIREIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
12381	PEDREIRO	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,1600

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10826	CUMEIREIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,00000000	2,3900	7,1700
TOTAL MATERIAL:					7,1700

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
02200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA 5/10N, TRACCO 1:2:3	M3	0,02000000	455,9400	9,1188
TOTAL SERVIÇOS:					28,32

5.3. C1468 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRAMA DE BASE ACRÍLICA (M2)

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
12381	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
TOTAL MATERIAL:					12,4620

57 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.808/0001-49
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1024, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caucaia - CE - FONE: 88 9 9885.1087

Maíceli dos Santos Fontenele
 ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP: 002147200-8

67-FIS 221 / 1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
 DATA: 28/01/2022
 BDI: 20,30%

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 071 COM DESPESAS
 20/111 COM DESPESAS
 83,56% 47,19%
 20/111 COM DESPESAS
 83,56% 47,19%

LOCAL: BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPIERBAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERBAS - CE

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,02600000	65,4800	1,7025
10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	KG	2,00000000	3,5100	7,0200
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,36000000	0,5400	2,8944
11089	EMULSÃO ADESIVA	KG	0,15000000	13,4700	2,0205
11521	MEMBRANA ACRILICA	KG	1,60000000	14,5200	23,2320
12251	VELU DE POLIESTER	M2	1,00000000	5,0700	5,0700
TOTAL MAO DE OBRA:					12,4620
TOTAL MATERIAL:					11,8284
VALOR:					84,40

6.1. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR TRACO 1:3 ESP. = 6mm P/ PAREDE (M2)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:					4,4095
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	65,4800	0,3984
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5400	1,3122
TOTAL MATERIAL:					1,7116
VALOR:					6,12

6.2. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR TRACO 1:3 ESP. = 6 mm P/ TETO (M2)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	H	0,31000000	15,5500	4,8205
TOTAL MAO DE OBRA:					10,0130
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00720000	65,4800	0,4715
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,92000000	0,5400	1,5768
TOTAL MATERIAL:					2,0483
VALOR:					12,06

6.3. C1121 - REBOCO ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENERADA TRACO 1:3 ESP. = 6 mm P/PAREDE (M2)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	H	0,68000000	15,5500	10,5740
TOTAL MAO DE OBRA:					20,9590
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	65,4800	0,3984
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,11000000	0,8700	0,7437
TOTAL MATERIAL:					1,1421

67 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.572.800/0001-08
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caucaia - CE - FONE: 88 9 98851087

Cicero George Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
 DATA: 28/01/2022
 BDI: 20,30%

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 071 COM DESPESAS
 20/111 COM DESPESAS
 83,56% 47,19%
 20/111 COM DESPESAS
 83,56% 47,19%

LOCAL: BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPIERBAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERBAS - CE

6.4. C4510 - REBOCO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TUILO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10335	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TUILO CERÂMICO	M2	1,00000000	16,4900	16,4900
TOTAL MATERIAL:					16,4900
VALOR:					16,49

6.5. C1121 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/ PENERAR TRACO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE (M2)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVENTE	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL MAO DE OBRA:					24,9020

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00950000	65,4800	0,6221
10112	ARENOSO	M3	0,02210000	66,7600	1,4754
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,80000000	0,5400	2,0520
TOTAL MATERIAL:					4,1495
VALOR:					29,05

6.6. C4448 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900x90) - PEI-4PEL-4 - P/ PAREDE (M2)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,22000000	20,7700	4,5704
12543	SERVENTE	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL MAO DE OBRA:					15,7664

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00000000	1,9700	15,7600
10500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-4PEL-4	M2	1,10000000	42,1400	46,3540
TOTAL MATERIAL:					62,1140
VALOR:					77,92

6.7. C2103 - REJUNTAMENTO CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/ISO) (M2)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,22000000	20,7700	4,5704
12543	SERVENTE	H	0,22000000	15,5500	3,3710
TOTAL MAO DE OBRA:					7,9414

6.8. ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPOXI

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10287	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPOXI	KG	0,85000000	91,8300	30,1685
TOTAL MATERIAL:					30,1685
VALOR:					42,04

67 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.572.800/0001-08
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caucaia - CE - FONE: 88 9 98851087

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 386141D
 RNP 020147263-8

67-115 231 / 1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
 DATA: 28/01/2022
 BDI: 20,30%
 INFLAÇÃO: 0,00%

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPIERAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE

COMPOSIÇÕES PROPRIAS: 0,00%
 COMPOSIÇÕES TERCIARIAS: 0,00%

6.8. CA285 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	41,5900	41,5900	41,5900
TOTAL MATERIAL:				41,5900
VALOR:				41,59

7.1. C0837 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL SBETONEIRA PALASTRO (M3)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL SBETONEIRA PALASTRO	M3	383,48	383,48	383,48
TOTAL MATERIAL:				383,48
VALOR:				383,48

7.2. C7181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇÃO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇÃO 1:3 - ESP= 3cm	M2	15,7400	15,7400	15,7400
TOTAL MATERIAL:				15,7400
VALOR:				24,01

7.3. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACMA DE 30x30cm (800 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACMA DE 30x30cm (800 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	46,2540	46,2540	46,2540
TOTAL MATERIAL:				46,2540
VALOR:				104,78

67 - FLS 24 / 1

Cícero George Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 024.920.73-12

67 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.890/0001-89
 Rua José Nogueira do Melo N° 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Cauapeçu - CE - FONE: 88 9 9665.0067

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
 DATA: 28/01/2022
 BDI: 20,30%
 INFLAÇÃO: 0,00%

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPIERAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE

COMPOSIÇÕES PROPRIAS: 0,00%
 COMPOSIÇÕES TERCIARIAS: 0,00%

7.4. C1427 - REJANTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
REJANTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1,4886	1,4886	1,4886
TOTAL MATERIAL:				1,4886
VALOR:				8,73

8.1. C3586 - CAIXA SIFONADA 160X160X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAIXA SIFONADA 160X160X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	29,1000	29,1000	29,1000
TOTAL MATERIAL:				29,1000
VALOR:				47,85

8.2. C2893 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	8,8500	8,8500	8,8500
TOTAL MATERIAL:				8,8500
VALOR:				45,20

8.3. C2886 - TURBO PVC BRANCO PIESGOTO D=46mm (1 1/2") (M)

ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TURBO PVC BRANCO PIESGOTO D=46mm (1 1/2")	M	3,9279	3,9279	3,9279
TOTAL MATERIAL:				3,9279
VALOR:				13,23

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGE CIVIL - CREA/CE 38614/D
 CPF: 024.147.25-6

67 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.890/0001-89
 Rua José Nogueira do Melo N° 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Cauapeçu - CE - FONE: 88 9 9665.0067

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	28/01/2022	BDI:	20,30%
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE:	SEINFRA	QUANTIDADE:	10000
LOCAL:	BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPIERAS - CE	VALOR:	83,5%	VALOR:	47,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE	COMPOSIÇÃO:	83,5%	VALOR:	47,0%

8.4. C2598 - TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=60mm (F7) (M)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
10043	SEINFRA	16.770	16.770,00	16.770,00
1220	SEINFRA	20.320	6.096,00	6.096,00
TOTAL MAO DE OBRA:				11.170

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
10026	SEINFRA	43.610	0,3296	0,3296
11888	SEINFRA	38,0400	0,4184	0,4184
12195	SEINFRA	6,4500	6,5145	6,5145
TOTAL MATERIAL:				7,2615
VALOR:				18,39

8.5. C2598 - TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=76mm (F7) (M)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
10043	SEINFRA	16.770	16.770,00	16.770,00
1220	SEINFRA	20.320	9.7535	9.7535
TOTAL MAO DE OBRA:				17,0235

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
10026	SEINFRA	43,6100	0,7448	0,7448
11888	SEINFRA	38,0400	0,9630	0,9630
12195	SEINFRA	9,3100	9,4031	9,4031
TOTAL MATERIAL:				11,109
VALOR:				28,34

8.6. C2593 - TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (F7) (M)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
10043	SEINFRA	16.770	16.770,00	16.770,00
1220	SEINFRA	20.320	10,664	10,664
TOTAL MAO DE OBRA:				18,298

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
10026	SEINFRA	43,6100	1,0953	1,0953
11888	SEINFRA	38,0400	1,5216	1,5216
12195	SEINFRA	10,6100	10,6151	10,6151
TOTAL MATERIAL:				13,236
VALOR:				32,52

8.7. C1850 - JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (F7) - JUNTA CIANÉS (UN)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
10043	SEINFRA	16.770	7,5465	7,5465
1220	SEINFRA	20.320	9,1440	9,1440
TOTAL MAO DE OBRA:				16,6905

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.808/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caraguari - CE - FONE: 88 9 98651087

37 Construções e Serviços EIRELI EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio-Administrador
 CPF: 034.991.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	28/01/2022	BDI:	20,30%
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE:	SEINFRA	QUANTIDADE:	10000
LOCAL:	BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPIERAS - CE	VALOR:	83,5%	VALOR:	47,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE	COMPOSIÇÃO:	83,5%	VALOR:	47,0%

8.8. C1828 - JOELHO CVISITA PVC PIESG. D=100x50mm - JUNTA CIANÉS (UN)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
10078	SEINFRA	2.4800	2,4800	2,4800
11282	SEINFRA	5,8800	5,8800	5,8800
11351	SEINFRA	40,9800	1,8441	1,8441
TOTAL MATERIAL:				10,2041
VALOR:				29,47

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
10043	SEINFRA	16.770	7,5465	7,5465
1220	SEINFRA	20.320	9,1440	9,1440
TOTAL MAO DE OBRA:				16,6905

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
10078	SEINFRA	2,4800	2,4800	2,4800
10080	SEINFRA	1,9000	1,9000	1,9000
11279	SEINFRA	19,5800	19,5800	19,5800
11351	SEINFRA	40,9800	2,2460	2,2460
TOTAL MATERIAL:				26,1460
VALOR:				39,84

8.9. C1761 - LUIVA SIMPLES PVC BRANCO PIESGOTO 50mm (F7) (UN)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
10043	SEINFRA	16.770	2,3478	2,3478
1220	SEINFRA	20.320	2,9448	2,9448
TOTAL MAO DE OBRA:				5,1289

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
10026	SEINFRA	43,6100	0,6572	0,6572
11459	SEINFRA	2,0800	2,0800	2,0800
11888	SEINFRA	36,0400	0,8369	0,8369
TOTAL MATERIAL:				3,5741
VALOR:				8,77

8.10. C1782 - LUIVA SIMPLES PVC BRANCO PIESGOTO 75mm (F7) (UN)

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
10043	SEINFRA	16.770	3,0186	3,0186
1220	SEINFRA	20.320	3,6576	3,6576
TOTAL MAO DE OBRA:				6,6762

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
10026	SEINFRA	43,6100	1,4685	1,4685
11460	SEINFRA	3,9300	3,9300	3,9300
11888	SEINFRA	36,0400	1,9951	1,9951
TOTAL MATERIAL:				7,3936

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.808/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caraguari - CE - FONE: 88 9 98651087

37 Construções e Serviços EIRELI EPP
 Marco Antônio Fontenele
 ENG CIVIL - CREA/CE 366140
 RNP 030147260-8

G7-Fls 25 / 1

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		DATA:	26/01/2022	BOL. 20.30%	
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE:	SEINFRA	QUANTIDADE:	18.871	VALOR:	60.071
LOCAL:	BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPIERBAS - CE	UNIDADE:	SEINFRA	QUANTIDADE:	83,50%	VALOR:	47,79%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERBAS - CE	UNIDADE:	SEINFRA	QUANTIDADE:	83,50%	VALOR:	47,79%
		UNIDADE:	SEINFRA	QUANTIDADE:	0,00%	VALOR:	0,00%

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		DATA:	26/01/2022	BOL. 20.30%	
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE:	SEINFRA	QUANTIDADE:	18.871	VALOR:	60.071
LOCAL:	BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPIERBAS - CE	UNIDADE:	SEINFRA	QUANTIDADE:	83,50%	VALOR:	47,79%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERBAS - CE	UNIDADE:	SEINFRA	QUANTIDADE:	83,50%	VALOR:	47,79%
		UNIDADE:	SEINFRA	QUANTIDADE:	0,00%	VALOR:	0,00%

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,29000000	16,7700
12220	ENCANADOR	H	0,22000000	20,3200
TOTAL MÃO DE OBRA:				37,0900

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,03100000	43,8100
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04800000	38,0400
18096	TERMINAL DE VENTILACAO 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	4,9400
TOTAL MATERIAL:				86,7900

MATERIAL	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,05000000	43,8100
11467	LIXA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,00000000	4,5600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,08000000	38,0400
TOTAL MATERIAL:				86,3700

MATERIAL	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,05100000	43,8100
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,07600000	38,0400
12015	TE. PVC PARA ESGOTO DE 75MM (37)	UN	1,00000000	10,1900
TOTAL MATERIAL:				92,0400

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,07000000	16,7700
12220	ENCANADOR	H	0,07000000	20,3200
TOTAL MÃO DE OBRA:				37,0900

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,07500000	43,8100
11881	PLUG PVC ESGOTO DE 50MM	UN	1,00000000	2,2100
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,01100000	38,0400
TOTAL MATERIAL:				84,0600

MATERIAL	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00750000	43,8100
11881	PLUG PVC ESGOTO DE 50MM	UN	1,00000000	2,2100
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,01100000	38,0400
TOTAL MATERIAL:				84,0600

MATERIAL	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,30000000	16,7700
12220	ENCANADOR	H	0,30000000	20,3200
TOTAL MÃO DE OBRA:				37,0900

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,09000000	16,7700
12220	ENCANADOR	H	0,09000000	20,3200
TOTAL MÃO DE OBRA:				37,0900

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02800000	43,8100
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,00000000	0,7500
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04300000	38,0400
TOTAL MATERIAL:				82,6000

MATERIAL	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,01700000	43,8100
11882	PLUG PVC ESGOTO DE 75MM	UN	1,00000000	3,9200
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,02800000	38,0400
TOTAL MATERIAL:				85,7500

MATERIAL	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,30000000	16,7700
12220	ENCANADOR	H	0,30000000	20,3200
TOTAL MÃO DE OBRA:				37,0900

QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,09000000	16,7700
12220	ENCANADOR	H	0,09000000	20,3200
TOTAL MÃO DE OBRA:				37,0900


QUANTIDADE	UNIDADE	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,05000000	43,8100
8235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	UN	1,00000000	2,2500
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04700000	38,0400
TOTAL MATERIAL:				84,1000

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.600/0001-99
Rua José Nogueira do Melo Nº 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
Cariacatu - CE - FONE: 88 9 98851087. Página: 13

Cicero George Queiroz Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 024.929.773-11

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.600/0001-99
Rua José Nogueira do Melo Nº 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
Cariacatu - CE - FONE: 88 9 98851087. Página: 14

Marcel Mesquita Fontenele
ENGA CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP: 05014729-9



G7-Fls 26/1

OPERAÇÃO		CONSTITUIÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		DATA: 26/01/2022		BOL: 20.30%	
OPERAÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	OPERAÇÃO:	CONSTITUIÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	OPERAÇÃO:	OPERAÇÃO	OPERAÇÃO:	OPERAÇÃO
LOCAL:	BARRIO LAMARCO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPUEIRAS - CE	LOCAL:	BARRIO LAMARCO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPUEIRAS - CE	LOCAL:	BARRIO LAMARCO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPUEIRAS - CE	LOCAL:	BARRIO LAMARCO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPUEIRAS - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE

TOTAL MATERIAL:	5,3622
VALOR:	16,48

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
10080	1,3600	UN	3,00000000	4,0800	4,0800
11351	40,0800	KG	0,03000000	1,2027	1,2027
12014	5,1000	UN	1,00000000	5,1000	5,1000
TOTAL MATERIAL:				10,3827	10,3827
VALOR:				21,44	21,44

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
10080	1,3600	UN	3,00000000	4,0800	4,0800
11351	40,0800	KG	0,03000000	1,2027	1,2027
12014	5,1000	UN	1,00000000	5,1000	5,1000
TOTAL MATERIAL:				10,3827	10,3827
VALOR:				21,44	21,44

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
10043	16,7700	H	0,46000000	7,7142	7,7142
12220	20,3200	H	0,46000000	9,3472	9,3472
TOTAL MATERIAL:				17,0614	17,0614
VALOR:				34,73	34,73

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
10028	43,8100	KG	0,05750000	2,5191	2,5191
11319	11,6900	UN	1,00000000	11,6900	11,6900
11888	38,0400	L	0,09100000	3,4616	3,4616
TOTAL MATERIAL:				17,6707	17,6707
VALOR:				34,73	34,73

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
10043	16,7700	H	0,14000000	2,3478	2,3478
12220	20,3200	H	0,14000000	2,8448	2,8448
TOTAL MATERIAL:				5,1926	5,1926
VALOR:				10,38	10,38

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
10028	43,8100	KG	0,01500000	0,6572	0,6572
11659	2,0900	UN	1,00000000	2,0900	2,0900
11888	38,0400	L	0,02500000	0,9510	0,9510
TOTAL MATERIAL:				3,7000	3,7000
VALOR:				7,40	7,40

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
10043	16,7700	H	0,20000000	3,3540	3,3540
TOTAL MATERIAL:				3,3540	3,3540
VALOR:				6,71	6,71

67 - FLS 271

67 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cícero George Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 0341626-779-12

OPERAÇÃO		CONSTITUIÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		DATA: 26/01/2022		BOL: 20,30%	
OPERAÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	OPERAÇÃO:	CONSTITUIÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	OPERAÇÃO:	OPERAÇÃO	OPERAÇÃO:	OPERAÇÃO
LOCAL:	BARRIO LAMARCO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPUEIRAS - CE	LOCAL:	BARRIO LAMARCO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPUEIRAS - CE	LOCAL:	BARRIO LAMARCO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPUEIRAS - CE	LOCAL:	BARRIO LAMARCO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPUEIRAS - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE

TOTAL MATERIAL:	20,3200
VALOR:	9,2897

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
10028	43,8100	KG	0,05000000	2,1905	2,1905
11457	4,5600	UN	1,00000000	4,5600	4,5600
11888	38,0400	L	0,08000000	3,0432	3,0432
TOTAL MATERIAL:				9,7937	9,7937
VALOR:				19,52	19,52

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
10043	16,7700	H	0,03000000	0,5031	0,5031
12220	20,3200	H	0,03000000	0,6096	0,6096
TOTAL MATERIAL:				1,1127	1,1127
VALOR:				22,37	22,37

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
10043	16,7700	H	0,03000000	0,5031	0,5031
12220	20,3200	H	0,03000000	0,6096	0,6096
TOTAL MATERIAL:				1,1127	1,1127
VALOR:				22,37	22,37

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
12543	15,5800	H	2,00000000	31,1600	31,1600
TOTAL MATERIAL:				31,1600	31,1600
VALOR:				254,82	254,82

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
10210	73,9000	KG	1,49200000	110,2598	110,2598
12228	33,3000	UN	3,00000000	99,9000	99,9000
12456	10,5100	M	2,50000000	26,2750	26,2750
TOTAL MATERIAL:				236,435	236,435
VALOR:				370,00	370,00

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
00073	59,1800	M2	10,05000000	594,7590	594,7590
00074	103,4500	M2	12,92000000	1,336,7032	1,336,7032
00216	13,8000	KG	41,89000000	577,6690	577,6690
00308	986,4600	M3	0,29000000	286,0734	286,0734
00840	220,7800	M3	0,59000000	130,2602	130,2602
02784	41,2100	M3	14,24000000	586,8304	586,8304
C1400	65,6700	M2	1,84000000	120,8328	120,8328
C1223	224,2000	M2	11,00000000	2,466,2000	2,466,2000
TOTAL MATERIAL:				3,700,0000	3,700,0000
VALOR:				4,000,00	4,000,00

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
10043	16,7700	H	0,20000000	3,3540	3,3540
TOTAL MATERIAL:				3,3540	3,3540
VALOR:				6,71	6,71

67 - FLS 271

67 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cícero George Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 0341626-779-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
 DATA: 28/01/2022
 BDI: 28,30%

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACIA, IPUERBAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERBAS - CE

UNIDADE: M2
 VALOR: 47,710

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
12301	20,7700	47,710			47,710
12543	15,5500	43,540			43,540
TOTAL MAÇO DE OBRA:					91,250
MATERIAL	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
K1019	65,4800	3,9943			3,9943
K441	1,0700	5,3500			5,3500
K805	0,5400	6,3836			6,3836
12082	0,5500	47,0400			47,0400
TOTAL MATERIAL:					62,779
VALOR:					154,00

9.1. C0829 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICK. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10043	16,7700	1,5053			1,5053
12320	20,3300	1,8268			1,8268
TOTAL MAÇO DE OBRA:					3,3321
MATERIAL	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10012	9,7900	9,7900			9,7900
10028	43,8100	0,1096			0,1096
11180	0,2700	0,2160			0,2160
11888	38,0400	0,1522			0,1522
TOTAL MATERIAL:					10,2678
VALOR:					13,61

9.2. C0822 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICK. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") (UN)

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10043	16,7700	2,3478			2,3478
12320	20,3300	2,8448			2,8448
TOTAL MAÇO DE OBRA:					5,1926
MATERIAL	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10014	27,8300	27,8300			27,8300
10028	43,8100	0,2191			0,2191
11180	0,2700	0,3375			0,3375
11888	38,0400	0,2853			0,2853
TOTAL MATERIAL:					28,6529
VALOR:					33,85

9.3. C3166 - REGISTRO DE GAVETA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10043	16,7700	10,2297			10,2297
12320	20,3300	12,3962			12,3962
TOTAL MAÇO DE OBRA:					22,6259
MATERIAL	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10014	27,8300	27,8300			27,8300
10028	43,8100	0,2191			0,2191
11180	0,2700	0,3375			0,3375
11888	38,0400	0,2853			0,2853
TOTAL MATERIAL:					28,6529
VALOR:					33,85

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.806/0001-88
 Rua José Nogueira de Melo N° 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
 Cauaguá - CE - FONE: 88 9 98651087. Página: 17

Cicero George Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
 DATA: 28/01/2022
 BDI: 28,30%

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACIA, IPUERBAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERBAS - CE

UNIDADE: M2
 VALOR: 77,40

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
1180	0,2700	0,2538			0,2538
11805	54,5200	54,5200			54,5200
TOTAL MATERIAL:					54,7738
VALOR:					77,40

9.4. C2845 - INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P802 (CASO II) (UN)

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10785	73,9900	14,7960			14,7960
TOTAL EQUIPAMENTO:					14,7960
MATERIAL	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
12300	20,3300	14,2240			14,2240
12543	15,5500	10,8850			10,8850
TOTAL MAÇO DE OBRA:					25,1090
MATERIAL	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10019	0,8500	1,3800			1,3800
10021	4,8500	0,2425			0,2425
10106	72,4800	3,6240			3,6240
10280	73,9900	0,7399			0,7399
10805	0,5400	1,8200			1,8200
12344	1,1300	3,3900			3,3900
12363	6,6900	0,6900			0,6900
12368	61,1700	0,6187			0,6187
12320	2,9000	4,3500			4,3500
TOTAL MATERIAL:					16,062
VALOR:					87,21

9.5. C1528 - JOELHO 90 PVC SOLD. ROSCA. D= 25mm(3/4") (UN)

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10043	16,7700	3,3540			3,3540
12320	20,3300	4,0640			4,0640
TOTAL MAÇO DE OBRA:					7,4180
MATERIAL	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10026	43,8100	0,1096			0,1096
11180	0,2700	0,1080			0,1080
11803	2,8000	2,8000			2,8000
11888	38,0400	0,10122			0,10122
TOTAL MATERIAL:					3,1198
VALOR:					10,5378

9.6. C0689 - CAMAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES

Material	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10043	6,7400	1,3480			1,3480
TOTAL MAÇO DE OBRA:					1,3480
MATERIAL	Quantidade	Valor	Composições	Preço Unitário	Total
10026	43,8100	0,1096			0,1096
11180	0,2700	0,1080			0,1080
11803	2,8000	2,8000			2,8000
11888	38,0400	0,10122			0,10122
TOTAL MATERIAL:					3,1198
VALOR:					4,4678

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.806/0001-88
 Rua José Nogueira de Melo N° 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
 Cauaguá - CE - FONE: 88 9 98651087.

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGRº CIVIL - CREA/CE 39614/D
 RFP 088/47200-8

G7 - FLS 20 / 1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/01/2022	BOI: 28.39%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	PLANO: 0001	0001
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA:	SEINFRA
LOCAL:	BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPUEIRAS - CE	COMPOSIÇÃO:	COMPOSIÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	COMPOSIÇÃO:	COMPOSIÇÃO

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,9850	10,9850
TOTAL MAO DE OBRA:							10,9850
TOTAL MATERIAL:							10,4600
VALOR:							10,319

9.6. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	415,4000
TOTAL MAO DE OBRA:				415,4000	
TOTAL MATERIAL:				415,4000	
VALOR:				426,29	

9.7. C3663 - ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:				33,0900	
TOTAL MATERIAL:				3,3981	
VALOR:				423	

9.8. C3664 - ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:				33,0900	
TOTAL MATERIAL:				3,3981	
VALOR:				4,23	

9.9. C3664 - ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:				33,0900	
TOTAL MATERIAL:				3,3981	
VALOR:				5,07	

9.10. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	415,4000
TOTAL MAO DE OBRA:				415,4000	
TOTAL MATERIAL:				415,4000	
VALOR:				426,29	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/01/2022	BOI: 28.39%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	PLANO: 0001	0001
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA:	SEINFRA
LOCAL:	BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPUEIRAS - CE	COMPOSIÇÃO:	COMPOSIÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	COMPOSIÇÃO:	COMPOSIÇÃO

11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,90000000	0,2700	0,2400	0,2400
TOTAL MATERIAL:							3,2200
VALOR:							6,36

9.10. C0493 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"x1" (40X32mm) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:				2,8448	
TOTAL MATERIAL:				2,8448	
VALOR:				5,198	

9.11. C0498 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"x3/4" (40X26mm) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:				2,8448	
TOTAL MATERIAL:				2,8448	
VALOR:				5,198	

9.12. C2487 - TORNEIRA DE BOA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:				10,392	
TOTAL MATERIAL:				10,392	
VALOR:				9,70	

9.13. C4391 - JOELHO 45 PVC BOLDÁVEL D=25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:				6,088	
TOTAL MATERIAL:				6,088	
VALOR:				31,72	

9.13. C4391 - JOELHO 45 PVC BOLDÁVEL D=25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:				6,088	
TOTAL MATERIAL:				6,088	
VALOR:				31,72	

G7 Construções e Serviços Eireli EPP CNPJ: 10.572.600/0001-48
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
 Cataguás - CE - FONE: 88 9 98651087.

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGRº CIVIL - CREA/CE 38614/M
 R.P. 06014726-8

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
 Cataguás - CE - FONE: 88 9 98651087.

Cicero Gabriel Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.020.730-1

67-Fls 29/1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
 DATA: 20/01/2022
 BDI: 28,25%

PLANTIA ORÇAMENTÁRIA
 SENFRA 071 COM DESPESAS 81,05% 47,00% 0,00001
 SENFRA 20/01 COM DESPESAS 43,55% 47,00% 12,0001

DESCRIÇÃO: BARRIO LAMPARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACIA, IPUEIRAS - CE
 LOCAL: BARRIO LAMPARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACIA, IPUEIRAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,00600000	43,8100	0,2629
B243	UN	1,00000000	1,1600	1,1600
11888	L	0,00200000	38,0400	0,0761
TOTAL MATERIAL:				1,4989
VALOR:				7,08

9.14. C4392 - JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") (UN)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,19000000	16,7700	3,1863
12320	H	0,19000000	20,3300	3,8576
TOTAL MAO DE OBRA:				6,0439
VALOR:				10,53

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,00800000	43,8100	0,3505
B244	UN	1,00000000	3,3800	3,3800
11888	L	0,00300000	38,0400	0,1141
TOTAL MATERIAL:				3,8446
VALOR:				10,53

9.15. C4393 - JOELHO 48 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4") (UN)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12320	H	0,20000000	20,3300	4,0660
TOTAL MAO DE OBRA:				7,4200

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,00900000	43,8100	0,3943
B245	UN	1,00000000	4,8100	4,8100
11888	L	0,00400000	38,0400	0,1522
TOTAL MATERIAL:				5,3565
VALOR:				12,77

9.16. C2381 - TÊ PVC SOLD, MARRON D= 25mm (3/4") (UN)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,19000000	16,7700	3,1863
12320	H	0,19000000	20,3300	3,8576
TOTAL MAO DE OBRA:				7,0439

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,00900000	43,8100	0,3943
11888	L	0,00300000	38,0400	0,1149
11972	UN	1,00000000	0,9700	0,9700
TOTAL MATERIAL:				1,4792
VALOR:				6,56

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.000/0001-09
 Rua José Nogueira do Melo Nº 1120, Bairro N. Sra. do Carmo
 Cauapeu - CE - FONE: 88 9 98851087.

Cleber George Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.650.77-91

Página: 21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
 DATA: 20/01/2022
 BDI: 28,25%

PLANTIA ORÇAMENTÁRIA
 SENFRA 071 COM DESPESAS 81,05% 47,00% 0,00001
 SENFRA 20/01 COM DESPESAS 43,55% 47,00% 12,0001

DESCRIÇÃO: BARRIO LAMPARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACIA, IPUEIRAS - CE
 LOCAL: BARRIO LAMPARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACIA, IPUEIRAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE

9.17. C2382 - TÊ PVC SOLD, MARRON D= 32mm (1") (UN)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,19000000	16,7700	3,1863
12320	H	0,19000000	20,3300	3,8576
TOTAL MAO DE OBRA:				7,0439

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,01200000	43,8100	0,5257
11888	L	0,00450000	38,0400	0,1712
11973	UN	1,00000000	3,2300	3,2300
TOTAL MATERIAL:				3,9269
VALOR:				10,97

9.18. C2490 - TÊ REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA (UN)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,23000000	16,7700	3,8571
12320	H	0,23000000	20,3300	4,6756
TOTAL MAO DE OBRA:				8,5327

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	M	1,00000000	0,2700	0,2700
12028	UN	1,00000000	5,1500	5,1500
TOTAL MATERIAL:				5,4200
VALOR:				13,96

9.19. C2383 - TÊ PVC SOLD, MARRON D= 40mm (1 1/4") (UN)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12320	H	0,30000000	20,3300	6,0990
TOTAL MAO DE OBRA:				11,1300

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	KG	0,01500000	43,8100	0,6572
11888	L	0,00600000	38,0400	0,2282
11974	UN	1,00000000	7,0600	7,0600
TOTAL MATERIAL:				7,9454
VALOR:				19,07

9.20. C2386 - TÊ REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA (UN)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,36000000	16,7700	6,0372
12320	H	0,36000000	20,3300	7,3188
TOTAL MAO DE OBRA:				13,3560

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.000/0001-09
 Rua José Nogueira do Melo Nº 1120, Bairro N. Sra. do Carmo
 Cauapeu - CE - FONE: 88 9 98851087.

Marcel Inácio Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 39614/D
 RNP 050147268-8

3784

G7 FIS. 301 - 1

R

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	26/01/2022	BDI:	26,35%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	PLANILHA:	SEINFRA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAL:	BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPIREIAS - CE	ORÇAMENTO:	SEINFRA	H	16.770	17.620	17.620
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIREIAS - CE	COMPOSIÇÕES:	SEINFRA	H	0,12000000	20,320	2,4584
		PROBÁVEL:	SEINFRA	H	0,12000000	20,320	2,4584
		TOTAL:					4,9168

CODIGO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
1180	1	SEINFRA	0,2700	0,5313
1227	1	SEINFRA	17,6200	17,6200
TOTAL MATERIAL:				18,1513
TOTAL:				31,50

9.21. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARRROM D= 25mm (3/4") (M)

1043	1	SEINFRA	20,3200	20,3200
1220	1	SEINFRA	20,3200	20,3200
TOTAL MATERIAL:				40,6400
TOTAL:				7,41

CODIGO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
10026	1	SEINFRA	43,8100	43,8100
11888	1	SEINFRA	38,0400	38,0400
12200	1	SEINFRA	2,9500	2,9500
TOTAL MATERIAL:				84,8000
TOTAL:				84,80

9.22. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARRROM D= 32mm (1") (M)

1043	1	SEINFRA	16,7700	16,7700
1220	1	SEINFRA	20,3200	20,3200
TOTAL MATERIAL:				37,0900
TOTAL:				37,09

CODIGO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
10026	1	SEINFRA	43,8100	43,8100
11888	1	SEINFRA	38,0400	38,0400
12201	1	SEINFRA	6,5100	6,5100
TOTAL MATERIAL:				88,3600
TOTAL:				88,36

9.23. C2618 - TUBO PVC SOLD. MARRROM D= 40mm (1 1/4") (M)

1043	1	SEINFRA	16,7700	16,7700
1220	1	SEINFRA	20,3200	20,3200
TOTAL MATERIAL:				37,0900
TOTAL:				37,09

CODIGO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
10026	1	SEINFRA	43,8100	43,8100
11888	1	SEINFRA	38,0400	38,0400
12202	1	SEINFRA	9,4800	9,4800
TOTAL MATERIAL:				91,3300
TOTAL:				91,33

10.1. C8348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

CODIGO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
10026	1	SEINFRA	16,7700	16,7700
1220	1	SEINFRA	20,3200	20,3200
TOTAL MATERIAL:				37,0900
TOTAL:				37,09

G7 Construções e Serviços EIRELI (EPP) CNPJ: 10.572.894/0001-48
Rua José Nogueira de Melo N° 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 98651087.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	26/01/2022	BDI:	26,35%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	PLANILHA:	SEINFRA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAL:	BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPIREIAS - CE	ORÇAMENTO:	SEINFRA	H	16.770	20,320	40,5400
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIREIAS - CE	COMPOSIÇÕES:	SEINFRA	H	2,00000000	20,320	40,6400
		PROBÁVEL:	SEINFRA	H	2,00000000	20,320	40,6400
		TOTAL:					81,1800

CODIGO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
1043	1	SEINFRA	16,7700	16,7700
1220	1	SEINFRA	20,3200	20,3200
TOTAL MATERIAL:				37,0900
TOTAL:				37,09

CODIGO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
10171	1	SEINFRA	38,0400	38,0400
10406	1	SEINFRA	203,2000	203,2000
11081	1	SEINFRA	17,1800	17,1800
11180	1	SEINFRA	0,2700	0,2700
11579	1	SEINFRA	7,2800	7,2800
11925	1	SEINFRA	28,0800	28,0800
TOTAL MATERIAL:				497,2400
TOTAL:				721,42

10.2. C0985 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

CODIGO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
1043	1	SEINFRA	16,7700	16,7700
1220	1	SEINFRA	20,3200	20,3200
TOTAL MATERIAL:				37,0900
TOTAL:				37,09

CODIGO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
10916	1	SEINFRA	90,9000	90,9000
11081	1	SEINFRA	17,1800	17,1800
11180	1	SEINFRA	0,2700	0,2700
11884	1	SEINFRA	125,1800	125,1800
12132	1	SEINFRA	75,0100	75,0100
12272	1	SEINFRA	14,5400	14,5400
TOTAL MATERIAL:				323,2800
TOTAL:				323,28

10.3. C3017 - PA DE AÇO INOX (1,20x0,60m) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

CODIGO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
10043	1	SEINFRA	16,7700	16,7700
1220	1	SEINFRA	20,3200	20,3200
12381	1	SEINFRA	20,7700	20,7700
12643	1	SEINFRA	15,5500	15,5500
TOTAL MATERIAL:				73,3500
TOTAL:				73,35

CODIGO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
10108	1	SEINFRA	72,4800	72,4800
10169	1	SEINFRA	0,0900	0,0900
10905	1	SEINFRA	9,53000000	9,53000000
12344	1	SEINFRA	6,8800	6,8800
11605	1	SEINFRA	71,8800	71,8800
12487	1	SEINFRA	160,0600	160,0600
TOTAL MATERIAL:				391,9200
TOTAL:				391,92

G7 Construções e Serviços EIRELI (EPP) CNPJ: 10.572.894/0001-48
Rua José Nogueira de Melo N° 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 98651087.

Marcel Mesquita Fortenele
ENGA CIVIL - CREA/CE 38614D
R.D. 688147268

G7-Fls 31/1

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OPERAÇÃO			DATA: 20/01/2022			BID: 26,30%			
CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE			PLANOJA ORÇAMENTÁRIA			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
DESCRIÇÃO:			LOCAL:			CLIENTE:			
PLANOJA ORÇAMENTÁRIA			BAIRRO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACIA, IPIERAS - CE			PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE			
LOCAL:			CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE			
CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE			PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE			

MÃO DE OBRA	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
18145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	SEINFRA	1,00000000	367,8700	367,8700
11800	PARAFUSO FRANCIS 127*8*19 CM 2 PORCAS	UN	SEINFRA	4,00000000	5,6900	22,7600
TOTAL MATERIAL:			390,6300			
VALOR:			438,38			

10.8. C2311 - TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (UN)									
MÃO DE OBRA	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	SEINFRA	16,7700	50,3100	50,3100			
12280	ENCANADOR	H	SEINFRA	3,00000000	20,3200	60,9600			
TOTAL MÃO DE OBRA:			111,2700						

MATERIAL	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	SEINFRA	1,00000000	23,1300	23,1300
11180	RTA DE VEDAÇÃO	M	SEINFRA	0,75000000	0,2700	0,2025
11882	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN	SEINFRA	1,00000000	101,9400	101,9400
11835	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	SEINFRA	1,00000000	319,3600	319,3600
12271	VALVULA DE METAL 1 1/4"	UN	SEINFRA	1,00000000	30,7200	30,7200
TOTAL MATERIAL:			675,3825			
VALOR:			806,62			

10.9. C1888 - PEÇAS DE APOIO DEPENDENTES CUBO INOX PWCS (M)									
MÃO DE OBRA	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
11530	MONTADOR	H	SEINFRA	1,00000000	20,7700	20,7700			
12291	PEGREIRO	H	SEINFRA	0,25000000	20,7700	5,1925			
12543	SERVELENTE	H	SEINFRA	0,35000000	15,5500	5,4425			
TOTAL MÃO DE OBRA:			31,4925						

MATERIAL	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
10108	AREIA GROSSA	M3	SEINFRA	0,00050000	72,4800	0,3624
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	0,15000000	0,5400	0,0810
11646	PEÇAS DE APOIO DEPENDENTE CUBO INOX EM WCS	M	SEINFRA	1,00000000	188,2200	188,2200
TOTAL MATERIAL:			188,7434			
VALOR:			218,74			

11.1. C3781 - MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM INRUO - SAÍDA SUBTRÁNEA (UN)									
MÃO DE OBRA	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. COJUNDASTE (CH)	H	SEINFRA	3,00000000	45,7500	137,2500			
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. COJUNDASTE (CHP)	H	SEINFRA	1,00000000	123,2200	123,2200			
TOTAL EQUIPAMENTO:			260,4700						

MÃO DE OBRA	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	4,00000000	51,7900	207,1600
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	4,00000000	20,7700	83,0800
TOTAL MÃO DE OBRA:			290,2400			

67 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.672.000/0001-89
Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 88651087

Marcel Mota Fontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 036141D
RNP 082147280-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OPERAÇÃO			DATA: 20/01/2022			BID: 26,30%			
CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE			PLANOJA ORÇAMENTÁRIA			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
DESCRIÇÃO:			LOCAL:			CLIENTE:			
PLANOJA ORÇAMENTÁRIA			BAIRRO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACIA, IPIERAS - CE			PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE			
LOCAL:			CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE			
CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE			PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE			

MÃO DE OBRA	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
11883	SIFÃO CROMADO 2"	UN	SEINFRA	1,00000000	159,1900	159,1900
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CAMO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	SEINFRA	1,00000000	36,1000	36,1000
12284	VALVULA AMERICANA P/PIPA 3 1/2"	UN	SEINFRA	1,00000000	42,7300	42,7300
TOTAL MATERIAL:			418,0200			
VALOR:			565,61			

10.4. C4871 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)									
MÃO DE OBRA	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
12291	PEGREIRO	H	SEINFRA	20,7700	10,3850	10,3850			
TOTAL MÃO DE OBRA:			10,3850						

MATERIAL	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
10871	SABONETEIRA METÁLICA	UN	SEINFRA	1,00000000	24,9200	24,9200
TOTAL MATERIAL:			24,9200			
VALOR:			35,31			

10.5. C4870 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)									
MÃO DE OBRA	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
12291	PEGREIRO	H	SEINFRA	0,50000000	20,7700	10,3850			
TOTAL MÃO DE OBRA:			10,3850						

MATERIAL	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
10870	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	SEINFRA	1,00000000	19,8900	19,8900
TOTAL MATERIAL:			19,8900			
VALOR:			30,28			

10.6. C1161 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)									
MÃO DE OBRA	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	SEINFRA	0,50000000	16,7700	8,3850			
12280	ENCANADOR	H	SEINFRA	0,50000000	20,3200	10,1600			
TOTAL MÃO DE OBRA:			18,5450						

MATERIAL	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 12"	UN	SEINFRA	1,00000000	46,4100	46,4100
11180	RTA DE VEDAÇÃO	M	SEINFRA	0,25000000	0,2700	0,0675
TOTAL MATERIAL:			46,4775			
VALOR:			65,03			

10.7. C4435 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)									
MÃO DE OBRA	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
12291	PEGREIRO	H	SEINFRA	2,00000000	20,7700	41,5400			
12543	SERVELENTE	H	SEINFRA	0,40000000	15,5500	6,2200			
TOTAL MÃO DE OBRA:			47,7600						

67 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ 10.672.000/0001-89
Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Caririçu - CE - FONE: 88 9 88651087

Cícero George Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 084.090.774-17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/01/2022	BDI: 28,30%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	UNIDADE:	UN
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA:	SEINFRA
LOCAL:	BARRIO LAMARCO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPIERAS - CE	COMPOSIÇÃO:	82,6% 47,7% 6,6%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE	ZONHA COM SERVIDOR:	83,5% 47,6% 6,6%
		COMPOSIÇÃO PROPRIAS:	0,0% 0,0%

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
1042	ABRACADERA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T"	SEINFRA	UN	4,0000000	6,4300
1042	ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,0000000	48,2000
1042	CABO ISOLADO EM PVC 18MM2 - 750V	SEINFRA	M	60,0000000	5,8400
1042	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,0000000	20,3000
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,0000000	87,1500
11088	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	12,0000000	7,7600
12312	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 58" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,0000000	36,2800
11084	LUNA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,0000000	2,5400
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,0000000	489,3600
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,0000000	284,2300
					1.384,3300
					TOTAL MATERIAL:
					TOTAL SERVIÇO:
					VALOR:
					2.281,01

11.2. C2669 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 38 DIVISÕES 487X332X36mm, C1 BARRAMENTO (UN)					
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,0000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,0000000	20,7700
					37,5400
					TOTAL MÃO DE OBRA:
					156,1600
					TOTAL:
					314,7000

11.3. C1893 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)					
10193	BARRAMENTO METALICO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,0000000	31,4200
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,0000000	30,9000
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,0000000	25,5500
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 487X332X36MM	SEINFRA	UN	1,0000000	133,8000
					TOTAL MATERIAL:
					221,7700
					VALOR:
					371,93

11.4. C1695 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 30A (UN)					
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,3000000	1,6700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,3000000	20,7700
					TOTAL MÃO DE OBRA:
					22,4400
					TOTAL MATERIAL:
					9,2200
					VALOR:
					31,6600

11.5. C1147 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A (UN)					
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,9000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,9000000	20,7700
					TOTAL MÃO DE OBRA:
					37,5400
					TOTAL MATERIAL:
					49,9900
					VALOR:
					87,5300

11.6. C1020 - CURVA PELETTRODUTO PVC ROSSO, D= 26mm (3/4") (UN)					
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1000000	1,6700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1000000	20,7700
					TOTAL MÃO DE OBRA:
					22,4400
					TOTAL MATERIAL:
					3,0000
					VALOR:
					25,4400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/01/2022	BDI: 28,30%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	UNIDADE:	UN
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA:	SEINFRA
LOCAL:	BARRIO LAMARCO E DISTRITO DE NOVA GRACA, IPIERAS - CE	COMPOSIÇÃO:	82,6% 47,7% 6,6%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE	ZONHA COM SERVIDOR:	83,5% 47,6% 6,6%
		COMPOSIÇÃO PROPRIAS:	0,0% 0,0%

ITEM	DESCR. MATERIAIS	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
10953	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,0000000	9,2200
					TOTAL MATERIAL:
					9,2200
					VALOR:
					20,48


11.8. C1184 - ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA (M)					
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,8000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,8000000	20,7700
					TOTAL MÃO DE OBRA:
					37,5400
					TOTAL MATERIAL:
					49,9900
					VALOR:
					87,5300

11.7. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSSO, D= 26mm (3/4") (M)					
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1700000	1,6700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1700000	20,7700
					TOTAL MÃO DE OBRA:
					22,4400
					TOTAL MATERIAL:
					1,6700
					VALOR:
					24,1100

11.9. C1020 - CURVA PELETTRODUTO PVC ROSSO, D= 26mm (3/4") (UN)					
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1700000	1,6700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1700000	20,7700
					TOTAL MÃO DE OBRA:
					22,4400
					TOTAL MATERIAL:
					3,0000
					VALOR:
					25,4400

11.8. C1184 - ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA (M)					
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1700000	1,6700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1700000	20,7700
					TOTAL MÃO DE OBRA:
					22,4400
					TOTAL MATERIAL:
					1,6700
					VALOR:
					24,1100

11.7. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSSO, D= 26mm (3/4") (M)					
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1700000	1,6700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1700000	20,7700
					TOTAL MÃO DE OBRA:
					22,4400
					TOTAL MATERIAL:
					1,6700
					VALOR:
					24,1100



G7 Construções e Serviços EIRELI (EPP) CNPJ: 10.572.930/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo N° 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caraguatatuba - CE - FONE: 88 9 98851087.
 Marca: *Geometrica* *Contenele*
 ENGE CIVIL - CREM / CE 38614/D
 9949 69014729-8

G7-FIS 331 / 1 / V de

OBRA:		DATA: 26/01/2022		BDL: 20,30%	
CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		07/11 COM DESONERACÃO 63,50%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		SEINFRA		07/11 COM DESONERACÃO 63,50%	
LOCAL: BAIRRO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACA, PUEIRAS - CE		SEINFRA		07/11 COM DESONERACÃO 63,50%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRAS - CE		SEINFRA		07/11 COM DESONERACÃO 63,50%	

MATERIAL	QUANTIDADE	UN	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	1,9000	1,9000
TOTAL MATERIAL:					1,9000
VALOR:					5,71

MATERIAL	QUANTIDADE	UN	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11193	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00000000	7,3700	7,3700
TOTAL MATERIAL:					7,3700
VALOR:					15,25

MATERIAL	QUANTIDADE	UN	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11194	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)	UN	1,00000000	15,2500	15,2500
TOTAL MATERIAL:					15,2500
VALOR:					42,71

MATERIAL	QUANTIDADE	UN	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 110MADA 2P0LOS	UN	1,00000000	22,8100	22,8100
TOTAL MATERIAL:					22,8100
VALOR:					37,99

MATERIAL	QUANTIDADE	UN	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11257	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,00000000	10,0800	10,0800
TOTAL MATERIAL:					10,0800
VALOR:					37,99

MATERIAL	QUANTIDADE	UN	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11258	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,00000000	13,0200	13,0200
TOTAL MATERIAL:					13,0200
VALOR:					37,99

OBRA:		DATA: 26/01/2022		BDL: 20,30%	
CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		07/11 COM DESONERACÃO 63,50%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		SEINFRA		07/11 COM DESONERACÃO 63,50%	
LOCAL: BAIRRO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACA, PUEIRAS - CE		SEINFRA		07/11 COM DESONERACÃO 63,50%	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRAS - CE		SEINFRA		07/11 COM DESONERACÃO 63,50%	

MATERIAL	QUANTIDADE	UN	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10942	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	16,7700	1,8447
12312	ELETRICISTA	H	0,11000000	20,7700	2,2847
TOTAL MAO DE OBRA:					4,1294
TOTAL MATERIAL:					1,2464
VALOR:					5,40

MATERIAL	QUANTIDADE	UN	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11172	FO ISOLADO EM PVC 2,50MM2 - 750V	M	1,02000000	1,5200	1,5464
TOTAL MATERIAL:					1,5464
VALOR:					6,40

MATERIAL	QUANTIDADE	UN	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11173	FO ISOLADO EM PVC 4,00MM2 - 750V	M	1,02000000	2,2500	2,2850
TOTAL MATERIAL:					2,2850
VALOR:					8,80

MATERIAL	QUANTIDADE	UN	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11174	FO ISOLADO EM PVC 10,0 MM2 - 750V	M	1,02000000	5,0800	5,1810
TOTAL MATERIAL:					5,1810
VALOR:					10,45

MATERIAL	QUANTIDADE	UN	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11175	FO ISOLADO EM PVC 16MM2 (M)	M	1,02000000	16,7700	17,1054
TOTAL MATERIAL:					17,1054
VALOR:					60,84

MATERIAL	QUANTIDADE	UN	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11176	CABO COBRE NU 16MM2	M	1,02000000	11,5000	11,7300
TOTAL MATERIAL:					11,7300
VALOR:					40,84

33788
Rubrica

37

DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/01/2022	MO: 21.30%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	PLANO:	SEINFRA
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	ITEM:	SEINFRA
LOCAL:	BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPIRATAS - CE	UNID:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRATAS - CE	VALOR:	SEINFRA

VALOR:	17,08
--------	-------

11.17. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M (UN)		VALOR:	17,08
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H
TOTAL MÃO DE OBRA:			17,08
MATERIAL:			
10038	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2,40M	SEINFRA	UN
TOTAL MATERIAL:			16,90
TOTAL:			34,00

11.18. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)		VALOR:	258,50
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H
TOTAL MÃO DE OBRA:			258,50
MATERIAL:			
12107	TOMADA 2 POLOS E TERRA	SEINFRA	UN
TOTAL MATERIAL:			3,00
TOTAL:			261,50

11.19. C4732 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)		VALOR:	19,08
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H
TOTAL MÃO DE OBRA:			19,08
MATERIAL:			
81106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN
81107	SUporte de fixação para espelho/placa 4"x2" P/ 3 módulos, instalações de tomadas e interruptores	SEINFRA	UN
81108	TOMADA 2P+T 10A 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN
TOTAL MATERIAL:			0,00
TOTAL:			19,08

11.20. C3673 - MUITRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)		VALOR:	23,43
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H
TOTAL MÃO DE OBRA:			23,43
MATERIAL:			
81106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN
81107	SUporte de fixação para espelho/placa 4"x2" P/ 3 módulos, instalações de tomadas e interruptores	SEINFRA	UN
81108	TOMADA 2P+T 10A 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN
TOTAL MATERIAL:			0,00
TOTAL:			23,43

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.806/0001-08
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caririaguá - CE - FONE: 88 9 86851087.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/01/2022	MO: 21.30%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	PLANO:	SEINFRA
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	ITEM:	SEINFRA
LOCAL:	BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPIRATAS - CE	UNID:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRATAS - CE	VALOR:	SEINFRA

VALOR:	23,87
--------	-------

11.21. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)		VALOR:	23,87
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H
TOTAL MÃO DE OBRA:			23,87
MATERIAL:			
10432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN
TOTAL MATERIAL:			0,00
TOTAL:			23,87

11.22. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)		VALOR:	7,33
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H
TOTAL MÃO DE OBRA:			7,33
MATERIAL:			
10433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN
TOTAL MATERIAL:			0,00
TOTAL:			7,33

11.23. C1640 - LUMINÁRIA FLORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)		VALOR:	8,00
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H
TOTAL MÃO DE OBRA:			8,00
MATERIAL:			
11880	LUMINÁRIA FLUOR. 120W COMPLETA C/ LÂMPADA	SEINFRA	UN
TOTAL MATERIAL:			0,00
TOTAL:			8,00

12.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)		VALOR:	38,330
C4428	AJUZAR DE MADEIRA Ls 6 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ
C4429	FORRAMENTO DE MADEIRA Ls 15 cm	SEINFRA	CJ
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERREJENS	SEINFRA	UN
TOTAL MÃO DE OBRA:			38,330
MATERIAL:			
C4428	AJUZAR DE MADEIRA Ls 6 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ
C4429	FORRAMENTO DE MADEIRA Ls 15 cm	SEINFRA	CJ
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERREJENS	SEINFRA	UN
TOTAL MATERIAL:			0,00
TOTAL:			38,330

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.806/0001-08
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caririaguá - CE - FONE: 88 9 86851087.

3389

Marcel Mesquita Fontenele
 ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RUA: 060147200-9

G7-Fls 351

Handwritten marks and signatures.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	28/01/2022	BDI: 26,36%					
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTARIA	UNIDADE:	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	PREÇO TOTAL:				
LOCAL:	BARRO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACA, PLEIAS - CE	UNIDADE:	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	PREÇO TOTAL:				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLEIAS - CE	UNIDADE:	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	PREÇO TOTAL:				

12.2. C1984 - PORTA TIPO PARANÁ (ACESSÓRIOS) (M2)									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10041	1	H	SEINFRA	1,19000000	16,7700	19,9653			
10488	1	H	SEINFRA	1,19000000	20,7700	24,7163			
TOTAL MAO DE OBRA:						44,6816			
MATERIAL									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
11715	1	M2	SEINFRA	1,00000000	75,1200	75,1200			
TOTAL MATERIAL:						75,1200			
VALOR:						119,80			

12.3. C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10041	1	H	SEINFRA	0,59000000	16,7700	9,8850			
10488	1	H	SEINFRA	0,59000000	20,7700	12,2553			
12381	1	H	SEINFRA	1,40000000	20,7700	29,0780			
12543	1	H	SEINFRA	1,40000000	15,5500	21,7700			
TOTAL MAO DE OBRA:						72,9883			
MATERIAL									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10109	1	M3	SEINFRA	0,01060000	85,4600	0,8941			
10218	1	UN	SEINFRA	1,00000000	159,3500	159,3500			
10441	1	KG	SEINFRA	1,72000000	1,0700	1,8404			
10228	1	M	SEINFRA	5,10000000	21,8700	111,5370			
11590	1	UN	SEINFRA	12,00000000	0,2600	3,1200			
11724	1	KG	SEINFRA	0,20000000	15,0700	3,0140			
11919	1	UN	SEINFRA	6,00000000	1,3400	8,0400			
TOTAL MATERIAL:						267,8984			
VALOR:						357,21			

12.4. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
12381	1	H	SEINFRA	1,50000000	20,7700	31,1550			
12543	1	H	SEINFRA	2,50000000	15,5500	38,8750			
TOTAL MAO DE OBRA:						70,0300			
MATERIAL									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10109	1	M3	SEINFRA	0,00250000	85,4600	0,1889			
10815	1	KG	SEINFRA	1,17000000	0,5400	0,6318			
11702	1	M2	SEINFRA	1,00000000	440,7700	440,7700			
TOTAL MATERIAL:						441,5807			
VALOR:						511,62			

12.5. C1986 - PORTA DE ALUMÍNIO CAMIRO CRISTAL TEMPERADO (M2)									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10041	1	H	SEINFRA	1,19000000	16,7700	19,9653			
10488	1	H	SEINFRA	1,19000000	20,7700	24,7163			
TOTAL MAO DE OBRA:						44,6816			
MATERIAL									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
11715	1	M2	SEINFRA	1,00000000	75,1200	75,1200			
TOTAL MATERIAL:						75,1200			
VALOR:						119,80			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	28/01/2022	BDI: 26,36%					
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTARIA	UNIDADE:	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	PREÇO TOTAL:				
LOCAL:	BARRO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACA, PLEIAS - CE	UNIDADE:	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	PREÇO TOTAL:				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLEIAS - CE	UNIDADE:	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	PREÇO TOTAL:				

12.6. C1619 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACCESSÓRIOS) (M2)									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10041	1	H	SEINFRA	2,55000000	16,7700	42,7835			
10488	1	H	SEINFRA	2,55000000	20,7700	52,9635			
TOTAL MAO DE OBRA:						95,7470			
MATERIAL									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10109	1	M3	SEINFRA	0,02300000	85,4600	0,1899			
10815	1	KG	SEINFRA	1,17000000	0,5400	0,6318			
11515	1	KG	SEINFRA	1,50000000	8,1600	12,2400			
11623	1	KG	SEINFRA	2,50000000	27,9500	69,8750			
12259	1	M2	SEINFRA	1,00000000	228,4000	228,4000			
TOTAL MATERIAL:						311,3367			
VALOR:						381,37			

12.7. C1145 - DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMEIRA (UN)									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10041	1	H	SEINFRA	0,25000000	16,7700	4,1925			
10488	1	H	SEINFRA	0,25000000	20,7700	5,1925			
TOTAL MAO DE OBRA:						9,3850			
MATERIAL									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
11276	1	M2	SEINFRA	1,00000000	157,9500	157,9500			
TOTAL MATERIAL:						167,3350			
VALOR:						251,89			

12.8. C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE) (CJ)									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10041	1	H	SEINFRA	0,55000000	16,7700	9,2235			
10488	1	H	SEINFRA	0,55000000	20,7700	11,4235			
TOTAL MAO DE OBRA:						20,6470			
MATERIAL									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
11029	1	UN	SEINFRA	1,00000000	12,1300	12,1300			
11597	1	UN	SEINFRA	6,00000000	0,1500	0,9000			
TOTAL MATERIAL:						13,0300			
VALOR:						22,42			

12.9. C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE) (CJ)									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10041	1	H	SEINFRA	0,55000000	16,7700	9,2235			
10488	1	H	SEINFRA	0,55000000	20,7700	11,4235			
TOTAL MAO DE OBRA:						20,6470			
MATERIAL									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10268	1	M	SEINFRA	5,20000000	4,4000	22,8800			
11724	1	KG	SEINFRA	0,10000000	15,0700	1,5070			
TOTAL MATERIAL:						24,3870			
VALOR:						45,0340			

12.10. C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE) (CJ)									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10041	1	H	SEINFRA	0,55000000	16,7700	9,2235			
10488	1	H	SEINFRA	0,55000000	20,7700	11,4235			
TOTAL MAO DE OBRA:						20,6470			
MATERIAL									
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10268	1	M	SEINFRA	5,20000000	4,4000	22,8800			
11724	1	KG	SEINFRA	0,10000000	15,0700	1,5070			
TOTAL MATERIAL:						24,3870			
VALOR:						45,0340			

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.908/0001-09
 Rua José Nogueira da Mota Nº 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carilheú - CE - FONE: 88 9 88651097.

Marcel Augusto Fontenele
 ENGº CIVIL - OREO/CE 36614/D
 Nº 000147265-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/01/2022	MO: 20,30%	MA: 47,70%	MT: 12,00%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	PLANOJA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
DESCRIÇÃO:	PLANOJA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
LOCAL:	BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACIA, INUEIRAS - CE	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INUEIRAS - CE	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA

TOTAL MATERIAL:	24.317,00
VALOR:	37,53

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.9. C1381 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)				
10041	33,5	UN	15,7700	526,395
10458	20,7700	UN	20,7700	431,5454
TOTAL MAO DE OBRA:				957,9404

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11155	44,0200	UN	1,00000000	44,0200
TOTAL MATERIAL:				44,0200
VALOR:				118,70

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.10. C1688 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATERIAS E FERRAGENS (M2)				
12281	31,1550	M2	1,50000000	46,7325
12543	38,8750	M2	2,50000000	97,1875
TOTAL MAO DE OBRA:				143,9200

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10108	72,4800	M2	0,80720000	58,5002
10208	19,1400	M2	2,50000000	47,8500
10441	1,0700	KG	0,46000000	0,4922
10605	0,5400	KG	2,03000000	1,0962
11031	42,5554	UN	1,76000000	74,9000
11154	50,8300	UN	0,59000000	30,0000
11704	123,4070	M2	1,00000000	123,4070
TOTAL MATERIAL:				240,0000
VALOR:				318,08

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.11. C1689 - PEITORIL DE GRANITO L= 18 cm (M)				
12291	20,7700	M	0,90000000	18,6930
12543	15,5500	M	0,25000000	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:				22,5805

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11610	66,4600	M	1,00000000	66,4600
TOTAL MATERIAL:				66,4600

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.11. C1689 - PEITORIL DE GRANITO L= 18 cm (M)				
12291	626,8600	M	0,00375000	2,3511
TOTAL MAO DE OBRA:				2,3511
VALOR:				83,08

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.606/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N° 1029, Bairro N. Sta. do Carmo
Carilaguá - CE - FONE: 88 9 9885-1007.

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP

Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 034.706.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 28/01/2022	MO: 20,30%	MA: 47,70%	MT: 12,00%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	PLANOJA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
LOCAL:	BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRACIA, INUEIRAS - CE	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INUEIRAS - CE	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.13. C4776 - CERCA GRADIL NYLFOR (H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) - REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)				
19048	5,3400	UN	2,40000000	12,8160
19040	513,3200	UN	0,40000000	205,3280
19046	90,9000	UN	0,40000000	36,3600
19049	16,0400	M2	2,09000000	33,5232
TOTAL MAO DE OBRA:				287,0272

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
19437	479,6800	M2	1,00000000	479,6800
TOTAL MATERIAL:				479,6800
VALOR:				479,68

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.1. C0688 - CRIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)				
12385	20,7700	M2	0,20000000	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:				4,1540

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12488	1,1200	KG	0,33000000	0,3696
TOTAL MATERIAL:				0,3696
VALOR:				4,49

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.2. C3660 - MUITRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)				
12385	20,7700	M2	0,33000000	6,8541
TOTAL MAO DE OBRA:				6,8541

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12363	1,1200	KG	0,20000000	0,2240
11347	0,5300	UN	0,20000000	0,1060
TOTAL MATERIAL:				0,3300
VALOR:				7,35

13.3. 102217 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, 2 DEMÃOS AF. 01/2021 (M2)


G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.606/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N° 1029, Bairro N. Sta. do Carmo
Carilaguá - CE - FONE: 88 9 9885-1007.

Marcel Nogueira Nogueira

ENG° CIVIL - CREA/CE 06514/D

REC 000147203-8

G7-Fls 37/1



Mateus Vasconcelos Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RPP 00214720-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
 DATA: 20/01/2022
 BDI: 26,5%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: BARRIO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPUEIRAS - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

OBRA	2711	CONSTRUÇÃO	80,8%
SEINFRA	2711	COM DESPESAS	47,7%
SINAPI	2711	COM DESPESAS	47,6%
COMPOSIÇÃO PROPRIA			0,6%

0000518	DILUENTE AQUARIAS	L	0,02130000	18,62	0,20
0004376	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAS	L	0,21300000	19,60	4,17
				TOTAL MATERIAL:	4,38

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38050000	21,90	8,33
				TOTAL SERVIÇO:	8,33
				VALOR:	12,89

13.A. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

10045	ALDANTE DE PINTOR	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12396	PINTOR	H	0,80000000	20,7700	16,6160
				TOTAL MÃO DE OBRA:	30,0320

10035	AQUARIAS MINERAL	L	0,03000000	16,8700	0,5001
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	24,2400	3,8784
11346	LUA PARA FERRO	UN	0,30000000	1,8400	0,4820
12293	ZARCOAO	L	0,12000000	21,9000	2,6580
				TOTAL MATERIAL:	7,4685
				VALOR:	37,53

14.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

12543	SERVELENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8650
				TOTAL MÃO DE OBRA:	10,8650
				VALOR:	10,86

07 Construções e Serviços Gerais - EPP
 Rua João Moreira de Melo Nº 102A, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caucaia - CE - FONE: 88 9 88551087

Página: 37

Cicero George Quirino Araújo Sousa
 SGTº Administrador
 CPF: 033.026.713-10

G7-Fls 33 / 1

60

6

G7 CONSTRUÇÕES		COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA :	28/01/2022	BDI : 26,39%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	MORA	IMP
LOCAL:	BAIRRO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPUEIRAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	TOTAL	8,20

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	1,20
	TOTAL	4,90

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,39%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador

3793
 B
 Manoel Antônio Antenele
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147200-0

G7 CONSTRUÇÕES				TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE	DATA:	28/01/2022	BDI:	26,39%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	VERBA:	HORA:			
LOCAL:	BAIRRO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPUÉIRAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÉIRAS - CE	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços EIRELI - EPP
Cicato George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.375.111-12

3794
B
Matheus Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
RND 000147260-8

G7-Fis 40/1/1

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE		DATA : 28/01/2022		BDI : 26,39%	
DESCRIÇÃO:		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		FONTE		VERBA	
LOCAL:		BAIRRO LAMARÃO E DISTRITO DE NOVA GRAÇA, IPUÉIRAS - CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÉIRAS - CE		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B	HORA %	MES %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C	HORA %	MES %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D	HORA %	MES %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços EIRELI - EPP

 Cicero George Quirino Araujo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 004.024.773-12

Marcos Vinícius Brito
 ENGº CIVIL - CREA/CE 33514/D
 RNP 060147260-8