


JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Ipueiras – CE

Parque da Cidade José de Matos, Nº 1, Centro, Ipueiras – Ceará.

Ref. Tomada de Preços Nº 001/22-TP.

OBJETO: Construção de dois Postos de Saúde nos Distritos de Nova Graça e Lamarão neste município de Ipueiras - Ceará.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa a Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o valor Total de **R\$ 1.336.982,52 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)** para a execução dos serviços objeto desta licitação.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 26,39% (vinte e seis vírgula trinta e nove por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial e o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas o/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a salda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de matérias, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ipueiras fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Razão Social: JVW Construções LTDA – ME

CNPJ: 07.182.452/0001-80

Endereço: Sítio Massapê, 02, Bairro Massapê – Monsenhor Tabosa - Ceará.

E-mail: jvwconstrucoes@hotmail.com

Telefone: (85) 99651-9080

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma físico financeiro.

Monsenhor Tabosa – Ceará, 04 de fevereiro de 2022.

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES


Sócio Administrador

CPF: 021.095.363.22

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ , 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SAUDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE


OBRA: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SAUDE

LOCAL: DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE


ITEM	DESCRI�O	VALOR TOTAL (R\$)
1	CONSTRU�O DE UM POSTO DE SAUDE NO BAIRRO LAMAR�O	R\$ 668.491,26
2	CONSTRU�O DE UM POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE NOVA GRAÇA	R\$ 668.491,26
TOTAL (R\$)		R\$ 1.336.982,52

um milh o, trezentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos

Monsenhor Tabosa – Cear , 04 de fevereiro de 2022




JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
S cio Administrador
CPF: 021.095.363.22



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**PLANILHA ORÇAMENT RIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE


LOCAL: BAIRRO LAMAR O - IPUEIRAS - CEAR 

ITEM	C�DIGO	DESCRI�O	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0		SERVI�OS PRELIMINARES					3.442,99
1.1	C1937	PLACAS PADR�O DE OBRA	M2	6,00	149,96	189,53	1.137,18
1.2	C1630	LOCA�O DA OBRA - EXECU�O DE GABARITO	M2	302,60	6,03	7,62	2.305,81
2.0		MOVIMENTA�O DE TERRA					2.378,73
2.1	C1267	ESCAVA�O MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA AT� 2M	M3	89,96	2,37	3,00	269,88
2.2	C0329	ATERRO C/COMPACTA�O MEC�NICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	62,67	26,62	33,65	2.108,85
3.0		FUNDA�OES E ESTRUTURAS					142.205,30
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,51	418,95	529,51	4.506,13
3.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X	M2	113,72	94,95	120,01	13.647,54
3.3	C0836	CONCRETO N�O ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,13	400,76	506,52	1.078,89
3.4	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	50,40	385,98	487,84	24.587,14
3.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	642,30	12,23	15,46	9.929,96
3.6	C0216	ARMADURA CA-50A M�DIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.894,60	13,99	17,68	33.496,53
3.7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,53	1.649,44	2.084,73	5.274,37
3.8	C4419	LAJE PR�-FABRICADA P/ F�RRO - V�O DE 3,01 A 4 m	M2	362,53	104,42	131,98	47.846,71
3.9	C1271	LOCA�O MENSAL DE ESCORA MET�LICA P/VIGAS/LAJES	M2	362,53	4,01	5,07	1.838,03
4.0		PAREDES E PEIN�IS					75.885,56
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CER�MICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	962,59	59,21	74,84	72.040,24
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CER�MICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	9,37	103,73	131,10	1.228,41
4.3	C0773	CHAPIM PR�-MOLDADO DE CONCRETO	M2	18,77	110,31	139,42	2.616,91
5.0		COBERTURA					65.155,66
5.1	C4466	COBERTURA TELHA CER�MICA (RIPA, CABRO, LINHA)	M2	329,90	150,15	189,77	62.605,12
5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CER�MICA, EMBO�ADA	M	23,00	26,28	33,22	764,06
5.3	C1458	IMPERMEABILIZA�O C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICA�O DE MEMBRANA DE BASE ACR�LICA	M2	25,62	55,17	69,73	1.786,48
6.0		REVESTIMENTOS					135.521,70
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRA�O 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.306,33	6,13	7,75	10.124,06
6.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRA�O 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	326,19	12,00	15,17	4.948,30
6.3	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRA�O 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	981,77	21,92	27,70	27.195,03
6.4	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CER�MICO - FORNECIMENTO E EXECU�O	M2	1.237,00	16,83	21,27	26.310,99
6.5	C1211	EMBO�O C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRA�O 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	271,00	28,91	36,54	9.902,34
6.6	C4445	CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PR�-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm�) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	271,00	89,27	112,83	30.576,93
6.7	C2103	REJUNTAMENTO P/CER�MICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M2	271,00	42,65	53,91	14.609,61
6.8	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	221,00	42,44	53,64	11.854,44
7.0		PISOS					64.870,15
7.1	C0837	CONCRETO N�O-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	M3	30,87	387,36	489,58	15.113,33
7.2	C2181	REGULARIZA�O DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA�O 1:3 - ESP= 3cm	M2	308,66	24,14	30,51	9.417,22

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUERAS - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
7.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	280,00	105,30	133,09	37.265,20
7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	280,00	8,69	10,98	3.074,40
8.0		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					22.641,80
8.1	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	14,00	48,06	60,74	850,36
8.2	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	5,00	45,02	56,90	284,50
8.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	56,00	13,23	16,72	936,32
8.4	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	79,60	18,43	23,29	1.853,88
8.5	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	0,60	29,00	36,65	21,99
8.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	148,30	32,59	41,19	6.108,48
8.7	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	33,00	29,57	37,37	1.233,21
8.8	C1528	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS	UN	1,00	39,13	49,46	49,46
8.9	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	28,00	8,78	11,10	310,80
8.10	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UN	1,00	14,15	17,88	17,88
8.11	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	31,00	18,45	23,32	722,92
8.12	C0680	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm-SOLD.	UN	1,00	5,61	7,09	7,09
8.13	C0676	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD.	UN	1,00	9,07	11,46	11,46
8.14	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	6,00	11,59	14,65	87,90
8.15	C2363	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	UN	3,00	29,29	37,02	111,06
8.16	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	85,00	14,70	18,58	1.579,30
8.17	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	26,00	16,49	20,84	541,84
8.18	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	20,00	21,25	26,86	537,20
8.19	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	6,00	34,92	44,14	264,84
8.20	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	22,00	8,78	11,10	244,20
8.21	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	6,00	18,45	23,32	139,92
8.22	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	2,00	259,83	328,40	656,80
8.23	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	4.078,85	5.155,26	5.155,26
8.24	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	4,68	154,71	195,54	915,13
9.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					7.246,75
9.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	7,00	13,78	17,42	121,94
9.2	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	UN	2,00	34,38	43,45	86,90
9.3	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	19,00	78,31	98,98	1.880,62
9.4	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	UN	1,00	57,77	73,02	73,02
9.5	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	34,00	10,38	13,12	446,08
9.6	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	434,74	549,47	549,47
9.7	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	37,00	4,19	5,30	196,10
9.8	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	1,00	5,07	6,41	6,41
9.9	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	6,00	6,39	8,08	48,48
9.10	C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)	UN	3,00	9,91	12,53	37,59
9.11	C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	UN	13,00	9,74	12,31	160,03
9.12	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	36,14	45,68	45,68

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80

 JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES:
 SÓCIO ADMINISTRADOR

 B
 E V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUERAS - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
9.13	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	54,00	7,04	8,90	480,60
9.14	C4392	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	UN	10,00	10,55	13,33	133,30
9.15	C4393	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	UN	6,00	12,81	16,19	97,14
9.16	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	22,00	8,49	10,73	236,06
9.17	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	3,00	10,98	13,88	41,64
9.18	C2400	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	UN	2,00	14,01	17,71	35,42
9.19	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	3,00	19,12	24,17	72,51
9.20	C2398	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	UN	6,00	31,75	40,13	240,78
9.21	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	137,00	7,42	9,38	1.285,06
9.22	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	21,60	11,53	14,57	314,71
9.23	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	30,30	17,16	21,69	657,21
10.0		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					22.419,16
10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00	734,01	927,72	5.566,32
10.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	13,00	384,71	486,23	6.320,99
10.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	7,00	572,80	723,96	5.067,72
10.4	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	6,00	35,71	45,13	270,78
10.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	6,00	30,58	38,65	231,90
10.6	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	68,86	87,03	522,18
10.7	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,20	445,99	563,69	676,43
10.8	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	2,00	595,32	752,42	1.504,84
10.9	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	8,00	223,32	282,25	2.258,00
11.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					35.945,55
11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	2.415,62	3.053,10	3.053,10
11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	375,01	473,98	473,98
11.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	19,00	20,56	25,99	493,81
11.4	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	20,56	25,99	51,98
11.5	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	84,45	106,74	106,74
11.6	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	332,00	14,98	18,93	6.284,76
11.7	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	10,00	9,79	12,37	123,70
11.8	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	4,00	5,71	7,22	28,88
11.9	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	15,33	19,38	38,76
11.10	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	1,00	42,98	54,32	54,32
11.11	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	38,16	48,23	96,46
11.12	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	27,05	34,19	68,38
11.13	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	1.690,00	5,47	6,91	11.677,90
11.14	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	390,00	6,80	8,59	3.350,10
11.15	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	62,00	10,50	13,27	822,74
11.16	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	M	12,00	17,87	22,59	271,08
11.17	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	4,00	261,07	329,97	1.319,88
11.18	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	19,00	19,12	24,17	459,23

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80LUCAS FERREIRA DE SOUZA
RUA JOAQUIM NEVES, 100 - JARDIM
SANTO ANTONIO, 11110-000 - IPUERAS - CE

S

S V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE


OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUERAS - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
11.19	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	23,57	29,79	774,54
11.20	C3573	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	23,00	23,93	30,25	695,75
11.21	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	75,00	7,29	9,21	690,75
11.22	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	51,00	9,00	11,38	580,38
11.23	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	51,00	68,70	86,83	4.428,33
12.0		ESQUADRIAS					64.596,70
12.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	8,00	772,29	976,10	7.808,80
12.2	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	28,77	120,89	152,79	4.395,77
12.3	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CI	15,00	362,46	458,11	6.871,65
12.4	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	2,10	520,01	657,24	1.380,20
12.5	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	8,75	387,04	489,18	4.280,33
12.6	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	26,30	255,98	323,53	8.508,84
12.7	C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	UN	45,00	22,56	28,51	1.282,95
12.8	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CI	15,00	37,92	47,93	718,95
12.9	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	15,00	119,86	151,49	2.272,35
12.10	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	10,50	320,44	405,00	4.252,50
12.11	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	41,71	84,33	106,58	4.445,45
12.12	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,43	293,00	370,32	8.676,60
12.13	C4557	PORTÃO DE DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	15,68	489,57	618,77	9.702,31
13.0		PINTURA					22.062,82
13.1	C0588	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	18,74	4,45	5,62	105,32
13.2	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	M2	2.119,93	7,31	9,24	19.588,15
13.3	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	84,42	12,91	16,32	1.377,73
13.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	21,00	37,36	47,22	991,62
14.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					4.118,39
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	302,60	10,77	13,61	4.118,39
TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)							668.491,26

seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos

Monsenhor Tabosa - Ceará, 04 de fevereiro de 2022


 JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 Sócio Administrador
 CPF: 021.005.363.22

8

8

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80
SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPIEIRAS-CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
 LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPIEIRAS - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.442,99											3.442,99
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	2.378,73											2.378,73
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	50,00%	71.102,65	50,00%	71.102,65	20,00%	15.177,11							142.205,30
4	PAREDES E PERNÉIS	30,00%	72.765,67	50,00%	37.942,78	40,00%	26.062,26	60,00%	39.093,40					75.885,56
5	COBERTURA					50,00%	67.760,85	30,00%	40.656,51	20,00%	27.104,34			65.155,66
6	REVESTIMENTOS							50,00%	32.435,08	50,00%	32.435,08			135.521,70
7	PISOS							20,00%	4.528,36					64.870,15
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			40,00%	9.056,72	40,00%	9.056,72	20,00%	4.528,36					22.641,80
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			40,00%	2.898,70	40,00%	2.898,70	20,00%	1.449,35					7.246,75
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					20,00%	7.189,11	20,00%	7.189,11	50,00%	11.209,58			22.419,16
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					20,00%	7.189,11	20,00%	7.189,11	20,00%	7.189,11	40,00%	14.378,22	35.945,55
12	ESQUADRIAS							20,00%	12.919,34	40,00%	25.838,68	40,00%	25.838,68	64.596,70
13	PINTURA									30,00%	6.618,85	70,00%	15.443,97	22.062,82
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											100,00%	4.118,39	4.118,39
TOTAL COM BDI (R\$)		14,91%	99.690,04	18,10%	121.000,85	19,17%	128.144,76	20,68%	138.271,14	16,51%	110.395,63	10,62%	70.988,84	668.491,26
ACUMULADO (R\$)		14,91%	99.690,04	33,01%	220.690,89	52,18%	348.835,64	72,87%	487.106,79	89,38%	597.502,42	100,00%	668.491,26	

Monseñhor Tabosa - Ceará, 04 de fevereiro de 2022




JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 Sócio Administrador
 CPF: 021.095.363.22

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
 JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SOCIO ADMINISTRADOR

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ , 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	1,20
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	26,39%

Monsenhor Tabosa – Ceará, 04 de fevereiro de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.863.22

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

8

CP

✓

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**ENCARGOS SOCIAIS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPIEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPIEIRAS - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Monsenhor Tabosa - Ceará, 04 de fevereiro de 2022



JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22**JVW CONSTRUÇÕES ME**
CNPJ 07.182.452/0001-80JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

S

E V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9800	15,5500	R\$ 30,79
					Total: R\$ 30,79
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,2341	R\$ 35,94
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,7401	R\$ 24,74
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4839	R\$ 56,18
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,3846	R\$ 2,31
					Total: R\$ 119,17
					Total Simples: R\$ 149,96
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 39,57
					Valor Geral: R\$ 189,53

C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	0,1287	20,7700	R\$ 2,67
12543	SERVENTE	H	0,1287	15,5500	R\$ 2,00
					Total: R\$ 4,67
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	20,5029	R\$ 0,41
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	12,4839	R\$ 0,50
11724	PREGO	KG	0,0120	15,3846	R\$ 0,18
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	29,7000	R\$ 0,27
					Total: R\$ 1,36
					Total Simples: R\$ 6,03
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 1,59
					Valor Geral: R\$ 7,62

2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	
C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0100	236,9031	R\$ 2,37
					Total: R\$ 2,37
					Total Simples: R\$ 2,37
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 0,63
					Valor Geral: R\$ 3,00

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN ROLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR


8

2 1

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3
-------	--	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	133,4917 R\$	4,67
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	41,7432 R\$	1,46
				Total:	R\$ 6,13

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	1,0390	15,5500 R\$	16,16
				Total:	R\$ 16,16

DIÇOS

C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	1,1000	3,9403 R\$	4,33
				Total:	R\$ 4,33
				Total Simples:	R\$ 26,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,03
				Valor Geral:	R\$ 33,65

3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	5,9400	20,7700 R\$	123,37
12543	SERVENTE	H	8,9100	15,5500 R\$	138,55
				Total:	R\$ 261,92

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	66,8250 R\$	24,38
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5544 R\$	60,71
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	65,3994 R\$	71,94
				Total:	R\$ 157,03
				Total Simples:	R\$ 418,95
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 110,56
				Valor Geral:	R\$ 529,51

C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3365	16,7700 R\$	22,41
10498	CARPINTEIRO	H	1,3365	20,7700 R\$	27,76
				Total:	R\$ 50,17

MATERIAIS

10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600	29,2743 R\$	7,61
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	12,4839 R\$	14,98
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,2500	13,6620 R\$	3,42
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300	4,6926 R\$	7,18
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700	9,9099 R\$	11,59
				Total:	R\$ 44,78
				Total Simples:	R\$ 94,95
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 25,06
				Valor Geral:	R\$ 120,01

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

PROPOSTA DE PREÇOS PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO, BAIRRO MASSAPÊ, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ.

8

e

v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3			
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	9,9000	15,5500 R\$	153,95
				Total:	R\$ 153,95
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	66,8250 R\$	51,99
10280	BRITA	M3	0,9658	75,4281 R\$	72,85
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5544 R\$	121,97
				Total:	R\$ 246,81
				Total Simples:	R\$ 400,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 105,76
				Valor Geral:	R\$ 506,52

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000	20,5755 R\$	-
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000	26,1448 R\$	26,14
				Total:	R\$ 26,14
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	5,9400	15,5500 R\$	92,37
				Total:	R\$ 92,37
MATERIAIS					
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,5544 R\$	193,49
				Total:	R\$ 193,49
SERVIÇOS					
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,8669	7,4887 R\$	6,49
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	80,7277 R\$	67,49
				Total:	R\$ 73,98
				Total Simples:	R\$ 385,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 101,86
				Valor Geral:	R\$ 487,84

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG			
MAO DE OBRA					
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0693	16,7700 R\$	1,16
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0693	20,7700 R\$	1,44
				Total:	R\$ 2,60
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,9495 R\$	0,20
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	8,2022 R\$	9,43
				Total:	R\$ 9,63
				Total Simples:	R\$ 12,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,23
				Valor Geral:	R\$ 15,46

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JUNATAH HOLANDA OLIVEIRA FERREIRA
SOCIA ADMINISTRADORA

6

A V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS**

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: BAIRRO LAMAR O - IPUEIRAS - CEAR 

CO216	ARMADURA CA-50A M�DIA D= 6,3 A 10,0mm				KG
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0792	16,7700 R\$	1,33
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0792	20,7700 R\$	1,64
				Total:	R\$ 2,97
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,9495 R\$	0,20
10163	A�O CA-50	KG	1,1500	9,4050 R\$	10,82
				Total:	R\$ 11,02
				Total Simples:	R\$ 13,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,69
				Valor Geral:	R\$ 17,68

C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10682	BETONEIRA EL�TRICA 580L (CHP)	H	0,7140	22,0877 R\$	15,77
				Total:	R\$ 15,77
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	12,1770	16,7700 R\$	204,21
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,7520	20,7700 R\$	98,70
10498	CARPINTEIRO	H	7,4250	20,7700 R\$	154,22
12391	PEDREIRO	H	1,9800	20,7700 R\$	41,12
12543	SERVENTE	H	11,8800	15,5500 R\$	184,73
				Total:	R\$ 682,98
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	9,9495 R\$	11,94
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6233	66,8250 R\$	41,65
10157	A�O CA-25	KG	60,0000	9,4149 R\$	564,89
10280	BRITA	M3	0,8780	75,4281 R\$	66,23
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,5544 R\$	181,62
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	12,4839 R\$	7,49
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,0000	13,6620 R\$	27,32
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	9,9099 R\$	49,55
				Total:	R\$ 950,69
				Total Simples:	R\$ 1.649,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 435,29
				Valor Geral:	R\$ 2.084,73


JVW CONSTRU O
CNPJ 07.182.452/0001-80
RUA MASSAP , 02 - BAIRRO MASSAP  - MONSENHOR TABOSA - CEAR 

(Handwritten signatures and initials)

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3465	20,7700 R\$	7,20
12543	SERVENTE	H	0,3465	15,5500 R\$	5,39
				Total:	R\$ 12,59
MATERIAIS					
10169	AÇO CA-60	KG	0,7400	8,1972 R\$	6,07
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	12,4839 R\$	16,23
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0300	13,6620 R\$	0,41
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,6926 R\$	4,55
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	9,9099 R\$	6,44
18266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	1,0000	39,6000 R\$	39,60
				Total:	R\$ 73,30
SERVIÇOS					
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	391,5809 R\$	11,75
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	225,9675 R\$	6,78
				Total:	R\$ 18,53
				Total Simples:	R\$ 104,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 27,56
				Valor Geral:	R\$ 131,98

C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAUES				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0990	15,5500 R\$	1,54
				Total:	R\$ 1,54
MATERIAIS					
11095	ESCORA METALICA - LOCAÇÃO MENSAL	UN	1,0000	2,4651 R\$	2,47
				Total:	R\$ 2,47
				Total Simples:	R\$ 4,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,06
				Valor Geral:	R\$ 5,07

4.0	PAREDES E PEINÉIS				
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,9900	20,7700 R\$	20,56
12543	SERVENTE	H	1,1088	15,5500 R\$	17,24
				Total:	R\$ 37,80
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	66,8250 R\$	1,00
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0890 R\$	2,37
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5544 R\$	1,21
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6732 R\$	16,83
				Total:	R\$ 21,41
				Total Simples:	R\$ 59,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 15,63
				Valor Geral:	R\$ 74,84

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA JOURIQUE
SOCIO ADMINISTRADOR


B

E J

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,4850	20,7700 R\$	30,84
I2543	SERVENTE	H	1,8216	15,5500 R\$	28,33
				Total:	R\$ 59,17
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0412	66,8250 R\$	2,75
I0441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900	1,0890 R\$	6,74
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900	0,5544 R\$	3,43
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000	0,6732 R\$	31,64
				Total:	R\$ 44,56
				Total Simples:	R\$ 103,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 27,37
				Valor Geral:	R\$ 131,10

C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO				M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	22,0877 R\$	0,44
				Total:	R\$ 0,44
MAO DE OBRA					
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7920	20,7700 R\$	16,45
I0498	CARPINTEIRO	H	0,6930	20,7700 R\$	14,39
I2391	PEDREIRO	H	0,2970	20,7700 R\$	6,17
I2543	SERVENTE	H	1,0890	15,5500 R\$	16,93
				Total:	R\$ 53,94
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,9495 R\$	0,20
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	73,9728 R\$	2,96
I0163	AÇO CA-50	KG	1,3500	9,4050 R\$	12,70
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	23,5620 R\$	23,56
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,5544 R\$	9,62
I1605	PEDRISCO	M3	0,0900	73,1610 R\$	6,58
I1724	PREGO	KG	0,0200	15,3846 R\$	0,31
				Total:	R\$ 55,93
				Total Simples:	R\$ 110,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 29,11
				Valor Geral:	R\$ 139,42

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

8


ES

✓

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CEFIS.



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

S.O	COBERTURA	M2
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9900	16,7700 R\$	16,60
10498	CARPINTEIRO	H	0,9900	20,7700 R\$	20,56
12391	PEDREIRO	H	1,0890	20,7700 R\$	22,62
12543	SERVENTE	H	1,0890	15,5500 R\$	16,93
				Total:	R\$ 76,71
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	5,6727 R\$	19,85
11724	PREGO	KG	0,1200	15,3846 R\$	1,85
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,3365 R\$	4,68
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,7029 R\$	23,20
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	17,9388 R\$	23,86
				Total:	R\$ 73,44
				Total Simples:	R\$ 150,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 39,62
				Valor Geral:	R\$ 189,77

C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M
-------	-----------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
12543	SERVENTE	H	0,4950	15,5500 R\$	7,70
				Total:	R\$ 17,98
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000	2,4354 R\$	7,31
				Total:	R\$ 7,31
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020	495,0000 R\$	0,99
				Total:	R\$ 0,99
				Total Simples:	R\$ 26,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 6,94
				Valor Geral:	R\$ 33,22

C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5940	20,7700 R\$	12,34
				Total:	R\$ 12,34
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0260	66,8250 R\$	1,74
10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	KG	2,0000	3,5838 R\$	7,17
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,3600	0,5544 R\$	2,97
11089	EMULSÃO ADESIVA	KG	0,1500	13,7511 R\$	2,06
11521	MEMBRANA ACRILICA	KG	1,6000	14,8203 R\$	23,71
12251	VEU DE POLIESTER	M2	1,0000	5,1777 R\$	5,18
				Total:	R\$ 42,83
				Total Simples:	R\$ 55,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 14,56
				Valor Geral:	R\$ 69,73

JVW
CNPJ
JHONATHAN
S.O.

8

e v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

6.0	REVESTIMENTOS	
CO776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0990	20,7700 R\$	2,06
12543	SERVENTE	H	0,1485	15,5500 R\$	2,31
				Total: R\$	4,37

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,8250 R\$	0,41
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5544 R\$	1,35
				Total: R\$	1,76
				Total Simples: R\$	6,13
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	1,62
				Valor Geral: R\$	7,75

CO778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2475	20,7700 R\$	5,14
12543	SERVENTE	H	0,3069	15,5500 R\$	4,77
				Total: R\$	9,91

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0071	66,8250 R\$	0,47
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200	0,5544 R\$	1,62
				Total: R\$	2,09
				Total Simples: R\$	12,00
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	3,17
				Valor Geral: R\$	15,17

C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
12543	SERVENTE	H	0,6732	15,5500 R\$	10,47
				Total: R\$	20,75

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,8250 R\$	0,41
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100	0,6831 R\$	0,76
				Total: R\$	1,17
				Total Simples: R\$	21,92
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	5,78
				Valor Geral: R\$	27,70

JVW
CNPJ
JHONATAS
BOA

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS**

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: BAIRRO LAMAR O - IPUEIRAS - CEAR 

C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CER�MICO - FORNECIMENTO E EXECU�O				M2
-------	---	--	--	--	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
18335 REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CER�MICO	M2	1,0000	16,8300	R\$ 16,83
				Total: R\$ 16,83
				Total Simples: R\$ 16,83
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,39%): R\$ 4,44
				Valor Geral: R\$ 21,27

C1211	EMBO�O C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRA�O 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE				M2
-------	---	--	--	--	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5940	20,7700	R\$ 12,34
12543 SERVENTE	H	0,7920	15,5500	R\$ 12,32
				Total: R\$ 24,66
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0095	66,8250	R\$ 0,63
10112 ARENOSO	M3	0,0221	68,1318	R\$ 1,51
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,5544	R\$ 2,11
				Total: R\$ 4,25
				Total Simples: R\$ 28,91
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,39%): R\$ 7,63
				Valor Geral: R\$ 36,54

C4445	CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PR�-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm�) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				M2
-------	---	--	--	--	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,7128	20,7700	R\$ 14,80
12543 SERVENTE	H	0,7128	15,5500	R\$ 11,08
				Total: R\$ 25,88
16500 CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENS�ES MAIORES DE 30x30cm (900 cm�) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	43,0056	R\$ 47,31
16508 ARGAMASSA COLANTE PR�-FABRICADA P/ CER�MICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,0097	R\$ 16,08
				Total: R\$ 63,39
				Total Simples: R\$ 89,27
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,39%): R\$ 23,56
				Valor Geral: R\$ 112,83

C2103	REJUNTAMENTO P/CER�MICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)				M2
-------	---	--	--	--	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,2277	20,7700	R\$ 4,73
12543 SERVENTE	H	0,2277	15,5500	R\$ 3,54
				Total: R\$ 8,27
18287 ARGAMASSA PR�-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EP�XI	KG	0,6500	52,8858	R\$ 34,38
				Total: R\$ 34,38
				Total Simples: R\$ 42,65
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,39%): R\$ 11,26
				Valor Geral: R\$ 53,91

JVW CONSTRU OES ME
CNPJ 07.182.452.000-80

JHONATHAN NOLAN OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

8

e v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				M2
MATERIAIS					
18291	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	42,4413	R\$ 42,44
				Total:	R\$ 42,44
				Total Simples:	R\$ 42,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 11,20
				Valor Geral:	R\$ 53,64

7.0	PISOS				
C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO				M3
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	9,9000	15,5500	R\$ 153,95
				Total:	R\$ 153,95
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6766	66,8250	R\$ 45,21
10280	BRITA	M3	0,8780	75,4281	R\$ 66,23
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5544	R\$ 121,97
				Total:	R\$ 233,41
				Total Simples:	R\$ 387,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 102,22
				Valor Geral:	R\$ 489,58

C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm				M2
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,2475	20,7700	R\$ 5,14
12543	SERVENTE	H	0,5445	15,5500	R\$ 8,47
				Total:	R\$ 13,61
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0366	66,8250	R\$ 2,45
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	0,5544	R\$ 8,08
				Total:	R\$ 10,53
				Total Simples:	R\$ 24,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 6,37
				Valor Geral:	R\$ 30,51

JVW CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN DA SILVA
SOCIO

B

E

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: BAIRRO LAMAR O - IPUEIRAS - CEAR 

C4439	CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,1880	20,7700 R\$	24,67
12543	SERVEnte	H	1,1880	15,5500 R\$	18,47
				Total:	R\$ 43,14

MATERIAIS

16500	CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENS�ES MAIORES DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	43,0106 R\$	47,31
				Total:	R\$ 47,31

SERVI OS

14429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRA�O 1:5	M3	0,0200	742,6955 R\$	14,85
				Total:	R\$ 14,85

Total Simples: R\$ 105,30

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 27,79

Valor Geral: R\$ 133,09

C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PR�-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CER�MICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1980	20,7700 R\$	4,11
12543	SERVEnte	H	0,1980	15,5500 R\$	3,08
				Total:	R\$ 7,19

MATERIAIS

10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	3,5640 R\$	1,50
				Total:	R\$ 1,50

Total Simples: R\$ 8,69

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 2,29

Valor Geral: R\$ 10,98

8.0	INSTALA�ES SANIT�RIAS
-----	-----------------------

C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADR�O POPULAR	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4950	16,7700 R\$	8,30
12320	ENCANADOR	H	0,4950	20,3200 R\$	10,06
				Total:	R\$ 18,36

MATERIAIS

10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	29,7000 R\$	29,70
				Total:	R\$ 29,70

Total Simples: R\$ 48,06

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 12,68

Valor Geral: R\$ 60,74

JVW CONSTRU ES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
S CIO ADMINISTRADOR

Handwritten initials and marks.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS**

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: BAIRRO LAMAR O - IPUEIRAS - CEAR 

C2093	RALO SECO PVC R�GIDO				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9702	16,7700 R\$	16,27
12320	ENCANADOR	H	0,9702	20,3200 R\$	19,71
				Total:	R\$ 35,98
MATERIAIS					
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,0000	9,0387 R\$	9,04
				Total:	R\$ 9,04
				Total Simples:	R\$ 45,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 11,88
				Valor Geral:	R\$ 56,90

C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2376	16,7700 R\$	3,98
12320	ENCANADOR	H	0,2376	20,3200 R\$	4,83
				Total:	R\$ 8,81
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC R�GIDO	KG	0,0050	44,7084 R\$	0,22
11888	SOLU�O LIMPADORA PARA PVC R�GIDO	L	0,0075	38,8278 R\$	0,29
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,0100	3,8709 R\$	3,91
				Total:	R\$ 4,42
				Total Simples:	R\$ 13,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,49
				Valor Geral:	R\$ 16,72

C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2970	16,7700 R\$	4,98
12320	ENCANADOR	H	0,2970	20,3200 R\$	6,04
				Total:	R\$ 11,02
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC R�GIDO	KG	0,0075	44,7084 R\$	0,34
11888	SOLU�O LIMPADORA PARA PVC R�GIDO	L	0,0110	38,8278 R\$	0,43
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100	6,5736 R\$	6,64
				Total:	R\$ 7,41
				Total Simples:	R\$ 18,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,86
				Valor Geral:	R\$ 23,29


JVW CONSTRU OES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 JONATHAN HOLANDA CUNHA RODRIGUES
 SOCIO ADMINISTRADOR

B
 E
 V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M
-------	--------------------------------------	---

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4752	16,7700 R\$	7,97
12320	ENCANADOR	H	0,4752	20,3200 R\$	9,66
				Total:	R\$ 17,63

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170	44,7084 R\$	0,76
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260	38,8278 R\$	1,01
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	M	1,0100	9,5040 R\$	9,60
				Total:	R\$ 11,37

Total Simples: R\$ 29,00

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 7,65

Valor Geral: R\$ 36,65

C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M
-------	---------------------------------------	---

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5148	16,7700 R\$	8,63
12320	ENCANADOR	H	0,5148	20,3200 R\$	10,46
				Total:	R\$ 19,09

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	44,7084 R\$	1,12
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	38,8278 R\$	1,55
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100	10,7217 R\$	10,83
				Total:	R\$ 13,50

Total Simples: R\$ 32,59

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 8,60

Valor Geral: R\$ 41,19

C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4455	16,7700 R\$	7,47
12320	ENCANADOR	H	0,4455	20,3200 R\$	9,05
				Total:	R\$ 16,52

MATERIAIS

10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	2,0000	2,5344 R\$	5,07
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,0984 R\$	6,10
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460	40,9167 R\$	1,88
				Total:	R\$ 13,05

Total Simples: R\$ 29,57

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 7,80

Valor Geral: R\$ 37,37

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

Handwritten signatures and initials.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C1528	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4455	16,7700 R\$	7,47
12320	ENCANADOR	H	0,4455	20,3200 R\$	9,05
				Total:	R\$ 16,52
MATERIAIS					
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	2,0000	2,5344 R\$	5,07
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	1,0000	1,3860 R\$	1,39
11279	JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X50MM	UN	1,0000	13,8600 R\$	13,86
1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0560	40,9167 R\$	2,29
				Total:	R\$ 22,61
				Total Simples:	R\$ 39,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 10,33
				Valor Geral:	R\$ 49,46

C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1386	16,7700 R\$	2,32
12320	ENCANADOR	H	0,1386	20,3200 R\$	2,82
				Total:	R\$ 5,14
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,7084 R\$	0,67
11459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	1,0000	2,1186 R\$	2,12
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	38,8278 R\$	0,85
				Total:	R\$ 3,64
				Total Simples:	R\$ 8,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,32
				Valor Geral:	R\$ 11,10

C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1782	16,7700 R\$	2,99
12320	ENCANADOR	H	0,1782	20,3200 R\$	3,62
				Total:	R\$ 6,61
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	44,7084 R\$	1,52
11460	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM	UN	1,0000	3,9996 R\$	4,00
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	38,8278 R\$	2,02
				Total:	R\$ 7,54
				Total Simples:	R\$ 14,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,73
				Valor Geral:	R\$ 17,88

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SOCIO ADMINISTRADOR


B

E V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CEFIS.

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2277	16,7700 R\$	3,82
12320	ENCANADOR	H	0,2277	20,3200 R\$	4,63
				Total:	R\$ 8,45

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	44,7084 R\$	2,24
11457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000	4,6530 R\$	4,65
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	38,8278 R\$	3,11
				Total:	R\$ 10,00
				Total Simples:	R\$ 18,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,87
				Valor Geral:	R\$ 23,32

C0680	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUÍÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm-SOLD.	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0693	16,7700 R\$	1,16
12320	ENCANADOR	H	0,0693	20,3200 R\$	1,41
				Total:	R\$ 2,57

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	44,7084 R\$	0,34
11681	PLUG PVC ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	2,2671 R\$	2,27
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	38,8278 R\$	0,43
				Total:	R\$ 3,04
				Total Simples:	R\$ 5,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,48
				Valor Geral:	R\$ 7,09

C0676	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUÍÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD.	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0891	16,7700 R\$	1,49
12320	ENCANADOR	H	0,0891	20,3200 R\$	1,81
				Total:	R\$ 3,30

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170	44,7084 R\$	0,76
11682	PLUG PVC ESGOTO DE 75MM	UN	1,0000	3,9996 R\$	4,00
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260	38,8278 R\$	1,01
				Total:	R\$ 5,77
				Total Simples:	R\$ 9,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,39
				Valor Geral:	R\$ 11,46

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

B

E V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN
-------	---------------------------------	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0891	16,7700 R\$	1,49
12320	ENCANADOR	H	0,0891	20,3200 R\$	1,81
				Total:	R\$ 3,30

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0310	44,7084 R\$	1,39
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0480	38,8278 R\$	1,86
19096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	5,0391 R\$	5,04
				Total:	R\$ 8,29

Total Simples: R\$ 11,59

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (26,39%): R\$ 3,06

Valor Geral: R\$ 14,65

C2363	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3663	16,7700 R\$	6,14
12320	ENCANADOR	H	0,3663	20,3200 R\$	7,44
				Total:	R\$ 13,58

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0510	44,7084 R\$	2,28
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0780	38,8278 R\$	3,03
12015	TE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (3")	UN	1,0000	10,4049 R\$	10,40
				Total:	R\$ 15,71

Total Simples: R\$ 29,29

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (26,39%): R\$ 7,73

Valor Geral: R\$ 37,02

C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2970	16,7700 R\$	4,98
12320	ENCANADOR	H	0,2970	20,3200 R\$	6,04
				Total:	R\$ 11,02

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0280	44,7084 R\$	1,25
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430	38,8278 R\$	1,67
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,0000	0,7623 R\$	0,76
				Total:	R\$ 3,68

Total Simples: R\$ 14,70

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (26,39%): R\$ 3,88

Valor Geral: R\$ 18,58

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR


8

9

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2970	16,7700 R\$	4,98
12320	ENCANADOR	H	0,2970	20,3200 R\$	6,04
				Total:	R\$ 11,02

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0300	44,7084 R\$	1,34
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0470	38,8278 R\$	1,82
12320	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	UN	1,0000	2,3067 R\$	2,31
				Total:	R\$ 5,47

Total Simples: R\$ 16,49

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 4,35

Valor Geral: R\$ 20,84

C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2871	16,7700 R\$	4,81
12320	ENCANADOR	H	0,2871	20,3200 R\$	5,83
				Total:	R\$ 10,64

MATERIAIS

10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	3,0000	1,3860 R\$	4,16
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0300	40,9167 R\$	1,23
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	UN	1,0000	5,2173 R\$	5,22
				Total:	R\$ 10,61

Total Simples: R\$ 21,25

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 5,61

Valor Geral: R\$ 26,86

C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4554	16,7700 R\$	7,64
12320	ENCANADOR	H	0,4554	20,3200 R\$	9,25
				Total:	R\$ 16,89

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575	44,7084 R\$	2,57
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000	11,9295 R\$	11,93
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910	38,8278 R\$	3,53
				Total:	R\$ 18,03

Total Simples: R\$ 34,92

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 9,22

Valor Geral: R\$ 44,14

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

Handwritten initials and a checkmark.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1386	16,7700 R\$	2,32
12320	ENCANADOR	H	0,1386	20,3200 R\$	2,82
				Total:	R\$ 5,14
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,7084 R\$	0,67
11459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	1,0000	2,1186 R\$	2,12
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	38,8278 R\$	0,85
				Total:	R\$ 3,64
				Total Simples:	R\$ 8,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,32
				Valor Geral:	R\$ 11,10

C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2277	16,7700 R\$	3,82
12320	ENCANADOR	H	0,2277	20,3200 R\$	4,63
				Total:	R\$ 8,45
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	44,7084 R\$	2,24
11457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000	4,6530 R\$	4,65
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	38,8278 R\$	3,11
				Total:	R\$ 10,00
				Total Simples:	R\$ 18,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,87
				Valor Geral:	R\$ 23,32

C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0386	16,7700 R\$	0,65
12320	ENCANADOR	H	0,0386	20,3200 R\$	0,78
				Total:	R\$ 1,43
MATERIAIS					
19535	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	1,0000	258,3999 R\$	258,40
				Total:	R\$ 258,40
				Total Simples:	R\$ 259,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 68,57
				Valor Geral:	R\$ 328,40

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR


8

EJ

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE/IS.



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9800	15,5500 R\$	30,79
				Total:	R\$ 30,79
MATERIAIS					
10280	BRITA	M3	1,4920	75,4281 R\$	112,54
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	33,9867 R\$	101,96
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	10,7316 R\$	26,83
				Total:	R\$ 241,33
TIÇOS					
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500	59,2191 R\$	595,15
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	M2	12,9200	103,7422 R\$	1.340,35
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	13,9879 R\$	585,53
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	371,5767 R\$	107,76
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	391,5809 R\$	234,17
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. S X	M2	1,8400	65,5301 R\$	120,58
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000	22,0238 R\$	242,26
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	14,2400	40,7954 R\$	580,93
				Total:	R\$ 3.806,73
				Total Simples:	R\$ 4.078,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1.076,41
				Valor Geral:	R\$ 5.155,26

C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,2770	20,7700 R\$	47,29
12543	SERVENTE	H	2,7720	15,5500 R\$	43,10
				Total:	R\$ 90,39
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0610	66,8250 R\$	4,08
10441	CAL HIDRATADA	KG	5,0000	1,0890 R\$	5,45
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,8400	0,5544 R\$	6,56
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	84,0000	0,5742 R\$	48,23
				Total:	R\$ 64,32
				Total Simples:	R\$ 154,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 40,83
				Valor Geral:	R\$ 195,54

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN ROCHA OLIVEIRA BRIGUEIS
SOCIETÁRIO RESPONSÁVEL

8
e
v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0891	16,7700 R\$	1,49
12320	ENCANADOR	H	0,0891	20,3200 R\$	1,81
				Total:	R\$ 3,30

MATERIAIS

10012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	UN	1,0000	9,9891 R\$	9,99
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	44,7084 R\$	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8000	0,2772 R\$	0,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	38,8278 R\$	0,16
				Total:	R\$ 10,48
				Total Simples:	R\$ 13,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,64
				Valor Geral:	R\$ 17,42

C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1386	16,7700 R\$	2,32
12320	ENCANADOR	H	0,1386	20,3200 R\$	2,82
				Total:	R\$ 5,14

MATERIAIS

10014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM	UN	1,0000	28,4031 R\$	28,40
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	44,7084 R\$	0,22
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2500	0,2772 R\$	0,35
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0070	38,8278 R\$	0,27
				Total:	R\$ 29,24
				Total Simples:	R\$ 34,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,07
				Valor Geral:	R\$ 43,45

C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6039	16,7700 R\$	10,13
12320	ENCANADOR	H	0,6039	20,3200 R\$	12,27
				Total:	R\$ 22,40

MATERIAIS

11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2772 R\$	0,26
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	UN	1,0000	55,6479 R\$	55,65
				Total:	R\$ 55,91
				Total Simples:	R\$ 78,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 20,67
				Valor Geral:	R\$ 98,98


JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
FRONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

Se
✓

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)				UN
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,2000	75,9239 R\$	15,18
				Total:	R\$ 15,18
MAO DE OBRA					
12320	ENCANADOR	H	0,6930	20,3200 R\$	14,08
12543	SERVENTE	H	0,6930	15,5500 R\$	10,78
				Total:	R\$ 24,86
MATERIAIS					
10019	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	UN	2,0000	0,7029 R\$	1,41
10021	ADESIVO 90ML	UN	0,0500	4,9500 R\$	0,25
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0500	73,9728 R\$	3,70
10280	BRITA	M3	0,0100	75,4281 R\$	0,75
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5544 R\$	1,66
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,5000	2,9601 R\$	4,44
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,1000	6,8211 R\$	0,68
12363	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	3,0000	1,1583 R\$	3,47
12368	LINHA DE NYLON REF. 050	KG	0,0006	49,5000 R\$	0,03
				Total:	R\$ 16,39
SERVIÇOS					
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	0,2000	6,6810 R\$	1,34
				Total:	R\$ 1,34
				Total Simples:	R\$ 57,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 15,25
				Valor Geral:	R\$ 73,02

C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1980	16,7700 R\$	3,32
12320	ENCANADOR	H	0,1980	20,3200 R\$	4,02
				Total:	R\$ 7,34
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	44,7084 R\$	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4000	0,2772 R\$	0,11
11303	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	UN	1,0000	2,6631 R\$	2,66
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	38,8278 R\$	0,16
				Total:	R\$ 3,04
				Total Simples:	R\$ 10,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,74
				Valor Geral:	R\$ 13,12


JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

Handwritten initials and a checkmark.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,6930	15,5500 R\$	10,78
				Total:	R\$ 10,78
MATERIAIS					
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000	423,9576 R\$	423,96
				Total:	R\$ 423,96
				Total Simples:	R\$ 434,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 114,73
				Valor Geral:	R\$ 549,47

C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0891	16,7700 R\$	1,49
12320	ENCANADOR	H	0,0891	20,3200 R\$	1,81
				Total:	R\$ 3,30
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0030	44,7084 R\$	0,13
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2500	0,2772 R\$	0,07
16722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	UN	1,0000	0,6930 R\$	0,69
				Total:	R\$ 0,89
				Total Simples:	R\$ 4,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,11
				Valor Geral:	R\$ 5,30

C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0891	16,7700 R\$	1,49
12320	ENCANADOR	H	0,0891	20,3200 R\$	1,81
				Total:	R\$ 3,30
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0040	44,7084 R\$	0,18
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5000	0,2772 R\$	0,14
16723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	UN	1,0000	1,4454 R\$	1,45
				Total:	R\$ 1,77
				Total Simples:	R\$ 5,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,34
				Valor Geral:	R\$ 6,41

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

Handwritten initials and marks: a large 'B' and 'e' followed by a checkmark.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0891	16,7700 R\$	1,49
12320	ENCANADOR	H	0,0891	20,3200 R\$	1,81
				Total:	R\$ 3,30
MATERIAIS					
10311	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"X 3/4"	UN	1,0000	2,8413 R\$	2,84
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9000	0,2772 R\$	0,25
				Total:	R\$ 3,09
				Total Simples:	R\$ 6,39
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,69
				Valor Geral:	R\$ 8,08

C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1386	16,7700 R\$	2,32
12320	ENCANADOR	H	0,1386	20,3200 R\$	2,82
				Total:	R\$ 5,14
MATERIAIS					
10307	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X1"	UN	1,0000	4,4550 R\$	4,46
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1300	0,2772 R\$	0,31
				Total:	R\$ 4,77
				Total Simples:	R\$ 9,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,62
				Valor Geral:	R\$ 12,53

C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1386	16,7700 R\$	2,32
12320	ENCANADOR	H	0,1386	20,3200 R\$	2,82
				Total:	R\$ 5,14
MATERIAIS					
10309	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X 3/4"	UN	1,0000	4,3164 R\$	4,32
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0200	0,2772 R\$	0,28
				Total:	R\$ 4,60
				Total Simples:	R\$ 9,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,57
				Valor Geral:	R\$ 12,31

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN ROLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

B
R
V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2772	16,7700 R\$	4,65
12320	ENCANADOR	H	0,2772	20,3200 R\$	5,63
				Total:	R\$ 10,28
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4700	0,2772 R\$	0,13
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	UN	1,0000	25,7301 R\$	25,73
				Total:	R\$ 25,86
				Total Simples:	R\$ 36,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,54
				Valor Geral:	R\$ 45,68

C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1485	16,7700 R\$	2,49
12320	ENCANADOR	H	0,1485	20,3200 R\$	3,02
				Total:	R\$ 5,51
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0060	44,7084 R\$	0,27
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0020	38,8278 R\$	0,08
18243	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 25mm	UN	1,0000	1,1781 R\$	1,18
				Total:	R\$ 1,53
				Total Simples:	R\$ 7,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,86
				Valor Geral:	R\$ 8,90

C4392	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1782	16,7700 R\$	2,99
12320	ENCANADOR	H	0,1782	20,3200 R\$	3,62
				Total:	R\$ 6,61
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0080	44,7084 R\$	0,36
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0030	38,8278 R\$	0,12
18244	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 32mm	UN	1,0000	3,4551 R\$	3,46
				Total:	R\$ 3,94
				Total Simples:	R\$ 10,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,78
				Valor Geral:	R\$ 13,33

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

Handwritten initials and signature.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C4393	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1980	16,7700 R\$	3,32
12320	ENCANADOR	H	0,1980	20,3200 R\$	4,02
				Total:	R\$ 7,34
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090	44,7084 R\$	0,40
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	38,8278 R\$	0,16
18245	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 40mm	UN	1,0000	4,9104 R\$	4,91
				Total:	R\$ 5,47
				Total Simples:	R\$ 12,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,38
				Valor Geral:	R\$ 16,19

C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1881	16,7700 R\$	3,15
12320	ENCANADOR	H	0,1881	20,3200 R\$	3,82
				Total:	R\$ 6,97
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090	44,7084 R\$	0,40
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0036	38,8278 R\$	0,14
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	1,0000	0,9801 R\$	0,98
				Total:	R\$ 1,52
				Total Simples:	R\$ 8,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,24
				Valor Geral:	R\$ 10,73

C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1881	16,7700 R\$	3,15
12320	ENCANADOR	H	0,1881	20,3200 R\$	3,82
				Total:	R\$ 6,97
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0120	44,7084 R\$	0,54
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0045	38,8278 R\$	0,17
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	3,2967 R\$	3,30
				Total:	R\$ 4,01
				Total Simples:	R\$ 10,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,90
				Valor Geral:	R\$ 13,88

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JURANDIA DE FIDELIDADE
SÓCIO ADMINISTRADOR

B

e v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C2400	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2277	16,7700 R\$	3,82
12320	ENCANADOR	H	0,2277	20,3200 R\$	4,63
				Total:	R\$ 8,45
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0900	0,2772 R\$	0,30
12029	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	5,2569 R\$	5,26
				Total:	R\$ 5,56
				Total Simples:	R\$ 14,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,70
				Valor Geral:	R\$ 17,71

C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2970	16,7700 R\$	4,98
12320	ENCANADOR	H	0,2970	20,3200 R\$	6,04
				Total:	R\$ 11,02
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,7084 R\$	0,67
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0060	38,8278 R\$	0,23
11974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	UN	1,0000	7,1973 R\$	7,20
				Total:	R\$ 8,10
				Total Simples:	R\$ 19,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,05
				Valor Geral:	R\$ 24,17

C2398	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3564	16,7700 R\$	5,98
12320	ENCANADOR	H	0,3564	20,3200 R\$	7,24
				Total:	R\$ 13,22
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,9700	0,2772 R\$	0,55
12027	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	17,9784 R\$	17,98
				Total:	R\$ 18,53
				Total Simples:	R\$ 31,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 8,38
				Valor Geral:	R\$ 40,13

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SÓCIO ADMINISTRADOR

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M
-------	--------------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1188	16,7700 R\$	1,99
12320	ENCANADOR	H	0,1188	20,3200 R\$	2,41
				Total:	R\$ 4,40

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	44,7084 R\$	0,02
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	38,8278 R\$	0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,0100	2,9601 R\$	2,99
				Total:	R\$ 3,02

Total Simples: R\$ 7,42

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (26,39%): R\$ 1,96

Valor Geral: R\$ 9,38

C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M
-------	------------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1287	16,7700 R\$	2,16
12320	ENCANADOR	H	0,1287	20,3200 R\$	2,62
				Total:	R\$ 4,78

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0007	44,7084 R\$	0,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	38,8278 R\$	0,01
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,0100	6,6429 R\$	6,71
				Total:	R\$ 6,75

Total Simples: R\$ 11,53

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (26,39%): R\$ 3,04

Valor Geral: R\$ 14,57

C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M
-------	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1980	16,7700 R\$	3,32
12320	ENCANADOR	H	0,1980	20,3200 R\$	4,02
				Total:	R\$ 7,34

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	44,7084 R\$	0,04
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	38,8278 R\$	0,01
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	M	1,0100	9,6723 R\$	9,77
				Total:	R\$ 9,82

Total Simples: R\$ 17,16

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (26,39%): R\$ 4,53

Valor Geral: R\$ 21,69


JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 JONATHAN HOBANILSON FERREIRA RODRIGUES
 SOCIO ADMINISTRADOR

Handwritten initials and a checkmark.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

10.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9800	16,7700 R\$	33,20
12320	ENCANADOR	H	1,9800	20,3200 R\$	40,23
				Total:	R\$ 73,43

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	391,9905 R\$	391,99
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	207,3852 R\$	207,39
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,5329 R\$	17,53
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2772 R\$	0,16
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,4250 R\$	14,85
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	28,6605 R\$	28,66
				Total:	R\$ 660,58

Total Simples: R\$ 734,01
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,39%): R\$ 193,71
Valor Geral: R\$ 927,72

C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4850	16,7700 R\$	24,90
12320	ENCANADOR	H	1,4850	20,3200 R\$	30,18
				Total:	R\$ 55,08

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	92,7729 R\$	92,77
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,5329 R\$	17,53
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2772 R\$	0,23
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	127,7100 R\$	127,71
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	76,5468 R\$	76,55
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	14,8401 R\$	14,84
				Total:	R\$ 329,63

Total Simples: R\$ 384,71
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,39%): R\$ 101,52
Valor Geral: R\$ 486,23

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JOHANNES HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

B E V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9800	16,7700 R\$	33,20
12320	ENCANADOR	H	1,9800	20,3200 R\$	40,23
12391	PEDREIRO	H	1,9800	20,7700 R\$	41,12
12543	SERVENTE	H	1,9800	15,5500 R\$	30,79
				Total:	R\$ 145,34
MATERIAIS					
0108	AREIA GROSSA	M3	0,0190	73,9728 R\$	1,41
10169	AÇO CA-60	KG	0,6000	8,1972 R\$	4,92
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,5544 R\$	5,45
11605	PEDRISCO	M3	0,0260	73,1610 R\$	1,90
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	162,4689 R\$	162,47
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	43,6095 R\$	43,61
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	6,8211 R\$	7,50
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	1,0000	163,3500 R\$	163,35
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	36,8478 R\$	36,85
				Total:	R\$ 427,46
				Total Simples:	R\$ 572,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 151,16
				Valor Geral:	R\$ 723,96

C4671	SABONETEIRA METÁLICA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
				Total:	R\$ 10,28
MATERIAIS					
18671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,0000	25,4331 R\$	25,43
				Total:	R\$ 25,43
				Total Simples:	R\$ 35,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,42
				Valor Geral:	R\$ 45,13

C4670	PORTA PAPEL METÁLICO				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
				Total:	R\$ 10,28
MATERIAIS					
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	20,3049 R\$	20,30
				Total:	R\$ 20,30
				Total Simples:	R\$ 30,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 8,07
				Valor Geral:	R\$ 38,65

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SÓCIO ADMINISTRADOR

B R V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: BAIRRO LAMAR O - IPUEIRAS - CEAR 

C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4950	16,7700 R\$	8,30
12320	ENCANADOR	H	0,4950	20,3200 R\$	10,06
				Total:	R\$ 18,36
MATERIAIS					
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	50,4207 R\$	50,42
11180	FITA DE VEDA�O	M	0,2800	0,2772 R\$	0,08
				Total:	R\$ 50,50
				Total Simples:	R\$ 68,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 18,17
				Valor Geral:	R\$ 87,03

C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXA�O, SEM MOLDURA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
12391	PEDREIRO	H	1,9800	20,7700 R\$	41,12
12543	SERVENTE	H	0,3960	15,5500 R\$	6,16
				Total:	R\$ 47,28
MATERIAIS					
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	4,0000	5,8113 R\$	23,25
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	375,4575 R\$	375,46
				Total:	R\$ 398,71
				Total Simples:	R\$ 445,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 117,70
				Valor Geral:	R\$ 563,69

C2311	TANQUE DE A�O INOXID�VEL				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9700	16,7700 R\$	49,81
12320	ENCANADOR	H	2,9700	20,3200 R\$	60,35
				Total:	R\$ 110,16
MATERIAIS					
10851	CONJUNTO FIXA�O P/TANQUE	UN	1,0000	23,6115 R\$	23,61
11180	FITA DE VEDA�O	M	0,7500	0,2772 R\$	0,21
11862	SIF�O CROMADO 1 1/4"X2"	UN	1,0000	104,0391 R\$	104,04
11935	TANQUE DE A�O INOXID�VEL	UN	1,0000	325,9476 R\$	325,95
12271	V�LVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	31,3533 R\$	31,35
				Total:	R\$ 485,16
				Total Simples:	R\$ 595,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 157,10
				Valor Geral:	R\$ 752,42

JVW CONSTRU OES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA RODRIGUES
LOCAL ADMINISTRADOR

B
E
V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M
-------	---	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,9900	20,7700 R\$	20,56
12391	PEDREIRO	H	0,2475	20,7700 R\$	5,14
12543	SERVENTE	H	0,3465	15,5500 R\$	5,39
				Total:	R\$ 31,09

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	73,9728 R\$	0,04
0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5544 R\$	0,08
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	192,1095 R\$	192,11
				Total:	R\$ 192,23
				Total Simples:	R\$ 223,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 58,93
				Valor Geral:	R\$ 282,25

11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	3,0000	42,7491 R\$	128,25
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,0000	125,0234 R\$	125,02
				Total:	R\$ 253,27

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9600	16,7700 R\$	66,41
12312	ELETRICISTA	H	3,9600	20,7700 R\$	82,25
				Total:	R\$ 148,66

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	49,1931 R\$	49,19
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	60,0000	8,8209 R\$	529,25
10950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5,0000	4,1481 R\$	20,74
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000	88,9515 R\$	88,95
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	12,0000	7,9200 R\$	95,04
11404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,0000	2,5938 R\$	2,59
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	37,0260 R\$	37,03
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,0000	498,4254 R\$	498,43
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	269,6760 R\$	269,68
16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	4,0000	6,5637 R\$	26,25
				Total:	R\$ 1.617,15

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,0000	396,5436 R\$	396,54
				Total:	R\$ 396,54

Total Simples: R\$ 2.415,62

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 637,48

Valor Geral: R\$ 3.053,10

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

Handwritten signatures and initials.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 3,9600 16,7700 R\$ 66,41
12312	ELETRICISTA	H 3,9600 20,7700 R\$ 82,25
		Total: R\$ 148,66
MATERIAIS		
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN 1,0000 32,0661 R\$ 32,07
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN 1,0000 31,5414 R\$ 31,54
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN 1,0000 26,0766 R\$ 26,08
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN 1,0000 136,6596 R\$ 136,66
		Total: R\$ 226,35
		Total Simples: R\$ 375,01
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,39%): R\$ 98,97
		Valor Geral: R\$ 473,98

C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,2970 16,7700 R\$ 4,98
12312	ELETRICISTA	H 0,2970 20,7700 R\$ 6,17
		Total: R\$ 11,15
MATERIAIS		
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN 1,0000 9,4050 R\$ 9,41
		Total: R\$ 9,41
		Total Simples: R\$ 20,56
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,39%): R\$ 5,43
		Valor Geral: R\$ 25,99

C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,2970 16,7700 R\$ 4,98
12312	ELETRICISTA	H 0,2970 20,7700 R\$ 6,17
		Total: R\$ 11,15
MATERIAIS		
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN 1,0000 9,4050 R\$ 9,41
		Total: R\$ 9,41
		Total Simples: R\$ 20,56
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,39%): R\$ 5,43
		Valor Geral: R\$ 25,99

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RUBRIGUE
LÍQUIDO ADMINISTRADOR

B & V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8910	16,7700 R\$	14,94
12312	ELETRICISTA	H	0,8910	20,7700 R\$	18,51
				Total:	R\$ 33,45
MATERIAIS					
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,0000	51,0048 R\$	51,00
				Total:	R\$ 51,00
				Total Simples:	R\$ 84,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 22,29
				Valor Geral:	R\$ 106,74

C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7920	16,7700 R\$	13,28
				Total:	R\$ 13,28
MATERIAIS					
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,7028 R\$	1,70
				Total:	R\$ 1,70
				Total Simples:	R\$ 14,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,95
				Valor Geral:	R\$ 18,93

C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1683	16,7700 R\$	2,82
12312	ELETRICISTA	H	0,1683	20,7700 R\$	3,50
				Total:	R\$ 6,32
MATERIAIS					
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,0000	3,4650 R\$	3,47
				Total:	R\$ 3,47
				Total Simples:	R\$ 9,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,58
				Valor Geral:	R\$ 12,37

C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0990	16,7700 R\$	1,66
12312	ELETRICISTA	H	0,0990	20,7700 R\$	2,06
				Total:	R\$ 3,72
MATERIAIS					
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,9899 R\$	1,99
				Total:	R\$ 1,99
				Total Simples:	R\$ 5,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,51
				Valor Geral:	R\$ 7,22

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 JHOATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SOCIO ADMINISTRADOR

B


C

✓

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2079	16,7700 R\$	3,49
I2312	ELETRICISTA	H	0,2079	20,7700 R\$	4,32
				Total:	R\$ 7,81
MATERIAIS					
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,5240 R\$	7,52
				Total:	R\$ 7,52
				Total Simples:	R\$ 15,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,05
				Valor Geral:	R\$ 19,38

C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5247	16,7700 R\$	8,80
I2312	ELETRICISTA	H	0,5247	20,7700 R\$	10,90
				Total:	R\$ 19,70
MATERIAIS					
I1265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	23,2848 R\$	23,28
				Total:	R\$ 23,28
				Total Simples:	R\$ 42,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 11,34
				Valor Geral:	R\$ 54,32

C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5247	16,7700 R\$	8,80
I2312	ELETRICISTA	H	0,5247	20,7700 R\$	10,90
				Total:	R\$ 19,70
MATERIAIS					
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	18,4635 R\$	18,46
				Total:	R\$ 18,46
				Total Simples:	R\$ 38,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 10,07
				Valor Geral:	R\$ 48,23

C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3663	16,7700 R\$	6,14
I2312	ELETRICISTA	H	0,3663	20,7700 R\$	7,61
				Total:	R\$ 13,75
MATERIAIS					
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	13,2957 R\$	13,30
				Total:	R\$ 13,30
				Total Simples:	R\$ 27,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,14
				Valor Geral:	R\$ 34,19


JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

Handwritten initials and marks: a large 'B', a 'C', and a 'V'.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M
-------	--------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1089	16,7700 R\$	1,83
12312	ELETRICISTA	H	0,1089	20,7700 R\$	2,26
				Total:	R\$ 4,09
MATERIAIS					
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	1,0200	1,3563 R\$	1,38
				Total:	R\$ 1,38
				Total Simples:	R\$ 5,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,44
				Valor Geral:	R\$ 6,91

C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M
-------	-----------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1188	16,7700 R\$	1,99
12312	ELETRICISTA	H	0,1188	20,7700 R\$	2,47
				Total:	R\$ 4,46
MATERIAIS					
11173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	M	1,0200	2,2968 R\$	2,34
				Total:	R\$ 2,34
				Total Simples:	R\$ 6,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,79
				Valor Geral:	R\$ 8,59

C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M
-------	------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1386	16,7700 R\$	2,32
12312	ELETRICISTA	H	0,1386	20,7700 R\$	2,88
				Total:	R\$ 5,20
MATERIAIS					
11171	FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	M	1,0200	5,1926 R\$	5,30
				Total:	R\$ 5,30
				Total Simples:	R\$ 10,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,77
				Valor Geral:	R\$ 13,27

C0518	CABO COBRE NU 16MM2	M
-------	---------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1584	16,7700 R\$	2,66
12312	ELETRICISTA	H	0,1584	20,7700 R\$	3,29
				Total:	R\$ 5,95
MATERIAIS					
10365	CABO COBRE NU 16MM2	M	1,0200	11,6820 R\$	11,92
				Total:	R\$ 11,92
				Total Simples:	R\$ 17,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,72
				Valor Geral:	R\$ 22,59

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR


Handwritten initials or signature.

Handwritten mark or signature.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4650	16,7700 R\$	58,11
I2312	ELETRICISTA	H	1,4850	20,7700 R\$	30,84
				Total:	R\$ 88,95
MATERIAIS					
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	18,0378 R\$	54,11
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	51,1137 R\$	51,11
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,5641 R\$	2,56
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2.40M	UN	1,0000	64,3401 R\$	64,34
				Total:	R\$ 172,12
				Total Simples:	R\$ 261,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 68,90
				Valor Geral:	R\$ 329,97

C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2871	16,7700 R\$	4,81
I2312	ELETRICISTA	H	0,2871	20,7700 R\$	5,96
				Total:	R\$ 10,77
MATERIAIS					
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	8,3457 R\$	8,35
				Total:	R\$ 8,35
				Total Simples:	R\$ 19,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,05
				Valor Geral:	R\$ 24,17

C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2871	16,7700 R\$	4,81
I2312	ELETRICISTA	H	0,2871	20,7700 R\$	5,96
				Total:	R\$ 10,77
MATERIAIS					
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,1086 R\$	3,11
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,0197 R\$	1,02
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	4,3362 R\$	8,67
				Total:	R\$ 12,80
				Total Simples:	R\$ 23,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 6,22
				Valor Geral:	R\$ 29,79

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHOATHEN ROLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
ADMINISTRADOR

S
R
V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C3573	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,3663	20,7700	R\$ 7,61
				Total:	R\$ 7,61
MATERIAIS					
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	16,3152	R\$ 16,32
				Total:	R\$ 16,32
				Total Simples:	R\$ 23,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 6,32
				Valor Geral:	R\$ 30,25
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1485	16,7700	R\$ 2,49
12312	ELETRICISTA	H	0,1485	20,7700	R\$ 3,08
				Total:	R\$ 5,57
MATERIAIS					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,7226	R\$ 1,72
				Total:	R\$ 1,72
				Total Simples:	R\$ 7,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,92
				Valor Geral:	R\$ 9,21
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1485	16,7700	R\$ 2,49
12312	ELETRICISTA	H	0,1485	20,7700	R\$ 3,08
				Total:	R\$ 5,57
MATERIAIS					
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	3,4254	R\$ 3,43
				Total:	R\$ 3,43
				Total Simples:	R\$ 9,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,38
				Valor Geral:	R\$ 11,38
C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4950	16,7700	R\$ 8,30
12312	ELETRICISTA	H	0,9900	20,7700	R\$ 20,56
				Total:	R\$ 28,86
MATERIAIS					
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	39,8376	R\$ 39,84
				Total:	R\$ 39,84
				Total Simples:	R\$ 68,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 18,13
				Valor Geral:	R\$ 86,83

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

Handwritten signatures and initials.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

12.0	ESQUADRIAS	
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	362,4771 R\$	362,48
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	37,9180 R\$	75,84
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	333,9735 R\$	333,97
			Total: R\$	772,29
			Total Simples: R\$	772,29
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,39%): R\$	203,81
			Valor Geral: R\$	976,10

C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2
-------	----------------------------------	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1781	16,7700 R\$	19,76
10498 CARPINTEIRO	H	1,1781	20,7700 R\$	24,47
			Total: R\$	44,23
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11715 PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,0000	76,6557 R\$	76,66
			Total: R\$	76,66
			Total Simples: R\$	120,89
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,39%): R\$	31,90
			Valor Geral: R\$	152,79

C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ
-------	---------------------------------	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4950	16,7700 R\$	8,30
10498 CARPINTEIRO	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
12391 PEDREIRO	H	1,3860	20,7700 R\$	28,79
12543 SERVENTE	H	1,3860	15,5500 R\$	21,55
			Total: R\$	68,92
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	66,8250 R\$	0,71
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	162,6174 R\$	162,62
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0890 R\$	1,87
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	0,2673 R\$	3,21
11724 PREGO	KG	0,2000	15,3846 R\$	3,08
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3662 R\$	8,20
18269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000	22,3245 R\$	113,85
			Total: R\$	293,54
			Total Simples: R\$	362,46
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,39%): R\$	95,65
			Valor Geral: R\$	458,11

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JHONATHAN KOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

B

C

V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4850	20,7700 R\$	30,84
12543	SERVENTE	H	2,4750	15,5500 R\$	38,49
				Total:	R\$ 69,33
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	66,8250 R\$	0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5544 R\$	0,65
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	449,8362 R\$	449,84
				Total:	R\$ 450,68
				Total Simples:	R\$ 520,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 137,23
				Valor Geral:	R\$ 657,24

C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4850	20,7700 R\$	30,84
12543	SERVENTE	H	2,4750	15,5500 R\$	38,49
				Total:	R\$ 69,33
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	66,8250 R\$	0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5544 R\$	0,65
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,5000	8,3259 R\$	12,49
11623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	KG	2,5000	28,5219 R\$	71,30
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	233,0757 R\$	233,08
				Total:	R\$ 317,71
				Total Simples:	R\$ 387,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 102,14
				Valor Geral:	R\$ 489,18

C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,5245	16,7700 R\$	42,34
10498	CARPINTEIRO	H	2,5245	20,7700 R\$	52,43
				Total:	R\$ 94,77
MATERIAIS					
11276	JANELA VENEZIANA MOVEL	M2	1,0000	161,2116 R\$	161,21
				Total:	R\$ 161,21
				Total Simples:	R\$ 255,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 67,55
				Valor Geral:	R\$ 323,53

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SOCIO ADMINISTRADOR

B


C

✓

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2475	16,7700 R\$	4,15
10498	CARPINTEIRO	H	0,2475	20,7700 R\$	5,14
				Total:	R\$ 9,29
MATERIAIS					
11029	DOBRADIÇA CROMADA, TIPO "PALMELA"	UN	1,0000	12,3849 R\$	12,38
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1485 R\$	0,89
				Total:	R\$ 13,27
				Total Simples:	R\$ 22,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,95
				Valor Geral:	R\$ 28,51

C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)				CJ
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3465	16,7700 R\$	5,81
10498	CARPINTEIRO	H	0,3465	20,7700 R\$	7,20
				Total:	R\$ 13,01
MATERIAIS					
11724	PREGO	KG	0,1000	15,3846 R\$	1,54
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,2000	4,4946 R\$	23,37
				Total:	R\$ 24,91
				Total Simples:	R\$ 37,92
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 10,01
				Valor Geral:	R\$ 47,93


C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9800	16,7700 R\$	33,20
10498	CARPINTEIRO	H	1,9800	20,7700 R\$	41,12
				Total:	R\$ 74,32
MATERIAIS					
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,5400 R\$	45,54
				Total:	R\$ 45,54
				Total Simples:	R\$ 119,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 31,63
				Valor Geral:	R\$ 151,49

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN ROLANDO OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: BAIRRO LAMAR O - IPUEIRAS - CEAR 

C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4850	20,7700 R\$	30,84
12543	SERVENTE	H	2,4750	15,5500 R\$	38,49
				Total: R\$	69,33
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	73,9728 R\$	0,53
10208	BATENTE DE FERRO	M	2,5000	19,5327 R\$	48,83
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	1,0890 R\$	0,53
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,5544 R\$	1,13
11031	DOBRADI�A DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800	24,4233 R\$	43,47
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5900	51,9750 R\$	30,67
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	125,9478 R\$	125,95
				Total: R\$	251,11
				Total Simples: R\$	320,44
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	84,56
				Valor Geral: R\$	405,00

C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M
-------	------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
12543	SERVENTE	H	0,2475	15,5500 R\$	3,85
				Total: R\$	14,13
MATERIAIS					
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	67,8249 R\$	67,82
				Total: R\$	67,82
SERVI�OS					
00197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRA�O 1:1:4	M3	0,0038	635,7582 R\$	2,38
				Total: R\$	2,38
				Total Simples: R\$	84,33
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	22,25
				Valor Geral: R\$	106,58

C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROST�TICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALA�O	M
-------	--	---

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROST�TICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	523,9080 R\$	209,56
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROST�TICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	92,7729 R\$	37,11
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,4000	5,4549 R\$	13,09
19049	SERVI�O - COLOCA�O E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	2,0300	16,3746 R\$	33,24
				Total: R\$	293,00
				Total Simples: R\$	293,00
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	77,32
				Valor Geral: R\$	370,32

JVW CONSTRU OES LTDA - ME
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SOCIO ADMINISTRADOR

(Handwritten signatures and initials)

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: BAIRRO LAMARÃO - IPUEIRAS - CEARÁ

C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2
-------	---	----

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	489,5748 R\$	489,57
Total:					R\$ 489,57
Total Simples:					R\$ 489,57
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,39%):					R\$ 129,20
Valor Geral:					R\$ 618,77

13.0	PINTURA	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,1980	20,7700 R\$	4,11
Total:					R\$ 4,11
MATERIAIS					
12496	SUPERCAL	KG	0,3000	1,1385 R\$	0,34
Total:					R\$ 0,34
Total Simples:					R\$ 4,45
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,39%):					R\$ 1,17
Valor Geral:					R\$ 5,62

C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	M2
-------	----------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,3267	20,7700 R\$	6,79
Total:					R\$ 6,79
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5445 R\$	0,11
12353	HIDRACOR	KG	0,3500	1,1682 R\$	0,41
Total:					R\$ 0,52
Total Simples:					R\$ 7,31
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,39%):					R\$ 1,93
Valor Geral:					R\$ 9,24

102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2
--------	---	----

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0213	18,5922 R\$	0,40
43776	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,2130	18,9486 R\$	4,04
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805	22,2552 R\$	8,47
Total:					R\$ 12,91
Total Simples:					R\$ 12,91
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,39%):					R\$ 3,41
Valor Geral:					R\$ 16,32

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JHOATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

Handwritten initials and a checkmark.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: BAIRRO LAMAR O - IPUEIRAS - CEAR 


C1279	ESMALTE DUAS DEM�OS EM ESQUADRIAS DE FERRO				M2
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7920	16,7700 R\$	13,28
12395	PINTOR	H	0,7920	20,7700 R\$	16,45
				Total: R\$	29,73
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	17,0181 R\$	0,51
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,6510 R\$	3,94
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6731 R\$	0,50
12293	ZARC�O	L	0,1200	22,3542 R\$	2,68
				Total: R\$	7,63
				Total Simples: R\$	37,36
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	9,86
				Valor Geral: R\$	47,22

14.0	SERVI�OS COMPLEMENTARES				
C1628	LIMPEZA GERAL				M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
12543	SERVENTE	H	0,6925	15,5500 R\$	10,77
				Total: R\$	10,77
				Total Simples: R\$	10,77
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	2,84
				Valor Geral: R\$	13,61

Monsenhor Tabosa - Cear , 04 de fevereiro de 2022



JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
S cio Administrador
CPF: 021.095.363.22

8
e
v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE.FIS.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUÉIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUÉIRAS - CEARÁ


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.442,99
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	149,96	189,53	1.137,18
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	302,60	6,03	7,62	2.305,81
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					2.378,73
2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	89,96	2,37	3,00	269,88
2.2	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	62,67	26,62	33,65	2.108,85
3.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					142.205,30
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,51	418,95	529,51	4.506,13
3.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X	M2	113,72	94,95	120,01	13.647,54
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,13	400,76	506,52	1.078,89
3.4	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	50,40	385,98	487,84	24.587,14
3.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	642,30	12,23	15,46	9.929,96
3.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.894,60	13,99	17,68	33.496,53
3.7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,53	1.649,44	2.084,73	5.274,37
3.8	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	362,53	104,42	131,98	47.846,71
3.9	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	362,53	4,01	5,07	1.838,03
4.0		PAREDES E PEINÉS					75.885,56
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	962,59	59,21	74,84	72.040,24
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	M2	9,37	103,73	131,10	1.228,41
4.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	18,77	110,31	139,42	2.616,91
5.0		COBERTURA					65.155,66
5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	329,90	150,15	189,77	62.605,12
5.2	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	23,00	26,28	33,22	764,06
5.3	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2	25,62	55,17	69,73	1.786,48
6.0		REVESTIMENTOS					135.521,70
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.306,33	6,13	7,75	10.124,06
6.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	326,19	12,00	15,17	4.948,30
6.3	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	981,77	21,92	27,70	27.195,03
6.4	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	1.237,00	16,83	21,27	26.310,99
6.5	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	271,00	28,91	36,54	9.902,34
6.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	271,00	89,27	112,83	30.576,93
6.7	C2103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M2	271,00	42,65	53,91	14.609,61
6.8	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	221,00	42,44	53,64	11.854,44
7.0		PISOS					64.870,15
7.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	M3	30,87	387,36	489,58	15.113,33
7.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	308,66	24,14	30,51	9.417,22
7.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	280,00	105,30	133,09	37.265,20

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80JHOULITHAN KGLANDA OLIVEIRA RODRIGUE
SOCIO ADMINISTRADOR

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUÉIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUÉIRAS - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	280,00	8,69	10,98	3.074,40
8.0		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					22.641,80
8.1	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	14,00	48,06	60,74	850,36
8.2	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	5,00	45,02	56,90	284,50
8.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	56,00	13,23	16,72	936,32
8.4	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	79,60	18,43	23,29	1.853,88
8.5	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	0,60	29,00	36,65	21,99
8.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	148,30	32,59	41,19	6.108,48
8.7	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	33,00	29,57	37,37	1.233,21
8.8	C1528	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS	UN	1,00	39,13	49,46	49,46
8.9	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	28,00	8,78	11,10	310,80
8.10	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UN	1,00	14,15	17,88	17,88
8.11	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	31,00	18,45	23,32	722,92
8.12	C0680	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm-SOLD.	UN	1,00	5,61	7,09	7,09
8.13	C0676	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD.	UN	1,00	9,07	11,46	11,46
8.14	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	6,00	11,59	14,65	87,90
8.15	C2363	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	UN	3,00	29,29	37,02	111,06
8.16	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	85,00	14,70	18,58	1.579,30
8.17	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	26,00	16,49	20,84	541,84
8.18	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	20,00	21,25	26,86	537,20
8.19	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	6,00	34,92	44,14	264,84
8.20	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	22,00	8,78	11,10	244,20
8.21	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	6,00	18,45	23,32	139,92
8.22	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	2,00	259,83	328,40	656,80
8.23	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	4.078,85	5.155,26	5.155,26
8.24	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	4,68	154,71	195,54	915,13
9.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					7.246,75
9.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	7,00	13,78	17,42	121,94
9.2	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	UN	2,00	34,38	43,45	86,90
9.3	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	19,00	78,31	98,98	1.880,62
9.4	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	UN	1,00	57,77	73,02	73,02
9.5	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	34,00	10,38	13,12	446,08
9.6	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	434,74	549,47	549,47
9.7	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	37,00	4,19	5,30	196,10
9.8	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	1,00	5,07	6,41	6,41
9.9	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	6,00	6,39	8,08	48,48
9.10	C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)	UN	3,00	9,91	12,53	37,59
9.11	C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	UN	13,00	9,74	12,31	160,03
9.12	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	36,14	45,68	45,68
9.13	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	54,00	7,04	8,90	480,60

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JULIETHA RODRIGUES
ADMINISTRADOR

B

E

V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
9.14	C4392	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	UN	10,00	10,55	13,33	133,30
9.15	C4393	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	UN	6,00	12,81	16,19	97,14
9.16	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	22,00	8,49	10,73	236,06
9.17	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	3,00	10,98	13,88	41,64
9.18	C2400	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	UN	2,00	14,01	17,71	35,42
9.19	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	3,00	19,12	24,17	72,51
9.20	C2398	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	UN	6,00	31,75	40,13	240,78
9.21	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	137,00	7,42	9,38	1.285,06
9.22	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	21,60	11,53	14,57	314,71
9.23	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	30,30	17,16	21,69	657,21
10.0		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					22.419,16
10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00	734,01	927,72	5.566,32
10.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	13,00	384,71	486,23	6.320,99
10.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	7,00	572,80	723,96	5.067,72
10.4	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	6,00	35,71	45,13	270,78
10.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	6,00	30,58	38,65	231,90
10.6	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	68,86	87,03	522,18
10.7	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,20	445,99	563,69	676,43
10.8	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	2,00	595,32	752,42	1.504,84
10.9	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	8,00	223,32	282,25	2.258,00
11.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					35.945,55
11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	2.415,62	3.053,10	3.053,10
11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	375,01	473,98	473,98
11.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	19,00	20,56	25,99	493,81
11.4	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	20,56	25,99	51,98
11.5	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	84,45	106,74	106,74
11.6	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	332,00	14,98	18,93	6.284,76
11.7	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	10,00	9,79	12,37	123,70
11.8	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	4,00	5,71	7,22	28,88
11.9	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	15,33	19,38	38,76
11.10	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	1,00	42,98	54,32	54,32
11.11	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	38,16	48,23	96,46
11.12	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	27,05	34,19	68,38
11.13	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	1.690,00	5,47	6,91	11.677,90
11.14	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	390,00	6,80	8,59	3.350,10
11.15	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	62,00	10,50	13,27	822,74
11.16	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	M	12,00	17,87	22,59	271,08
11.17	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	4,00	261,07	329,97	1.319,88
11.18	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	19,00	19,12	24,17	459,23
11.19	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	23,57	29,79	774,54

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JWEN THERY ROGLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 030.400.100-09

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**PLANILHA ORÇAMENT RIA**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEAR 

ITEM	C�DIGO	DESCRI�O	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI (R\$)	VALOR UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
11.20	C3573	MUTIR�O MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	23,00	23,93	30,25	695,75
11.21	C4762	CAIXA DE LIGA�O PVC 4" X 2"	UN	75,00	7,29	9,21	690,75
11.22	C4761	CAIXA DE LIGA�O PVC 4" X 4"	UN	51,00	9,00	11,38	580,38
11.23	C1640	LUMIN�RIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 L�MPADA DE 20W	UN	51,00	68,70	86,83	4.428,33
12.0		ESQUADRIAS					64.596,70
12.1	C4428	PORTA TIPO PARAN� (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	8,00	772,29	976,10	7.808,80
12.2	C1994	PORTA TIPO PARAN� (S/ACESS�RIOS)	M2	28,77	120,89	152,79	4.395,77
12.3	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	15,00	362,46	458,11	6.871,65
12.4	C1967	PORTA DE ALUM�NIO ANODIZADO COMPACTA	M2	2,10	520,01	657,24	1.380,20
12.5	C1968	PORTA DE ALUM�NIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	8,75	387,04	489,18	4.280,33
12.6	C1519	JANELA VENEZIANA M�VEL (S/ACESS�RIOS)	M2	26,30	255,98	323,53	8.508,84
12.7	C1145	DOBADI�A CROMADA TIPO PALMELA	UN	45,00	22,56	28,51	1.282,95
12.8	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	15,00	37,92	47,93	718,95
12.9	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	15,00	119,86	151,49	2.272,35
12.10	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	10,50	320,44	405,00	4.252,50
12.11	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	41,71	84,33	106,58	4.445,45
12.12	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROST�TICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALA�O	M	23,43	293,00	370,32	8.676,60
12.13	C4557	PORT�O DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAIN�IS E ACESS�RIOS COM PINTURA ELETROST�TICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	15,68	489,57	618,77	9.702,31
13.0		PINTURA					22.062,82
13.1	C0588	CAIA�O EM DUAS DEM�OS COM SUPERCAL	M2	18,74	4,45	5,62	105,32
13.2	C3550	MUTIR�O MISTO - PINTURA HIDRACOR	M2	2.119,93	7,31	9,24	19.588,15
13.3	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A �LEO EM MADEIRA 2 DEM�OS. AF_01/2021	M2	84,42	12,91	16,32	1.377,73
13.4	C1279	ESMALTE DUAS DEM�OS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	21,00	37,36	47,22	991,62
14.0		SERVI�OS COMPLEMENTARES					4.118,39
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	302,60	10,77	13,61	4.118,39
TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)							668.491,26

seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos

Monsenhor Tabosa - Cear , 04 de fevereiro de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

S cio Administrador

CPF: 021.095.363.22

JVW CONSTRU OES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
S CIO ADMINISTRADORS
R
V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80
SITIO MASSAPÉ, 02 - BAIRRO MASSAPÉ - MONSENHOR TABOSA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPIEIRAS-CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE
 LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPIEIRAS - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.442,99											3.442,99
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	2.378,73											2.378,73
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	50,00%	71.102,65	50,00%	71.102,65									142.205,30
4	PAREDES E PEINÉIS	30,00%	22.765,67	50,00%	37.942,78	20,00%	15.177,11							75.885,56
5	COBERTURA					40,00%	26.062,26	60,00%	39.093,40					65.155,66
6	REVESTIMENTOS					50,00%	67.760,85	30,00%	40.656,51	20,00%	27.104,34			135.521,70
7	PISOS							50,00%	32.435,08	50,00%	32.435,08			64.870,15
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			40,00%	9.056,72	40,00%	9.056,72	20,00%	4.528,36					22.641,80
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			40,00%	2.898,70	40,00%	2.898,70	20,00%	1.449,35					7.246,75
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									50,00%	11.209,58	50,00%	11.209,58	22.419,16
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					20,00%	7.189,11	20,00%	7.189,11	20,00%	7.189,11	40,00%	14.378,22	35.945,55
12	ESQUADRIAS							20,00%	12.919,34	40,00%	25.838,68	40,00%	25.838,68	64.596,70
13	PINTURA									30,00%	6.618,85	70,00%	15.443,97	22.062,82
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											100,00%	4.118,39	4.118,39
TOTAL COM BDI (R\$)		14,91%	99.690,04	18,10%	121.000,85	19,17%	128.144,76	20,68%	138.271,14	16,51%	110.395,63	10,62%	70.988,84	668.491,26
ACUMULADO (R\$)		14,91%	99.690,04	33,01%	220.690,89	52,18%	348.835,64	72,87%	487.106,79	89,38%	597.502,42	100,00%	668.491,26	668.491,26

Monseñhor Tabosa - Ceará, 04 de fevereiro de 2022

60

RE

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 Sócio Administrador
 CPF: 021.095.363.22



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ , 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	1,20
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	26,39%

Monsenhor Tabosa – Ceará, 04 de fevereiro de 2022



JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

B

R
V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**ENCARGOS SOCIAIS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Monsenhor Tabosa - Ceará, 04 de fevereiro de 2022


 JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 Sócio Administrador
 CPF: 021.095.363.22

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SÓCIO ADMINISTRADOR



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9800	15,5500	R\$ 30,79
				Total:	R\$ 30,79
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,2341	R\$ 35,94
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,7401	R\$ 24,74
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4839	R\$ 56,18
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,3846	R\$ 2,31
				Total:	R\$ 119,17
				Total Simples:	R\$ 149,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 39,57
				Valor Geral:	R\$ 189,53

C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	0,1287	20,7700	R\$ 2,67
12543	SERVENTE	H	0,1287	15,5500	R\$ 2,00
				Total:	R\$ 4,67
MATERIAIS					
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	20,5029	R\$ 0,41
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	12,4839	R\$ 0,50
11724	PREGO	KG	0,0120	15,3846	R\$ 0,18
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	29,7000	R\$ 0,27
				Total:	R\$ 1,36
				Total Simples:	R\$ 6,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,59
				Valor Geral:	R\$ 7,62

2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	
C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0100	236,9031	R\$ 2,37
				Total:	R\$ 2,37
				Total Simples:	R\$ 2,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 0,63
				Valor Geral:	R\$ 3,00

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JROMATEUS HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
EMPRESARIO RESPONSÁVEL


B

e
v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3
-------	--	----

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	133,4917 R\$	4,67
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	41,7432 R\$	1,46
				Total:	R\$ 6,13
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,0390	15,5500 R\$	16,16
				Total:	R\$ 16,16
SERVIÇOS					
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	1,1000	3,9403 R\$	4,33
				Total:	R\$ 4,33
				Total Simples:	R\$ 26,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,03
				Valor Geral:	R\$ 33,65

3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	5,9400	20,7700 R\$	123,37
12543	SERVENTE	H	8,9100	15,5500 R\$	138,55
				Total:	R\$ 261,92
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	66,8250 R\$	24,38
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5544 R\$	60,71
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	65,3994 R\$	71,94
				Total:	R\$ 157,03
				Total Simples:	R\$ 418,95
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 110,56
				Valor Geral:	R\$ 529,51

C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3365	16,7700 R\$	22,41
10498	CARPINTEIRO	H	1,3365	20,7700 R\$	27,76
				Total:	R\$ 50,17
MATERIAIS					
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600	29,2743 R\$	7,61
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	12,4839 R\$	14,98
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,2500	13,6620 R\$	3,42
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,6926 R\$	7,18
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700	9,9099 R\$	11,59
				Total:	R\$ 44,78
				Total Simples:	R\$ 94,95
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 25,06
				Valor Geral:	R\$ 120,01

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JHONATAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
ENGENHEIRO ADMINISTRADOR

B

e v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE FLS. 4593



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	9,9000	15,5500 R\$	153,95
					Total: R\$ 153,95
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	66,8250 R\$	51,99
10280	BRITA	M3	0,9658	75,4281 R\$	72,85
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5544 R\$	121,97
					Total: R\$ 246,81
					Total Simples: R\$ 400,76
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 105,76
					Valor Geral: R\$ 506,52

C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3
-------	--	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000	20,5755 R\$	-
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000	26,1448 R\$	26,14
					Total: R\$ 26,14
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	5,9400	15,5500 R\$	92,37
					Total: R\$ 92,37
MATERIAIS					
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,5544 R\$	193,49
					Total: R\$ 193,49
SERVIÇOS					
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,8669	7,4887 R\$	6,49
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	80,7277 R\$	67,49
					Total: R\$ 73,98
					Total Simples: R\$ 385,98
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 101,86
					Valor Geral: R\$ 487,84

C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG
-------	-------------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0693	16,7700 R\$	1,16
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0693	20,7700 R\$	1,44
					Total: R\$ 2,60
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,9495 R\$	0,20
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	8,2022 R\$	9,43
					Total: R\$ 9,63
					Total Simples: R\$ 12,23
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 3,23
					Valor Geral: R\$ 15,46

JVW CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 ENDEREÇO: RUA MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
 Nº 100 - JARDIM SÃO CARLOS - IPUEIRAS - CE

(Handwritten signatures and initials)

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG
-------	---------------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0792	16,7700 R\$	1,33
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0792	20,7700 R\$	1,64
				Total:	R\$ 2,97
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,9495 R\$	0,20
I0163	AÇO CA-50	KG	1,1500	9,4050 R\$	10,82
				Total:	R\$ 11,02
				Total Simples:	R\$ 13,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,69
				Valor Geral:	R\$ 17,68

C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3
-------	-------------------------------	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	22,0877 R\$	15,77
				Total:	R\$ 15,77
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037	AJUDANTE	H	12,1770	16,7700 R\$	204,21
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,7520	20,7700 R\$	98,70
I0498	CARPINTEIRO	H	7,4250	20,7700 R\$	154,22
I2391	PEDREIRO	H	1,9800	20,7700 R\$	41,12
I2543	SERVENTE	H	11,8800	15,5500 R\$	184,73
				Total:	R\$ 682,98
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	9,9495 R\$	11,94
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6233	66,8250 R\$	41,65
I0157	AÇO CA-25	KG	60,0000	9,4149 R\$	564,89
I0280	BRITA	M3	0,8780	75,4281 R\$	66,23
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,5544 R\$	181,62
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	12,4839 R\$	7,49
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,0000	13,6620 R\$	27,32
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	9,9099 R\$	49,55
				Total:	R\$ 950,69
				Total Simples:	R\$ 1.649,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 435,29
				Valor Geral:	R\$ 2.084,73

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
MARIANA OLIVEIRA RODRIGUES
ADMINISTRADOR

B
E
V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3465	20,7700 R\$	7,20
I2543	SERVENTE	H	0,3465	15,5500 R\$	5,39
				Total: R\$	12,59
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0169	AÇO CA-60	KG	0,7400	8,1972 R\$	6,07
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	12,4839 R\$	16,23
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0300	13,6620 R\$	0,41
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700	4,6926 R\$	4,55
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	9,9099 R\$	6,44
I8266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	1,0000	39,6000 R\$	39,60
				Total: R\$	73,30
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	391,5809 R\$	11,75
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	225,9675 R\$	6,78
				Total: R\$	18,53
				Total Simples: R\$	104,42
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	27,56
				Valor Geral: R\$	131,98

C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,0990	15,5500 R\$	1,54
				Total: R\$	1,54
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1095	ESCORA METALICA - LOCAÇÃO MENSAL	UN	1,0000	2,4651 R\$	2,47
				Total: R\$	2,47
				Total Simples: R\$	4,01
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	1,06
				Valor Geral: R\$	5,07

4.0	PAREDES E PEINÉIS	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,9900	20,7700 R\$	20,56
I2543	SERVENTE	H	1,1088	15,5500 R\$	17,24
				Total: R\$	37,80
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	66,8250 R\$	1,00
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0890 R\$	2,37
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5544 R\$	1,21
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6732 R\$	16,83
				Total: R\$	21,41
				Total Simples: R\$	59,21
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%): R\$	15,63
				Valor Geral: R\$	74,84

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80JHONATAN ROCHA OLIVEIRA RODRIGUES
ADMINISTRADOR

B

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4850	20,7700 R\$	30,84
12543	SERVENTE	H	1,8216	15,5500 R\$	28,33
				Total:	R\$ 59,17
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0412	66,8250 R\$	2,75
10441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900	1,0890 R\$	6,74
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900	0,5544 R\$	3,43
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000	0,6732 R\$	31,64
				Total:	R\$ 44,56
				Total Simples:	R\$ 103,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 27,37
				Valor Geral:	R\$ 131,10

C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2
-------	--------------------------------	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	22,0877 R\$	0,44
				Total:	R\$ 0,44
MAO DE OBRA					
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7920	20,7700 R\$	16,45
10498	CARPINTEIRO	H	0,6930	20,7700 R\$	14,39
12391	PEDREIRO	H	0,2970	20,7700 R\$	6,17
12543	SERVENTE	H	1,0890	15,5500 R\$	16,93
				Total:	R\$ 53,94
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,9495 R\$	0,20
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	73,9728 R\$	2,96
10163	AÇO CA-50	KG	1,3500	9,4050 R\$	12,70
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	23,5620 R\$	23,56
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,5544 R\$	9,62
11605	PEDRISCO	M3	0,0900	73,1610 R\$	6,58
11724	PREGO	KG	0,0200	15,3846 R\$	0,31
				Total:	R\$ 55,93
				Total Simples:	R\$ 110,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 29,11
				Valor Geral:	R\$ 139,42

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 JOHANNA ROLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SÓCIO ADMINISTRADOR

B

e v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS**

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRA A - IPUEIRAS - CEAR 

S.O	COBERTURA	M2
C4466	COBERTURA TELHA CER�MICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9900	16,7700 R\$	16,60
10498	CARPINTEIRO	H	0,9900	20,7700 R\$	20,56
12391	PEDREIRO	H	1,0890	20,7700 R\$	22,62
12543	SERVENTE	H	1,0890	15,5500 R\$	16,93
Total:					R\$ 76,71
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	5,6727 R\$	19,85
11724	PREGO	KG	0,1200	15,3846 R\$	1,85
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,3365 R\$	4,68
12045	TELHA CER�MICA COLONIAL	UN	33,0000	0,7029 R\$	23,20
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	17,9388 R\$	23,86
Total:					R\$ 73,44
Total Simples:					R\$ 150,15
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,39%):					R\$ 39,62
Valor Geral:					R\$ 189,77

S.O	CUMEEIRA TELHA CER�MICA, EMBO�ADA	M
C4463	CUMEEIRA TELHA CER�MICA, EMBO�ADA	

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
12543	SERVENTE	H	0,4950	15,5500 R\$	7,70
Total:					R\$ 17,98
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000	2,4354 R\$	7,31
Total:					R\$ 7,31
SERVI�OS		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRA�O 1:2:9	M3	0,0020	495,0000 R\$	0,99
Total:					R\$ 0,99
Total Simples:					R\$ 26,28
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,39%):					R\$ 6,94
Valor Geral:					R\$ 33,22

S.O	IMPERMEABILIZA�O C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICA�O DE MEMBRANA DE BASE ACR�LICA	M2
C1458	IMPERMEABILIZA�O C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICA�O DE MEMBRANA DE BASE ACR�LICA	

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5940	20,7700 R\$	12,34
Total:					R\$ 12,34
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0260	66,8250 R\$	1,74
10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	KG	2,0000	3,5838 R\$	7,17
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,3600	0,5544 R\$	2,97
11089	EMULS�O ADESIVA	KG	0,1500	13,7511 R\$	2,06
11521	MEMBRANA ACR�LICA	KG	1,6000	14,8203 R\$	23,71
12251	VEU DE POLIESTER	M2	1,0000	5,1777 R\$	5,18
Total:					R\$ 42,83
Total Simples:					R\$ 55,17
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,39%):					R\$ 14,56
Valor Geral:					R\$ 69,73

JVW CONSTRU OES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 INSCRIC O ICMS N. 07.182.452/0001-80

B
 R

V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

6.0	REVESTIMENTOS	
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0990	20,7700 R\$	2,06
12543	SERVENTE	H	0,1485	15,5500 R\$	2,31
Total:					R\$ 4,37

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,8250 R\$	0,41
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5544 R\$	1,35
Total:					R\$ 1,76
Total Simples:					R\$ 6,13
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,39%):					R\$ 1,62
Valor Geral:					R\$ 7,75

C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2475	20,7700 R\$	5,14
12543	SERVENTE	H	0,3069	15,5500 R\$	4,77
Total:					R\$ 9,91

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0071	66,8250 R\$	0,47
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200	0,5544 R\$	1,62
Total:					R\$ 2,09
Total Simples:					R\$ 12,00
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,39%):					R\$ 3,17
Valor Geral:					R\$ 15,17

C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
12543	SERVENTE	H	0,6732	15,5500 R\$	10,47
Total:					R\$ 20,75

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,8250 R\$	0,41
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100	0,6831 R\$	0,76
Total:					R\$ 1,17
Total Simples:					R\$ 21,92
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (26,39%):					R\$ 5,78
Valor Geral:					R\$ 27,70

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JACINTO DE MENEZES RODRIGUES
SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

B
R

V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRA A - IPUEIRAS - CEAR 

C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CER�MICO - FORNECIMENTO E EXECU�O	M2
-------	---	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
18335 REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CER�MICO	M2	1,0000	16,8300 R\$	16,83
Total:				R\$ 16,83
Total Simples:				R\$ 16,83
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 4,44
Valor Geral:				R\$ 21,27

C1211	EMBO�O C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRA�O 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5940	20,7700 R\$	12,34
12543 SERVENTE	H	0,7920	15,5500 R\$	12,32
Total:				R\$ 24,66
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0095	66,8250 R\$	0,63
10112 ARENOSO	M3	0,0221	68,1318 R\$	1,51
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,5544 R\$	2,11
Total:				R\$ 4,25
Total Simples:				R\$ 28,91
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 7,63
Valor Geral:				R\$ 36,54

C4445	CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PR�-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm�) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,7128	20,7700 R\$	14,80
12543 SERVENTE	H	0,7128	15,5500 R\$	11,08
Total:				R\$ 25,88
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
16500 CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENS�ES MAIORES DE 30x30cm (900cm�) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	43,0056 R\$	47,31
16508 ARGAMASSA COLANTE PR�-FABRICADA P/ CER�MICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,0097 R\$	16,08
Total:				R\$ 63,39
Total Simples:				R\$ 89,27
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 23,56
Valor Geral:				R\$ 112,83

C2103	REJUNTAMENTO P/CER�MICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,2277	20,7700 R\$	4,73
12543 SERVENTE	H	0,2277	15,5500 R\$	3,54
Total:				R\$ 8,27
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
18287 ARGAMASSA PR�-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EP�XI	KG	0,6500	52,8858 R\$	34,38
Total:				R\$ 34,38
Total Simples:				R\$ 42,65
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 11,26
Valor Geral:				R\$ 53,91

JVW CONSTRU OES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JULIA FERREIRA OLIVEIRA RODRIGUES
ADMINISTRADOR

B
C

✓

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRA A - IPUEIRAS - CEAR 

C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2
-------	---	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
18291 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	42,4413 R\$	42,44
Total:				R\$ 42,44
Total Simples:				R\$ 42,44
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 11,20
Valor Geral:				R\$ 53,64

7.0	PISOS	
C0837	CONCRETO N�O-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
12543 SERVENTE	H	9,9000	15,5500 R\$	153,95
Total:				R\$ 153,95
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,6766	66,8250 R\$	45,21
10280 BRITA	M3	0,8780	75,4281 R\$	66,23
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5544 R\$	121,97
Total:				R\$ 233,41
Total Simples:				R\$ 387,36
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 102,22
Valor Geral:				R\$ 489,58

C2181	REGULARIZA�O DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA�O 1:3 - ESP= 3cm	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2475	20,7700 R\$	5,14
12543 SERVENTE	H	0,5445	15,5500 R\$	8,47
Total:				R\$ 13,61
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0366	66,8250 R\$	2,45
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	0,5544 R\$	8,08
Total:				R\$ 10,53
Total Simples:				R\$ 24,14
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 6,37
Valor Geral:				R\$ 30,51

JVW CONSTRU O LTDA - ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JONATHAN MARQUES OLIVEIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE LTDA

62

U

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS**

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRA A - IPUEIRAS - CEAR 

C4439	CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,1880	20,7700 R\$	24,67
12543	SERVENTE	H	1,1880	15,5500 R\$	18,47
				Total:	R\$ 43,14
MATERIAIS					
16500	CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENS�ES MAIORES DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	43,0106 R\$	47,31
				Total:	R\$ 47,31
SERVI�OS					
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRA�O 1:5	M3	0,0200	742,6955 R\$	14,85
				Total:	R\$ 14,85
				Total Simples:	R\$ 105,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 27,79
				Valor Geral:	R\$ 133,09

C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PR�-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CER�MICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1980	20,7700 R\$	4,11
12543	SERVENTE	H	0,1980	15,5500 R\$	3,08
				Total:	R\$ 7,19
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	3,5640 R\$	1,50
				Total:	R\$ 1,50
				Total Simples:	R\$ 8,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,29
				Valor Geral:	R\$ 10,98

8.0	INSTALA�ES SANIT�RIAS
-----	-----------------------

C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADR�O POPULAR	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4950	16,7700 R\$	8,30
12320	ENCANADOR	H	0,4950	20,3200 R\$	10,06
				Total:	R\$ 18,36
MATERIAIS					
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	29,7000 R\$	29,70
				Total:	R\$ 29,70
				Total Simples:	R\$ 48,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 12,68
				Valor Geral:	R\$ 60,74


JUNTA DE LICITACIONES
C/ RUA. INZ. ESTRELA DE
JUNTA DE LICITACIONES
SEDO ADMINISTRADOR

Handwritten marks: a large 'S' and a checkmark.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN
-------	----------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9702	16,7700 R\$	16,27
12320	ENCANADOR	H	0,9702	20,3200 R\$	19,71
				Total:	R\$ 35,98
MATERIAIS					
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,0000	9,0387 R\$	9,04
				Total:	R\$ 9,04
				Total Simples:	R\$ 45,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 11,88
				Valor Geral:	R\$ 56,90

C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M
-------	--	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2376	16,7700 R\$	3,98
12320	ENCANADOR	H	0,2376	20,3200 R\$	4,83
				Total:	R\$ 8,81
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0050	44,7084 R\$	0,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,0075	38,8278 R\$	0,29
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,0100	3,8709 R\$	3,91
				Total:	R\$ 4,42
				Total Simples:	R\$ 13,23
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,49
				Valor Geral:	R\$ 16,72

C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M
-------	--------------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2970	16,7700 R\$	4,98
12320	ENCANADOR	H	0,2970	20,3200 R\$	6,04
				Total:	R\$ 11,02
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0075	44,7084 R\$	0,34
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,0110	38,8278 R\$	0,43
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100	6,5736 R\$	6,64
				Total:	R\$ 7,41
				Total Simples:	R\$ 18,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,86
				Valor Geral:	R\$ 23,29

JVW CONSTRUÇÕES DE
CNPJ: 07.182.452/0001-80

JHONATAN MOLINA OLIVEIRA ROBRIGUEZ
ADMINISTRADOR

B

R

V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4752	16,7700 R\$	7,97
12320	ENCANADOR	H	0,4752	20,3200 R\$	9,66
				Total:	R\$ 17,63
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170	44,7084 R\$	0,76
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260	38,8278 R\$	1,01
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	M	1,0100	9,5040 R\$	9,60
				Total:	R\$ 11,37
				Total Simples:	R\$ 29,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,65
				Valor Geral:	R\$ 36,65

C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5148	16,7700 R\$	8,63
12320	ENCANADOR	H	0,5148	20,3200 R\$	10,46
				Total:	R\$ 19,09
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	44,7084 R\$	1,12
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	38,8278 R\$	1,55
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100	10,7217 R\$	10,83
				Total:	R\$ 13,50
				Total Simples:	R\$ 32,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 8,60
				Valor Geral:	R\$ 41,19

C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4455	16,7700 R\$	7,47
12320	ENCANADOR	H	0,4455	20,3200 R\$	9,05
				Total:	R\$ 16,52
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	2,0000	2,5344 R\$	5,07
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,0984 R\$	6,10
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460	40,9167 R\$	1,88
				Total:	R\$ 13,05
				Total Simples:	R\$ 29,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,80
				Valor Geral:	R\$ 37,37

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 END: RUA JOAQUIM NEVES DA SILVA RODRIGUES
 Nº 10 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

9

2 v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1528	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4455	16,7700 R\$	7,47
12320	ENCANADOR	H	0,4455	20,3200 R\$	9,05
				Total:	R\$ 16,52
MATERIAIS					
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	2,0000	2,5344 R\$	5,07
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	1,0000	1,3860 R\$	1,39
11279	JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X50MM	UN	1,0000	13,8600 R\$	13,86
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0560	40,9167 R\$	2,29
				Total:	R\$ 22,61
				Total Simples:	R\$ 39,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 10,33
				Valor Geral:	R\$ 49,46

C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")				UN
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1386	16,7700 R\$	2,32
12320	ENCANADOR	H	0,1386	20,3200 R\$	2,82
				Total:	R\$ 5,14
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,7084 R\$	0,67
11459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	1,0000	2,1186 R\$	2,12
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	38,8278 R\$	0,85
				Total:	R\$ 3,64
				Total Simples:	R\$ 8,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,32
				Valor Geral:	R\$ 11,10

C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")				UN
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1782	16,7700 R\$	2,99
12320	ENCANADOR	H	0,1782	20,3200 R\$	3,62
				Total:	R\$ 6,61
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	44,7084 R\$	1,52
11460	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM	UN	1,0000	3,9996 R\$	4,00
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	38,8278 R\$	2,02
				Total:	R\$ 7,54
				Total Simples:	R\$ 14,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,73
				Valor Geral:	R\$ 17,88

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JHO. IATEAN HOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

S
E
V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2277	16,7700 R\$	3,82
12320	ENCANADOR	H	0,2277	20,3200 R\$	4,63
				Total:	R\$ 8,45
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	44,7084 R\$	2,24
1457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000	4,6530 R\$	4,65
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	38,8278 R\$	3,11
				Total:	R\$ 10,00
				Total Simples:	R\$ 18,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,87
				Valor Geral:	R\$ 23,32

C0680	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm-SOLD.				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0693	16,7700 R\$	1,16
12320	ENCANADOR	H	0,0693	20,3200 R\$	1,41
				Total:	R\$ 2,57
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	44,7084 R\$	0,34
11681	PLUG PVC ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	2,2671 R\$	2,27
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	38,8278 R\$	0,43
				Total:	R\$ 3,04
				Total Simples:	R\$ 5,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,48
				Valor Geral:	R\$ 7,09

C0676	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD.				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0891	16,7700 R\$	1,49
12320	ENCANADOR	H	0,0891	20,3200 R\$	1,81
				Total:	R\$ 3,30
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170	44,7084 R\$	0,76
11682	PLUG PVC ESGOTO DE 75MM	UN	1,0000	3,9996 R\$	4,00
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260	38,8278 R\$	1,01
				Total:	R\$ 5,77
				Total Simples:	R\$ 9,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,39
				Valor Geral:	R\$ 11,46

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 JOYCE FERREIRA OLIVEIRA RODRIGUES
 ADMINISTRADORA


Handwritten initials and marks.

Handwritten checkmark.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN
-------	---------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0891	16,7700 R\$	1,49
12320	ENCANADOR	H	0,0891	20,3200 R\$	1,81
				Total:	R\$ 3,30
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0310	44,7084 R\$	1,39
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0480	38,8278 R\$	1,86
19096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	5,0391 R\$	5,04
				Total:	R\$ 8,29
				Total Simples:	R\$ 11,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,06
				Valor Geral:	R\$ 14,65

C2363	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3663	16,7700 R\$	6,14
12320	ENCANADOR	H	0,3663	20,3200 R\$	7,44
				Total:	R\$ 13,58
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0510	44,7084 R\$	2,28
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0780	38,8278 R\$	3,03
12015	TE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (3")	UN	1,0000	10,4049 R\$	10,40
				Total:	R\$ 15,71
				Total Simples:	R\$ 29,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,73
				Valor Geral:	R\$ 37,02

C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2970	16,7700 R\$	4,98
12320	ENCANADOR	H	0,2970	20,3200 R\$	6,04
				Total:	R\$ 11,02
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0280	44,7084 R\$	1,25
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430	38,8278 R\$	1,67
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,0000	0,7623 R\$	0,76
				Total:	R\$ 3,68
				Total Simples:	R\$ 14,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,88
				Valor Geral:	R\$ 18,58

JVW CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 MONSIEUR HOLLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SOUZA ADMINISTRADOR

B
 R
 ✓

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2970	16,7700 R\$	4,98
12320	ENCANADOR	H	0,2970	20,3200 R\$	6,04
				Total:	R\$ 11,02
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0300	44,7084 R\$	1,34
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0470	38,8278 R\$	1,82
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	UN	1,0000	2,3067 R\$	2,31
				Total:	R\$ 5,47
				Total Simples:	R\$ 16,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,35
				Valor Geral:	R\$ 20,84

C2360	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2871	16,7700 R\$	4,81
12320	ENCANADOR	H	0,2871	20,3200 R\$	5,83
				Total:	R\$ 10,64
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	3,0000	1,3860 R\$	4,16
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0300	40,9167 R\$	1,23
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	UN	1,0000	5,2173 R\$	5,22
				Total:	R\$ 10,61
				Total Simples:	R\$ 21,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,61
				Valor Geral:	R\$ 26,86

C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4554	16,7700 R\$	7,64
12320	ENCANADOR	H	0,4554	20,3200 R\$	9,25
				Total:	R\$ 16,89
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575	44,7084 R\$	2,57
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000	11,9295 R\$	11,93
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910	38,8278 R\$	3,53
				Total:	R\$ 18,03
				Total Simples:	R\$ 34,92
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,22
				Valor Geral:	R\$ 44,14

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 ENG.º TIETI ROLIM DA SILVA ROBRIGUES
 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

Handwritten marks and signatures: a large 'S' and a 'V'.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1386	16,7700 R\$	2,32
12320	ENCANADOR	H	0,1386	20,3200 R\$	2,82
				Total:	R\$ 5,14
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,7084 R\$	0,67
11459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	1,0000	2,1186 R\$	2,12
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	38,8278 R\$	0,85
				Total:	R\$ 3,64
				Total Simples:	R\$ 8,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,32
				Valor Geral:	R\$ 11,10

C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2277	16,7700 R\$	3,82
12320	ENCANADOR	H	0,2277	20,3200 R\$	4,63
				Total:	R\$ 8,45
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	44,7084 R\$	2,24
11457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000	4,6530 R\$	4,65
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	38,8278 R\$	3,11
				Total:	R\$ 10,00
				Total Simples:	R\$ 18,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,87
				Valor Geral:	R\$ 23,32

C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0386	16,7700 R\$	0,65
12320	ENCANADOR	H	0,0386	20,3200 R\$	0,78
				Total:	R\$ 1,43
MATERIAIS					
19535	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	1,0000	258,3999 R\$	258,40
				Total:	R\$ 258,40
				Total Simples:	R\$ 259,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 68,57
				Valor Geral:	R\$ 328,40


JVW CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHOYTRIAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIA ADMINISTRADORA

B
R
V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9800	15,5500 R\$	30,79
				Total:	R\$ 30,79
MATERIAIS					
10280	BRITA	M3	1,4920	75,4281 R\$	112,54
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	33,9867 R\$	101,96
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	10,7316 R\$	26,83
				Total:	R\$ 241,33
SERVIÇOS					
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500	59,2191 R\$	595,15
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200	103,7422 R\$	1.340,35
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	13,9879 R\$	585,53
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	371,5767 R\$	107,76
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	391,5809 R\$	234,17
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,8400	65,5301 R\$	120,58
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000	22,0238 R\$	242,26
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	14,2400	40,7954 R\$	580,93
				Total:	R\$ 3.806,73
				Total Simples:	R\$ 4.078,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1.076,41
				Valor Geral:	R\$ 5.155,26

C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TUOLO COMUM				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,2770	20,7700 R\$	47,29
12543	SERVENTE	H	2,7720	15,5500 R\$	43,10
				Total:	R\$ 90,39
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0610	66,8250 R\$	4,08
10441	CAL HIDRATADA	KG	5,0000	1,0890 R\$	5,45
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,8400	0,5544 R\$	6,56
12082	TUOLO MACIÇO COMUM	UN	84,0000	0,5742 R\$	48,23
				Total:	R\$ 64,32
				Total Simples:	R\$ 154,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 40,83
				Valor Geral:	R\$ 195,54


JVW CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.182.452/0001-80
INDUSTRIAL ROLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

B
E
V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRA A - IPUEIRAS - CEAR 

9.0	INSTALA�OES HIDR�ULICAS				
C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'�GUA 25mm (3/4")				UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0891	16,7700	R\$	1,49
12320	ENCANADOR	H	0,0891	20,3200	R\$	1,81
					Total:	R\$ 3,30

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total	
10012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'�GUA 25MM	UN	1,0000	9,9891	R\$	9,99
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	44,7084	R\$	0,11
11180	FITA DE VEDA�O	M	0,8000	0,2772	R\$	0,22
11888	SOLU�O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	38,8278	R\$	0,16
					Total:	R\$ 10,48
					Total Simples:	R\$ 13,78
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,64
					Valor Geral:	R\$ 17,42

C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'�GUA 40mm (1 1/4")				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1386	16,7700	R\$	2,32
12320	ENCANADOR	H	0,1386	20,3200	R\$	2,82
					Total:	R\$ 5,14

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total	
10014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'�GUA 40MM	UN	1,0000	28,4031	R\$	28,40
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	44,7084	R\$	0,22
11180	FITA DE VEDA�O	M	1,2500	0,2772	R\$	0,35
11888	SOLU�O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0070	38,8278	R\$	0,27
					Total:	R\$ 29,24
					Total Simples:	R\$ 34,38
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,07
					Valor Geral:	R\$ 43,45

C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6039	16,7700	R\$	10,13
12320	ENCANADOR	H	0,6039	20,3200	R\$	12,27
					Total:	R\$ 22,40

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total	
11180	FITA DE VEDA�O	M	0,9400	0,2772	R\$	0,26
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,0000	55,6479	R\$	55,65
					Total:	R\$ 55,91
					Total Simples:	R\$ 78,31
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (26,39%):	R\$ 20,67
					Valor Geral:	R\$ 98,98

JVW CONSTRU OES ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80


JHOVANA HOLLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
S CIO ADMINISTRADOR

Handwritten signatures and initials: B, E, V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	UN
-------	---	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,2000	75,9239 R\$	15,18
			Total:	R\$ 15,18

MAO DE OBRA

12320 ENCANADOR	H	0,6930	20,3200 R\$	14,08
12543 SERVENTE	H	0,6930	15,5500 R\$	10,78
			Total:	R\$ 24,86

MATERIAIS

10019 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	UN	2,0000	0,7029 R\$	1,41
10021 ADESIVO 90ML	UN	0,0500	4,9500 R\$	0,25
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0500	73,9728 R\$	3,70
10280 BRITA	M3	0,0100	75,4281 R\$	0,75
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5544 R\$	1,66
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,5000	2,9601 R\$	4,44
12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,1000	6,8211 R\$	0,68
12363 JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	3,0000	1,1583 R\$	3,47
12368 LINHA DE NYLON REF. 050	KG	0,0006	49,5000 R\$	0,03
			Total:	R\$ 16,39

SERVIÇOS

00589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	0,2000	6,6810 R\$	1,34
			Total:	R\$ 1,34

Total Simples: R\$ 57,77

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (26,39%): R\$ 15,25

Valor Geral: R\$ 73,02

C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1980	16,7700 R\$	3,32
12320 ENCANADOR	H	0,1980	20,3200 R\$	4,02
			Total:	R\$ 7,34

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	44,7084 R\$	0,11
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4000	0,2772 R\$	0,11
11303 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	UN	1,0000	2,6631 R\$	2,66
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	38,8278 R\$	0,16
			Total:	R\$ 3,04

Total Simples: R\$ 10,38

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (26,39%): R\$ 2,74

Valor Geral: R\$ 13,12


JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

JHOATANNE OLIVEIRA RODRIGUES
SECRETÁRIA

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,6930	15,5500 R\$	10,78
				Total:	R\$ 10,78
MATERIAIS					
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000	423,9576 R\$	423,96
				Total:	R\$ 423,96
				Total Simples:	R\$ 434,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 114,73
				Valor Geral:	R\$ 549,47

C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0891	16,7700 R\$	1,49
12320	ENCANADOR	H	0,0891	20,3200 R\$	1,81
				Total:	R\$ 3,30
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0030	44,7084 R\$	0,13
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2500	0,2772 R\$	0,07
16722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	UN	1,0000	0,6930 R\$	0,69
				Total:	R\$ 0,89
				Total Simples:	R\$ 4,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,11
				Valor Geral:	R\$ 5,30

C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0891	16,7700 R\$	1,49
12320	ENCANADOR	H	0,0891	20,3200 R\$	1,81
				Total:	R\$ 3,30
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0040	44,7084 R\$	0,18
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5000	0,2772 R\$	0,14
16723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	UN	1,0000	1,4454 R\$	1,45
				Total:	R\$ 1,77
				Total Simples:	R\$ 5,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,34
				Valor Geral:	R\$ 6,41

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

ING. FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES
ADMINISTRADOR

B
E
V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H 0,0891 16,7700 R\$ 1,49
12320	ENCANADOR	H 0,0891 20,3200 R\$ 1,81
		Total: R\$ 3,30
MATERIAIS		
10311	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"X 3/4"	UN 1,0000 2,8413 R\$ 2,84
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M 0,9000 0,2772 R\$ 0,25
		Total: R\$ 3,09
		Total Simples: R\$ 6,39
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,39%): R\$ 1,69
		Valor Geral: R\$ 8,08

C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H 0,1386 16,7700 R\$ 2,32
12320	ENCANADOR	H 0,1386 20,3200 R\$ 2,82
		Total: R\$ 5,14
MATERIAIS		
10307	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X1"	UN 1,0000 4,4550 R\$ 4,46
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M 1,1300 0,2772 R\$ 0,31
		Total: R\$ 4,77
		Total Simples: R\$ 9,91
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,39%): R\$ 2,62
		Valor Geral: R\$ 12,53

C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Preço Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H 0,1386 16,7700 R\$ 2,32
12320	ENCANADOR	H 0,1386 20,3200 R\$ 2,82
		Total: R\$ 5,14
MATERIAIS		
10309	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X 3/4"	UN 1,0000 4,3164 R\$ 4,32
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M 1,0200 0,2772 R\$ 0,28
		Total: R\$ 4,60
		Total Simples: R\$ 9,74
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,39%): R\$ 2,57
		Valor Geral: R\$ 12,31

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA BUENIA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

B

e

v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRA A - IPUEIRAS - CEAR 

C2497	TORNEIRA DE B�IA D= 20mm (3/4")	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Pre�o Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H 0,2772 16,7700 R\$ 4,65
12320	ENCANADOR	H 0,2772 20,3200 R\$ 5,63
		Total: R\$ 10,28
MATERIAIS		
11180	FITA DE VEDA�O	M 0,4700 0,2772 R\$ 0,13
2127	TORNEIRA DE BOIA EM LAT�O (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	UN 1,0000 25,7301 R\$ 25,73
		Total: R\$ 25,86
		Total Simples: R\$ 36,14
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,39%): R\$ 9,54
		Valor Geral: R\$ 45,68

C4391	JOELHO 45 PVC SOLD�VEL D=25mm (3/4")	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Pre�o Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H 0,1485 16,7700 R\$ 2,49
12320	ENCANADOR	H 0,1485 20,3200 R\$ 3,02
		Total: R\$ 5,51
MATERIAIS		
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG 0,0060 44,7084 R\$ 0,27
11888	SOLU�O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L 0,0020 38,8278 R\$ 0,08
18243	JOELHO 45 PVC SOLD�VEL D= 25mm	UN 1,0000 1,1781 R\$ 1,18
		Total: R\$ 1,53
		Total Simples: R\$ 7,04
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,39%): R\$ 1,86
		Valor Geral: R\$ 8,90

C4392	JOELHO 45 PVC SOLD�VEL D=32mm (1")	UN
MAO DE OBRA		
		Unidade Coeficiente Pre�o Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H 0,1782 16,7700 R\$ 2,99
12320	ENCANADOR	H 0,1782 20,3200 R\$ 3,62
		Total: R\$ 6,61
MATERIAIS		
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG 0,0080 44,7084 R\$ 0,36
11888	SOLU�O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L 0,0030 38,8278 R\$ 0,12
18244	JOELHO 45 PVC SOLD�VEL D= 32mm	UN 1,0000 3,4551 R\$ 3,46
		Total: R\$ 3,94
		Total Simples: R\$ 10,55
		Encargos Sociais: INCLUSO
		Valor BDI (26,39%): R\$ 2,78
		Valor Geral: R\$ 13,33

JVW CONSTRU OES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80


INDUSTRIALIZADA OLIVEIRA S. ORIGINAL
CONSTRUTORA

Handwritten marks: a large 'B' and 'R' in the bottom right area, and a checkmark below them.

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C4393	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1980	16,7700 R\$	3,32
12320	ENCANADOR	H	0,1980	20,3200 R\$	4,02
				Total:	R\$ 7,34
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090	44,7084 R\$	0,40
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	38,8278 R\$	0,16
18245	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 40mm	UN	1,0000	4,9104 R\$	4,91
				Total:	R\$ 5,47
				Total Simples:	R\$ 12,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,38
				Valor Geral:	R\$ 16,19

C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1881	16,7700 R\$	3,15
12320	ENCANADOR	H	0,1881	20,3200 R\$	3,82
				Total:	R\$ 6,97
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090	44,7084 R\$	0,40
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0036	38,8278 R\$	0,14
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	1,0000	0,9801 R\$	0,98
				Total:	R\$ 1,52
				Total Simples:	R\$ 8,49
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,24
				Valor Geral:	R\$ 10,73

C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")			UN	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1881	16,7700 R\$	3,15
12320	ENCANADOR	H	0,1881	20,3200 R\$	3,82
				Total:	R\$ 6,97
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0120	44,7084 R\$	0,54
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0045	38,8278 R\$	0,17
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	3,2967 R\$	3,30
				Total:	R\$ 4,01
				Total Simples:	R\$ 10,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,90
				Valor Geral:	R\$ 13,88


JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SOCIO GERENTE/ADMINISTRADOR

8
 e
 v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C2400	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2277	16,7700 R\$	3,82
12320	ENCANADOR	H	0,2277	20,3200 R\$	4,63
				Total:	R\$ 8,45
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0900	0,2772 R\$	0,30
2029	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	5,2569 R\$	5,26
				Total:	R\$ 5,56
				Total Simples:	R\$ 14,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,70
				Valor Geral:	R\$ 17,71

C2383	TE PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4")	UN
-------	--------------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2970	16,7700 R\$	4,98
12320	ENCANADOR	H	0,2970	20,3200 R\$	6,04
				Total:	R\$ 11,02
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,7084 R\$	0,67
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0060	38,8278 R\$	0,23
11974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	UN	1,0000	7,1973 R\$	7,20
				Total:	R\$ 8,10
				Total Simples:	R\$ 19,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,05
				Valor Geral:	R\$ 24,17

C2398	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3564	16,7700 R\$	5,98
12320	ENCANADOR	H	0,3564	20,3200 R\$	7,24
				Total:	R\$ 13,22
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,9700	0,2772 R\$	0,55
12027	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	17,9784 R\$	17,98
				Total:	R\$ 18,53
				Total Simples:	R\$ 31,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 8,38
				Valor Geral:	R\$ 40,13

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA RODRIGUES
ENCANADOR


B

E V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS**

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SAUDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SAUDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRA A - IPUEIRAS - CEAR 

C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1188	16,7700 R\$	1,99
12320	ENCANADOR	H	0,1188	20,3200 R\$	2,41
				Total:	R\$ 4,40
MATERIAIS					
		KG			
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	44,7084 R\$	0,02
1888	SOLU�O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	38,8278 R\$	0,01
2200	TUBO PVC SOLD�VEL DE 25MM (3/4")	M	1,0100	2,9601 R\$	2,99
				Total:	R\$ 3,02
				Total Simples:	R\$ 7,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,96
				Valor Geral:	R\$ 9,38

C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1287	16,7700 R\$	2,16
12320	ENCANADOR	H	0,1287	20,3200 R\$	2,62
				Total:	R\$ 4,78
MATERIAIS					
		KG			
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0007	44,7084 R\$	0,03
1888	SOLU�O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	38,8278 R\$	0,01
12201	TUBO PVC SOLD�VEL DE 32MM (1")	M	1,0100	6,6429 R\$	6,71
				Total:	R\$ 6,75
				Total Simples:	R\$ 11,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,04
				Valor Geral:	R\$ 14,57

C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1980	16,7700 R\$	3,32
12320	ENCANADOR	H	0,1980	20,3200 R\$	4,02
				Total:	R\$ 7,34
MATERIAIS					
		KG			
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	44,7084 R\$	0,04
1888	SOLU�O LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	38,8278 R\$	0,01
12202	TUBO PVC SOLD�VEL DE 40MM (1 1/4")	M	1,0100	9,6723 R\$	9,77
				Total:	R\$ 9,82
				Total Simples:	R\$ 17,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,53
				Valor Geral:	R\$ 21,69

JVW CONSTRU OES LTDA
CNPJ: 07.182.452/0001-80

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR


S

e ✓

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIOS

REF.: TOMADA DE PRE OS N  001/22-TP

OBJETO: CONSTRU O DE DOIS POSTOS DE SA DE NOS DISTRITOS DE NOVA GRA A E LAMAR O NESTE MUNIC PIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRU O DE UM POSTO DE SA DE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRA A - IPUEIRAS - CEAR 

10.0	LOU�AS, METAIS E ACESS�RIOS	UN
00348	BACIA DE LOU�A BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9800	16,7700 R\$	33,20
12320	ENCANADOR	H	1,9800	20,3200 R\$	40,23
				Total:	R\$ 73,43

MATERIAIS

0171	BACIA LOU�A BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	391,9905 R\$	391,99
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOU�A BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	207,3852 R\$	207,39
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,5329 R\$	17,53
11180	FITA DE VEDA�O	M	0,5600	0,2772 R\$	0,16
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXA�O SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,4250 R\$	14,85
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	28,6605 R\$	28,66

Total: R\$ 660,58

Total Simples: R\$ 734,01

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (26,39%): R\$ 193,71

Valor Geral: R\$ 927,72

00986	CUBA DE LOU�A DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESS�RIOS	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4850	16,7700 R\$	24,90
12320	ENCANADOR	H	1,4850	20,3200 R\$	30,18
				Total:	R\$ 55,08

MATERIAIS

10916	CUBA DE LOU�A BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	92,7729 R\$	92,77
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,5329 R\$	17,53
11180	FITA DE VEDA�O	M	0,8400	0,2772 R\$	0,23
11864	SIF�O METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	127,7100 R\$	127,71
12132	TORNEIRA DE PRESS�O CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	76,5468 R\$	76,55
12272	V�LVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	14,8401 R\$	14,84

Total: R\$ 329,63

Total Simples: R\$ 384,71

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI (26,39%): R\$ 101,52

Valor Geral: R\$ 486,23

JVW CONSTRU O S LTDA
CNPJ: 07.182.452/0001-80

JHOANNE BELANDA OLIVEIRA RODRIGUES
ADMINISTRADOR


B

e v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE Fis.



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9800	16,7700 R\$	33,20
12320	ENCANADOR	H	1,9800	20,3200 R\$	40,23
12391	PEDREIRO	H	1,9800	20,7700 R\$	41,12
12543	SERVEnte	H	1,9800	15,5500 R\$	30,79
				Total:	R\$ 145,34

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0190	73,9728 R\$	1,41
10169	AÇO CA-60	KG	0,6000	8,1972 R\$	4,92
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,5544 R\$	5,45
11605	PEDRISCO	M3	0,0260	73,1610 R\$	1,90
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	162,4689 R\$	162,47
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	43,6095 R\$	43,61
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	6,8211 R\$	7,50
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	1,0000	163,3500 R\$	163,35
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	36,8478 R\$	36,85
				Total:	R\$ 427,46
				Total Simples:	R\$ 572,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 151,16
				Valor Geral:	R\$ 723,96

C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN
-------	----------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
				Total:	R\$ 10,28

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,0000	25,4331 R\$	25,43
				Total:	R\$ 25,43
				Total Simples:	R\$ 35,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,42
				Valor Geral:	R\$ 45,13

C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN
-------	----------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
				Total:	R\$ 10,28

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	20,3049 R\$	20,30
				Total:	R\$ 20,30
				Total Simples:	R\$ 30,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 8,07
				Valor Geral:	R\$ 38,65

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA
SOCIO ADMINISTRADOR

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1151	DUCHA P/ WCCROMADO (INSTALADO)	UN
-------	--------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4950	16,7700	R\$	8,30
12320	ENCANADOR	H	0,4950	20,3200	R\$	10,06
				Total:	R\$	18,36
MATERIAIS						
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	50,4207	R\$	50,42
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2772	R\$	0,08
				Total:	R\$	50,50
				Total Simples:	R\$	68,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%):	R\$	18,17
				Valor Geral:	R\$	87,03

C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	1,9800	20,7700	R\$	41,12
12543	SERVENTE	H	0,3960	15,5500	R\$	6,16
				Total:	R\$	47,28
MATERIAIS						
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	4,0000	5,8113	R\$	23,25
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	375,4575	R\$	375,46
				Total:	R\$	398,71
				Total Simples:	R\$	445,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%):	R\$	117,70
				Valor Geral:	R\$	563,69

C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN
-------	--------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9700	16,7700	R\$	49,81
12320	ENCANADOR	H	2,9700	20,3200	R\$	60,35
				Total:	R\$	110,16
MATERIAIS						
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	1,0000	23,6115	R\$	23,61
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,2772	R\$	0,21
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN	1,0000	104,0391	R\$	104,04
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,0000	325,9476	R\$	325,95
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	31,3533	R\$	31,35
				Total:	R\$	485,16
				Total Simples:	R\$	595,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (26,39%):	R\$	157,10
				Valor Geral:	R\$	752,42

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 MONSENHOR TABOSA - CE

8

e

v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,9900	20,7700 R\$	20,56
12391	PEDREIRO	H	0,2475	20,7700 R\$	5,14
12543	SERVENTE	H	0,3465	15,5500 R\$	5,39
				Total:	R\$ 31,09
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	73,9728 R\$	0,04
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5544 R\$	0,08
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	192,1095 R\$	192,11
				Total:	R\$ 192,23
				Total Simples:	R\$ 223,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 58,93
				Valor Geral:	R\$ 282,25


11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				UN
C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA				UN
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	3,0000	42,7491 R\$	128,25
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,0000	125,0234 R\$	125,02
				Total:	R\$ 253,27
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9600	16,7700 R\$	66,41
12312	ELETRICISTA	H	3,9600	20,7700 R\$	82,25
				Total:	R\$ 148,66
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	49,1931 R\$	49,19
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	60,0000	8,8209 R\$	529,25
10950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5,0000	4,1481 R\$	20,74
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000	88,9515 R\$	88,95
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	12,0000	7,9200 R\$	95,04
11404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,0000	2,5938 R\$	2,59
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	37,0260 R\$	37,03
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,0000	498,4254 R\$	498,43
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	269,6760 R\$	269,68
16472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	4,0000	6,5637 R\$	26,25
				Total:	R\$ 1.617,15
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,0000	396,5436 R\$	396,54
				Total:	R\$ 396,54
				Total Simples:	R\$ 2.415,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 637,48
				Valor Geral:	R\$ 3.053,10

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 JOHANNES ROLANDI DE MENEZES
 SOCIO ADMINISTRADOR

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9600	16,7700 R\$	66,41
12312	ELETRICISTA	H	3,9600	20,7700 R\$	82,25
				Total:	R\$ 148,66
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	32,0661 R\$	32,07
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,5414 R\$	31,54
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	26,0766 R\$	26,08
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN	1,0000	136,6596 R\$	136,66
				Total:	R\$ 226,35
				Total Simples:	R\$ 375,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 98,97
				Valor Geral:	R\$ 473,98

C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2970	16,7700 R\$	4,98
12312	ELETRICISTA	H	0,2970	20,7700 R\$	6,17
				Total:	R\$ 11,15
MATERIAIS					
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,4050 R\$	9,41
				Total:	R\$ 9,41
				Total Simples:	R\$ 20,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,43
				Valor Geral:	R\$ 25,99

C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2970	16,7700 R\$	4,98
12312	ELETRICISTA	H	0,2970	20,7700 R\$	6,17
				Total:	R\$ 11,15
MATERIAIS					
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,4050 R\$	9,41
				Total:	R\$ 9,41
				Total Simples:	R\$ 20,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,43
				Valor Geral:	R\$ 25,99

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES
PROFESSOR

B

Q

V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8910	16,7700 R\$	14,94
12312	ELETRICISTA	H	0,8910	20,7700 R\$	18,51
				Total:	R\$ 33,45
MATERIAIS					
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,0000	51,0048 R\$	51,00
				Total:	R\$ 51,00
				Total Simples:	R\$ 84,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 22,29
				Valor Geral:	R\$ 106,74

C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M
-------	------------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7920	16,7700 R\$	13,28
				Total:	R\$ 13,28
MATERIAIS					
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,7028 R\$	1,70
				Total:	R\$ 1,70
				Total Simples:	R\$ 14,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,95
				Valor Geral:	R\$ 18,93

C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M
-------	-------------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1683	16,7700 R\$	2,82
12312	ELETRICISTA	H	0,1683	20,7700 R\$	3,50
				Total:	R\$ 6,32
MATERIAIS					
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,0000	3,4650 R\$	3,47
				Total:	R\$ 3,47
				Total Simples:	R\$ 9,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,58
				Valor Geral:	R\$ 12,37

C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0990	16,7700 R\$	1,66
12312	ELETRICISTA	H	0,0990	20,7700 R\$	2,06
				Total:	R\$ 3,72
MATERIAIS					
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,9899 R\$	1,99
				Total:	R\$ 1,99
				Total Simples:	R\$ 5,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,51
				Valor Geral:	R\$ 7,22

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JRWY TAVARES RODRIGUES
ADMINISTRADOR

8


e

v

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2079	16,7700 R\$	3,49
12312	ELETRICISTA	H	0,2079	20,7700 R\$	4,32
				Total:	R\$ 7,81
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,5240 R\$	7,52
				Total:	R\$ 7,52
				Total Simples:	R\$ 15,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,05
				Valor Geral:	R\$ 19,38

C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5247	16,7700 R\$	8,80
12312	ELETRICISTA	H	0,5247	20,7700 R\$	10,90
				Total:	R\$ 19,70
MATERIAIS					
11265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	23,2848 R\$	23,28
				Total:	R\$ 23,28
				Total Simples:	R\$ 42,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 11,34
				Valor Geral:	R\$ 54,32

C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5247	16,7700 R\$	8,80
12312	ELETRICISTA	H	0,5247	20,7700 R\$	10,90
				Total:	R\$ 19,70
MATERIAIS					
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	18,4635 R\$	18,46
				Total:	R\$ 18,46
				Total Simples:	R\$ 38,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 10,07
				Valor Geral:	R\$ 48,23

C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3663	16,7700 R\$	6,14
12312	ELETRICISTA	H	0,3663	20,7700 R\$	7,61
				Total:	R\$ 13,75
MATERIAIS					
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	13,2957 R\$	13,30
				Total:	R\$ 13,30
				Total Simples:	R\$ 27,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,14
				Valor Geral:	R\$ 34,19

JVW CONSTRUÇÕES - ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JHONATAN V. SILVA OLIVEIRA RODRIGUES
ADMINISTRADOR

8 e

V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1089	16,7700 R\$	1,83
12312	ELETRICISTA	H	0,1089	20,7700 R\$	2,26
				Total:	R\$ 4,09
MATERIAIS					
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	1,0200	1,3563 R\$	1,38
				Total:	R\$ 1,38
				Total Simples:	R\$ 5,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,44
				Valor Geral:	R\$ 6,91

C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1188	16,7700 R\$	1,99
12312	ELETRICISTA	H	0,1188	20,7700 R\$	2,47
				Total:	R\$ 4,46
MATERIAIS					
11173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	M	1,0200	2,2968 R\$	2,34
				Total:	R\$ 2,34
				Total Simples:	R\$ 6,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,79
				Valor Geral:	R\$ 8,59

C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1386	16,7700 R\$	2,32
12312	ELETRICISTA	H	0,1386	20,7700 R\$	2,88
				Total:	R\$ 5,20
MATERIAIS					
11171	FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	M	1,0200	5,1926 R\$	5,30
				Total:	R\$ 5,30
				Total Simples:	R\$ 10,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,77
				Valor Geral:	R\$ 13,27

C0518	CABO COBRE NU 16MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1584	16,7700 R\$	2,66
12312	ELETRICISTA	H	0,1584	20,7700 R\$	3,29
				Total:	R\$ 5,95
MATERIAIS					
10365	CABO COBRE NU 16MM2	M	1,0200	11,6820 R\$	11,92
				Total:	R\$ 11,92
				Total Simples:	R\$ 17,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,72
				Valor Geral:	R\$ 22,59

JVW CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 JRD ALBERTO RODRIGUES
 DIRETOR

B
 R
 V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4650	16,7700 R\$	58,11
12312	ELETRICISTA	H	1,4850	20,7700 R\$	30,84
				Total:	R\$ 88,95
MATERIAIS					
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	18,0378 R\$	54,11
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	51,1137 R\$	51,11
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,5641 R\$	2,56
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000	64,3401 R\$	64,34
				Total:	R\$ 172,12
				Total Simples:	R\$ 261,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 68,90
				Valor Geral:	R\$ 329,97

C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2871	16,7700 R\$	4,81
12312	ELETRICISTA	H	0,2871	20,7700 R\$	5,96
				Total:	R\$ 10,77
MATERIAIS					
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	8,3457 R\$	8,35
				Total:	R\$ 8,35
				Total Simples:	R\$ 19,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,05
				Valor Geral:	R\$ 24,17

C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2871	16,7700 R\$	4,81
12312	ELETRICISTA	H	0,2871	20,7700 R\$	5,96
				Total:	R\$ 10,77
MATERIAIS					
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,1086 R\$	3,11
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,0197 R\$	1,02
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	4,3362 R\$	8,67
				Total:	R\$ 12,80
				Total Simples:	R\$ 23,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 6,22
				Valor Geral:	R\$ 29,79

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 RUA ...
 IPUEIRAS - CEARÁ

Handwritten initials and marks: S, E, V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C3573	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,3663	20,7700	R\$ 7,61
				Total:	R\$ 7,61
MATERIAIS					
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	16,3152	R\$ 16,32
				Total:	R\$ 16,32
				Total Simples:	R\$ 23,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 6,32
				Valor Geral:	R\$ 30,25

C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN
-------	------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1485	16,7700	R\$ 2,49
12312	ELETRICISTA	H	0,1485	20,7700	R\$ 3,08
				Total:	R\$ 5,57
MATERIAIS					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,7226	R\$ 1,72
				Total:	R\$ 1,72
				Total Simples:	R\$ 7,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,92
				Valor Geral:	R\$ 9,21

C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN
-------	------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1485	16,7700	R\$ 2,49
12312	ELETRICISTA	H	0,1485	20,7700	R\$ 3,08
				Total:	R\$ 5,57
MATERIAIS					
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	3,4254	R\$ 3,43
				Total:	R\$ 3,43
				Total Simples:	R\$ 9,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,38
				Valor Geral:	R\$ 11,38

C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4950	16,7700	R\$ 8,30
12312	ELETRICISTA	H	0,9900	20,7700	R\$ 20,56
				Total:	R\$ 28,86
MATERIAIS					
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	39,8376	R\$ 39,84
				Total:	R\$ 39,84
				Total Simples:	R\$ 68,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 18,13
				Valor Geral:	R\$ 86,83

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 ENDEREÇO: RUA GENEIRA RODRIGUES
 Nº 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CEARÁ


B E

V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

12.0	ESQUADRIAS				
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA				UN

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	362,4771 R\$	362,48
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	37,9180 R\$	75,84
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	333,9735 R\$	333,97
				Total:	R\$ 772,29
				Total Simples:	R\$ 772,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 203,81
				Valor Geral:	R\$ 976,10

C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)				M2
-------	----------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1781	16,7700 R\$	19,76
10498	CARPINTEIRO	H	1,1781	20,7700 R\$	24,47
				Total:	R\$ 44,23
MATERIAIS					
11715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,0000	76,6557 R\$	76,66
				Total:	R\$ 76,66
				Total Simples:	R\$ 120,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 31,90
				Valor Geral:	R\$ 152,79

C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm				CJ
-------	---------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4950	16,7700 R\$	8,30
10498	CARPINTEIRO	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
12391	PEDREIRO	H	1,3860	20,7700 R\$	28,79
12543	SERVEANTE	H	1,3860	15,5500 R\$	21,55
				Total:	R\$ 68,92
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	66,8250 R\$	0,71
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	162,6174 R\$	162,62
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0890 R\$	1,87
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	0,2673 R\$	3,21
11724	PREGO	KG	0,2000	15,3846 R\$	3,08
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3662 R\$	8,20
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000	22,3245 R\$	113,85
				Total:	R\$ 293,54
				Total Simples:	R\$ 362,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 95,65
				Valor Geral:	R\$ 458,11


JVW CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JHONATHAN ROLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

Be

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4850	20,7700 R\$	30,84
12543	SERVENTE	H	2,4750	15,5500 R\$	38,49
				Total:	R\$ 69,33
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	66,8250 R\$	0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5544 R\$	0,65
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	449,8362 R\$	449,84
				Total:	R\$ 450,68
				Total Simples:	R\$ 520,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 137,23
				Valor Geral:	R\$ 657,24

C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4850	20,7700 R\$	30,84
12543	SERVENTE	H	2,4750	15,5500 R\$	38,49
				Total:	R\$ 69,33
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	66,8250 R\$	0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5544 R\$	0,65
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	KG	1,5000	8,3259 R\$	12,49
11623	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	KG	2,5000	28,5219 R\$	71,30
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	233,0757 R\$	233,08
				Total:	R\$ 317,71
				Total Simples:	R\$ 387,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 102,14
				Valor Geral:	R\$ 489,18

C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACCESSÓRIOS)				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,5245	16,7700 R\$	42,34
10498	CARPINTEIRO	H	2,5245	20,7700 R\$	52,43
				Total:	R\$ 94,77
MATERIAIS					
11276	JANELA VENEZIANA MOVEL	M2	1,0000	161,2116 R\$	161,21
				Total:	R\$ 161,21
				Total Simples:	R\$ 255,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 67,55
				Valor Geral:	R\$ 323,53

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 07.182.452/0001-80


JOHN TRACY OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 000.000.000-00

Handwritten signatures and initials: B, C, V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2475	16,7700 R\$	4,15
10498	CARPINTEIRO	H	0,2475	20,7700 R\$	5,14
				Total:	R\$ 9,29
MATERIAIS					
11029	DOBRADIÇA CROMADA, TIPO "PALMELA"	UN	1,0000	12,3849 R\$	12,38
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1485 R\$	0,89
				Total:	R\$ 13,27
				Total Simples:	R\$ 22,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,95
				Valor Geral:	R\$ 28,51

C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)				CI
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3465	16,7700 R\$	5,81
10498	CARPINTEIRO	H	0,3465	20,7700 R\$	7,20
				Total:	R\$ 13,01
MATERIAIS					
11724	PREGO	KG	0,1000	15,3846 R\$	1,54
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,2000	4,4946 R\$	23,37
				Total:	R\$ 24,91
				Total Simples:	R\$ 37,92
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 10,01
				Valor Geral:	R\$ 47,93

C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9800	16,7700 R\$	33,20
10498	CARPINTEIRO	H	1,9800	20,7700 R\$	41,12
				Total:	R\$ 74,32
MATERIAIS					
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,5400 R\$	45,54
				Total:	R\$ 45,54
				Total Simples:	R\$ 119,86
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 31,63
				Valor Geral:	R\$ 151,49


JVW CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 07.182.452/0001-80
JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR

60
ce

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4850	20,7700 R\$	30,84
12543	SERVENTE	H	2,4750	15,5500 R\$	38,49
				Total:	R\$ 69,33
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	73,9728 R\$	0,53
10208	BATENTE DE FERRO	M	2,5000	19,5327 R\$	48,83
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	1,0890 R\$	0,53
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,5544 R\$	1,13
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800	24,4233 R\$	43,47
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5900	51,9750 R\$	30,67
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	125,9478 R\$	125,95
				Total:	R\$ 251,11
				Total Simples:	R\$ 320,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 84,56
				Valor Geral:	R\$ 405,00

C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M
-------	------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4950	20,7700 R\$	10,28
12543	SERVENTE	H	0,2475	15,5500 R\$	3,85
				Total:	R\$ 14,13
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	67,8249 R\$	67,82
				Total:	R\$ 67,82
PREÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	635,7582 R\$	2,38
				Total:	R\$ 2,38
				Total Simples:	R\$ 84,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 22,25
				Valor Geral:	R\$ 106,58

C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M
-------	---	---

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	523,9080 R\$	209,56
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	92,7729 R\$	37,11
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,4000	5,4549 R\$	13,09
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	2,0300	16,3746 R\$	33,24
				Total:	R\$ 293,00
				Total Simples:	R\$ 293,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 77,32
				Valor Geral:	R\$ 370,32

JVW CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 07.182.452/0001-80
 JOHANNAH HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SOCIA ADMINISTRADORA

B


R

V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2
-------	---	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	489,5748 R\$	489,57
Total:				R\$ 489,57
Total Simples:				R\$ 489,57
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 129,20
Valor Geral:				R\$ 618,77

13.0	PINTURA	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,1980	20,7700 R\$	4,11
Total:				R\$ 4,11
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12496 SUPERCAL	KG	0,3000	1,1385 R\$	0,34
Total:				R\$ 0,34
Total Simples:				R\$ 4,45
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 1,17
Valor Geral:				R\$ 5,62

C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	M2
-------	----------------------------------	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,3267	20,7700 R\$	6,79
Total:				R\$ 6,79
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5445 R\$	0,11
12353 HIDRACOR	KG	0,3500	1,1682 R\$	0,41
Total:				R\$ 0,52
Total Simples:				R\$ 7,31
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 1,93
Valor Geral:				R\$ 9,24

102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2
--------	---	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5318 DILUENTE AGUARRAS	L	0,0213	18,922 R\$	0,40
43776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,2130	18,9486 R\$	4,04
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805	22,2552 R\$	8,47
Total:				R\$ 12,91
Total Simples:				R\$ 12,91
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (26,39%):				R\$ 3,41
Valor Geral:				R\$ 16,32

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80
JHONATAN BALANDA OLIVEIRA RODRIGUES
EMPRESÁRIO

B C

V

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80

SITIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/22-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE DOIS POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITOS DE NOVA GRAÇA E LAMARÃO NESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: DISTRITO DE NOVA GRAÇA - IPUEIRAS - CEARÁ

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7920	16,7700 R\$	13,28
12395	PINTOR	H	0,7920	20,7700 R\$	16,45
				Total:	R\$ 29,73

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	17,0181 R\$	0,51
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,6510 R\$	3,94
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6731 R\$	0,50
12293	ZARCÃO	L	0,1200	22,3542 R\$	2,68
				Total:	R\$ 7,63
				Total Simples:	R\$ 37,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,86
				Valor Geral:	R\$ 47,22

14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
C1628	LIMPEZA GERAL	M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,6925	15,5500 R\$	10,77
				Total:	R\$ 10,77
				Total Simples:	R\$ 10,77
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,84
				Valor Geral:	R\$ 13,61

Monseñor Tabosa - Ceará, 04 de fevereiro de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador

CPF: 021.094.363.22

JVW CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.182.452/0001-80
JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR

BEV