



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99665 8636

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com

CARTA PROPOSTA



À
Prefeitura Municipal de Ipueiras
Comissão Permanente de Licitação
Ipueiras – CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/22-TP-OBRAS-RETIFICADO


OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO, EM RUAS DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE (COM DESONERAÇÃO).

Prezado Sr. Presidente,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

1. Propomos o Valor Total de **R\$ 621.941,97 (SEISCENTOS E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 26,75% (vinte e seis virgula setenta e cinco por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes, de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso a proposta venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ipueiras fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Ipueiras- CE, 03 de Maio de 2022


CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda
CNPJ: 01.795.971/0001-38
Ana Maria Chagas Facundo
Sócia - Administradora
CPF nº. 381.286.323-53





CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO DE CONCRETO

LOCALIDADE: LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE

BDI: 26,75%

SEINFRA (027.1)

RESUMO ORÇAMENTO- GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/ BDI	% EQUIVALENTE
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 21.430,00	3,45%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.271,60	0,37%
3.0	RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE LAGOA DOS VEADOS	R\$ 346.194,72	55,66%
4.0	RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE LAGOA DOS VEADOS	R\$ 133.320,29	21,44%
5.0	RUA PROJETADA 03 - LOCALIDADE LAGOA DOS VEADOS	R\$ 118.725,36	19,09%
	TOTAL	R\$ 621.941,97	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 621.941,97 (SEISCENTOS E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

IPUEIRAS - CE, 03 DE MAIO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIÁ CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO DE CONCRETO

LOCALIDADE: LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE

BDI: 26,75%

SEINFRA (027.1)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - POR RUA

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quantid.	Valor Unit.	Valor unit. c/ BDI	Total c/ BDI
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							21.430,00
1.1	CXXX		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	100,00	169,07	214,30	21.430,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.271,60
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	149,35	189,30	2.271,60
3.0	RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE LAGOA DOS VEADOS							346.194,72
3.1	SERVIÇOS AUXILIARES							
3.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	0,58	469,84	595,52	345,40
3.2	MOVIMENTO DE TERRA							
3.2.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	5.821,20	2,10	2,66	15.484,39
3.3	PAVIMENTAÇÃO							
3.3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.233,20	36,13	45,79	239.628,23
3.4	DRENAGEM SUPERFICIAL							
3.4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.663,00	23,47	29,75	49.474,25
3.4.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	58,21	399,14	505,91	29.449,02
3.4.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	58,21	44,92	56,94	3.314,48
3.5	DIVERSOS							
3.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.821,20	1,15	1,46	8.498,95
4.0	RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE LAGOA DOS VEADOS							133.320,29
4.1	SERVIÇOS AUXILIARES							
4.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	0,22	469,84	595,52	131,01
4.2	MOVIMENTO DE TERRA							
4.2.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.240,00	2,10	2,66	5.958,40
4.3	PAVIMENTAÇÃO							
4.3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.016,00	36,13	45,79	92.312,64
4.4	DRENAGEM SUPERFICIAL							
4.4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	640,00	23,47	29,75	19.040,00
4.4.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	22,40	399,14	505,91	11.332,38
4.4.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	22,40	44,92	56,94	1.275,46
4.5	DIVERSOS							
4.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.240,00	1,15	1,46	3.270,40
5.0	RUA PROJETADA 03 - LOCALIDADE LAGOA DOS VEADOS							118.725,36
5.1	SERVIÇOS AUXILIARES							
5.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	0,20	469,84	595,52	119,10
5.2	MOVIMENTO DE TERRA							
5.2.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.989,75	2,10	2,66	5.292,74
5.3	PAVIMENTAÇÃO							
5.3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.804,67	36,13	45,79	82.635,84
5.4	DRENAGEM SUPERFICIAL							



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO DE CONCRETO

LOCALIDADE: LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE

BDI: 26,75%

SEINFRA (027.1)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - POR RUA

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quantid.	Valor Unit.	Valor unit. c/ BDI	Total c/ BDI
5.4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	561,58	23,47	29,75	16.707,01
5.4.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	19,66	399,14	505,91	9.946,19
5.4.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	19,66	44,92	56,94	1.119,44
5.5	DIVERSOS							
5.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.989,75	1,15	1,46	2.905,04
TOTAL								621.941,97

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 621.941,97 (SEISCENTOS E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

IPUEIRAS - CE, 03 DE MAIO DE 2022

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.
 Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 -99922 6959
 CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9
 conjasf@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO DE CONCRETO

LOCALIDADE: LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE

BDI: 26,75%

SEINFRA (027.1)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - %**

MAO DE OBRA

18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,1700	14.311,26	2.432,91
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	HxMÊS	0,3100	5.786,76	1.793,90
Total:					4.226,81
Total Simples:					4.226,81
Total para 4 meses:					16.907,24
Fração de 100%:					169,07
Valor BDI:					45,23
Valor Geral:					214,30

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	15,3323	30,6646
Total:					30,6646

MATERIAIS

10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,0917	35,7935
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,6401	24,6401
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4335	55,9508
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	15,3224	2,2984
Total:					118,6828
Total Simples:					149,35
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					39,95
Valor Geral:					189,30

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	73,9948	147,9896
10758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,6798	2,7192
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,3422	5,3688
Total:					156,0776

MAO DE OBRA

10037	AJUDANTE	H	4,0000	16,5352	66,1408
12382	NIVELADOR	H	4,0000	24,5120	98,0480
12445	TOPOGRAFO	H	5,0000	29,9152	149,5760
Total:					313,7648

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13739-D

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.
 Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959
 CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9
 conjasf@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO DE CONCRETO

LOCALIDADE: LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE

BDI: 26,75%

SEINFRA (027.1)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Total Simples: 469,84
 Encargos Sociais: **INCLUSO**
 Valor BDI: 125,68
 Valor Geral: 595,52

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	48,0012	0,0542
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	61,2833	0,1351
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	55,0991	0,0932
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,6699	0,0010
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	75,5026	0,0000
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	26,9682	0,0104
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	157,2646	0,6291
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	177,0386	0,0636
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	168,5871	0,1470
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,0226	0,0088
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	215,2947	0,5520
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	96,0752	0,2094
			Total:	1,9038

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0128	15,3323	0,1966
			Total:	0,1966

Total Simples: 2,10
 Encargos Sociais: **INCLUSO**
 Valor BDI: 0,56
 Valor Geral: 2,66

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,7465	1,1873
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	82,7534	0,8275
			Total:	2,0148

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,3000	20,4792	6,1438
12543 SERVENTE	H	0,6000	15,3323	9,1994
			Total:	15,3432

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13739-D

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO DE CONCRETO

LOCALIDADE: LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE

BDI: 26,75%

SEINFRA (027.1)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**MATERIAIS**

I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	60,0277	9,0042
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,1352	9,7703
				Total:	18,7745
				Total Simples:	36,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	9,66
				Valor Geral:	45,79

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M**MAO DE OBRA**

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1500	20,4792	3,0719
I2543	SERVENTE	H	0,2500	15,3323	3,8331
				Total:	6,9050

MATERIAIS

I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,3918	3,3918
				Total:	3,3918

SERVIÇOS

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4360	1,1090
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	40,6306	0,6095
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	4,0838	0,1511
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	332,3568	11,3001
				Total:	13,1697
				Total Simples:	23,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	6,28
				Valor Geral:	29,75

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3**MAO DE OBRA**

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	10,0000	15,3323	153,3230
				Total:	153,3230

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	66,5550	51,7798
I0280	BRITA	M3	0,9658	75,1233	72,5541
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5522	121,4840

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.
Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 -99922 6959
CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9
conjASF@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO DE CONCRETO

LOCALIDADE: LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE

BDI: 26,75%

SEINFRA (027.1)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Total:	245,8179
Total Simples:	399,14
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	106,77
Valor Geral:	505,91

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,9300	15,3323	44,9236
Total:			44,9236
Total Simples:			44,92
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			12,02
Valor Geral:			56,94


C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0750	15,3323	1,1499
Total:			1,1499
Total Simples:			1,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			0,31
Valor Geral:			1,46

IPUEIRAS - CE, 03 DE MAIO DE 2022


CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora


FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO DE CONCRETO

LOCALIDADE: LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Total c/ BDI
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.357,50	25,00%	R\$ 5.357,50	25,00%	R\$ 5.357,50	25,00%	R\$ 5.357,50	25,00%	R\$ 21.430,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.271,60	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.271,60
3.0	RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE LAGOA DOS VEADOS									
3.1	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 345,40	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 345,40
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 15.484,39	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.484,39
3.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 119.814,12	50,00%	R\$ 119.814,12	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 239.628,23
3.4	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 41.118,88	50,00%	R\$ 41.118,88	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 82.237,75
3.5	DIVERSOS	R\$ -	0,00%	R\$ 8.498,95	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.498,95
4.0	RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE LAGOA DOS VEADOS									
4.1	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 131,01	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 131,01
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.958,40	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.958,40
4.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 92.312,64	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 92.312,64
4.4	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 31.647,84	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 31.647,84
4.5	DIVERSOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.270,40	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.270,40
5.0	RUA PROJETADA 03 - LOCALIDADE LAGOA DOS VEADOS									
5.1	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 119,10	100,00%	R\$ 119,10
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.292,74	100,00%	R\$ 5.292,74
5.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 82.635,84	100,00%	R\$ 82.635,84
5.4	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 27.772,64	100,00%	R\$ 27.772,64
5.5	DIVERSOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.905,04	100,00%	R\$ 2.905,04
TOTAL DO MÊS		R\$ 184.391,88	29,65%	R\$ 174.789,44	28,10%	R\$ 138.677,79	22,30%	R\$ 124.082,86	19,95%	R\$ 621.941,97
TOTAL ACUMULADO		R\$ 184.391,88	29,65%	R\$ 359.181,32	57,75%	R\$ 497.859,11	80,05%	R\$ 621.941,97	100,00%	

IPUEIRAS - CE, 03 DE MAIO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Socia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO DE CONCRETO

LOCALIDADE: LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,01%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	4,50%
1.4 - ISS	2,00%
	10,15%
2 - LUCRO (L)	7,30%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,40%
4 - RISCO (R)	0,56%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,11%
III - CÁLCULO DO B.D.I.	
BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1)x100	
BDI -	26,75%

IPUEIRAS - CE, 03 DE MAIO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHÁGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO DE CONCRETO

LOCALIDADE: LAGOA DOS VEADOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriatos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

IPUEIRAS - CE, 03 DE MAIO DE 2022



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99665 8636

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjASF@hotmail.com

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL




À
Prefeitura Municipal de Ipueiras
Comissão Permanente de Licitação
Ipueiras – CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/22-TP-OBRAS-RETIFICADO

Dados pessoais do representante e o procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME: **Ana Maria Chagas Facundo**
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: Divorciada
PROFISÃO: Empresária
RG: 2008113761-8 SSP-CE
CPF: 381.286.323-53
DOMICÍLIO: Rua João Inácio de Carvalho, nº 148, Bairro Vila Azul
CEP: 63.870-000
CIDADE: Boa Viagem
UF: Ceará
TELEFONE: (88) 3427-1111 – (88) 9690-8787
EMAIL: conjASF@hotmail.com ou conjASFlicitacoes@hotmail.com


CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda
CNPJ: 01.795.971/0001-38
Ana Maria Chagas Facundo
Sócia - Administradora
CPF nº. 381.286.323-53


Ipueiras- CE, 03 de Maio de 2022

