



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE

CARTA PROPOSTA



À Prefeitura Municipal de Ipueiras – CE

Parque da Cidade José de Matos, Nº 1, Centro, Ipueiras – Ceará.

Ref. Tomada de Preços Nº 005/22-TP-OBRAS.

OBJETO: Pavimentação em pedra tosca e drenagem superficial em meio fio de concreto em ruas da Localidade de Baixa do Frade, Nova Graça, Olho D'água dos Galvões, Grossos e Boa Esperança no município de Ipueiras – Ceará.

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa a Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o valor Total de **R\$ 2.482.221,57 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 26,75% (vinte e seis vírgula setenta e cinco por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial e o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas o/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a salda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de matérias, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ipueiras fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Razão Social: Jvw Construções LTDA – ME

CNPJ: 07.182.452/0001-80

Endereço: Sítio Massapê, 02, Bairro Massapê – Monsenhor Tabosa - Ceará.

E-mail: jvwconstrucoes@hotmail.com

Telefone: (85) 99651-9080

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma físico financeiro.

Monsenhor Tabosa – Ceará, 02 de junho de 2022.

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador

CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12986 0
RNP 9901166 007 5
CPF 741 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



ORÇAMENTO RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 86.245,00
2	PLACA PADRÃO DE OBRA	R\$ 9.503,50
3	RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE	R\$ 668.263,23
3	RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE	R\$ 165.698,35
3	RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE NOVA GRAÇA	R\$ 224.613,33
3	RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES	R\$ 802.716,48
3	RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES	R\$ 135.968,71
4	RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE GROSSOS	R\$ 267.700,84
5	RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA	R\$ 121.512,13
TOTAL GLOBAL (R\$)		R\$ 2.482.221,57

dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos

Monsenhor Tabosa/CE, 02 de junho de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador

CPF: 021.095.363.22

JOSE ERVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 2996
RNP 060 358 007
CPF 241 276 823 9



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	VR UNIT. S/ BDI (R\$)	VR UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							86.245,00
1.1	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	%	100,00	680,43	862,45	86.245,00
	SERVIÇOS PRELIMINARES							11.829,49
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	3,89	471,75	597,94	2.325,99
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	50,00	149,96	190,07	9.503,50
3.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO							103.869,68
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	38.902,50	2,11	2,67	103.869,68
4.0	PAVIMENTAÇÃO							1.581.380,64
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	34.377,84	36,29	46,00	1.581.380,64
5.0	OBRAS DE DRENAGEM							642.099,11
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12.935,14	23,56	29,86	386.243,28
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	452,73	400,76	507,96	229.968,73
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	452,73	45,11	57,18	25.887,10
6.0	DIVERSOS							56.797,65
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	38.902,50	1,15	1,46	56.797,65
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								2.482.221,57

dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos

Monsenhor Tabosa/CE, 02 de junho de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSÉ ERVELTO FERREIRA MANTINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 12996
RNP 0804560073
CPF 241.276.823.97



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS - CE.

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	VR UNIT. S/ BDI (R\$)	VR UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE								
			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-
	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	0,00	-	-	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					651,44
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,09	471,75	597,94	651,44
3.0			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO					29.089,12
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	10.894,80	2,11	2,67	29.089,12
4.0			PAVIMENTAÇÃO					442.692,04
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.623,74	36,29	46,00	442.692,04
5.0			OBRAS DE DRENAGEM					179.924,22
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.624,60	23,56	29,86	108.230,56
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	126,86	400,76	507,96	64.439,81
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	126,86	45,11	57,18	7.253,85
6.0			DIVERSOS					15.906,41
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.894,80	1,15	1,46	15.906,41
TOTAL (R\$)								668.263,23

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	VR UNIT. S/ BDI (R\$)	VR UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE								
			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-
1.1	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	0,00	-	-	-
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					161,44
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,27	471,75	597,94	161,44
3.0			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO					7.209,00
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.700,00	2,11	2,67	7.209,00
4.0			PAVIMENTAÇÃO					109.710,00
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.385,00	36,29	46,00	109.710,00
5.0			OBRAS DE DRENAGEM					44.675,91
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	900,00	23,56	29,86	26.874,00
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	31,50	400,76	507,96	16.000,74
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	31,50	45,11	57,18	1.801,17
6.0			DIVERSOS					3.942,00
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.700,00	1,15	1,46	3.942,00
TOTAL (R\$)								165.698,35

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONATIAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR


JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 12996 0
RNP 080 386 007 5
CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUERIAS - CE.

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	VR UNIT. S/ BDI (R\$)	VR UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE NOVA GRAÇA								
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	0,00	-	-	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							218,85
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,37	471,75	597,94	218,85
3.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO							9.772,20
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.660,00	2,11	2,67	9.772,20
4.0	PAVIMENTAÇÃO							148.718,00
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.233,00	36,29	46,00	148.718,00
5.0	OBRAS DE DRENAGEM							60.560,68
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.220,00	23,56	29,86	36.429,20
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	42,70	400,76	507,96	21.689,89
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	42,70	45,11	57,18	2.441,59
6.0	DIVERSOS							5.343,60
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.660,00	1,15	1,46	5.343,60
TOTAL (R\$)								224.613,33

RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES								
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	0,00	-	-	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							782,11
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,31	471,75	597,94	782,11
3.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO							34.923,60
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	13.080,00	2,11	2,67	34.923,60
4.0	PAVIMENTAÇÃO							531.484,00
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	11.554,00	36,29	46,00	531.484,00
5.0	OBRAS DE DRENAGEM							216.429,97
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4.360,00	23,56	29,86	130.189,60
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	152,60	400,76	507,96	77.514,70
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	152,60	45,11	57,18	8.725,67
6.0	DIVERSOS							19.096,80
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	13.080,00	1,15	1,46	19.096,80
TOTAL (R\$)								802.716,48

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SOCIO ADMINISTRADOR


JOSE ERVELTO FERREIRA MARTINS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CE 12996 0
 RNP 080.458.007 5
 CPF 241.276.823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9 2691-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	VR UNIT. S/ BDI (R\$)	VR UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
RUA PROJETADA 02 - LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES								
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	0,00	-	-	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,23	471,75	597,94	134,66
3.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO							
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.252,00	2,11	2,67	6.012,84
4.0	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.012,60	36,29	46,00	92.579,60
5.0	OBRAS DE DRENAGEM							
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	684,00	23,56	29,86	20.424,24
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	23,94	400,76	507,96	12.160,56
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	23,94	45,11	57,18	1.368,89
6.0	DIVERSOS							
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.252,00	1,15	1,46	3.287,92
TOTAL (R\$)								135.968,71

RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE GROSSOS								
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	0,00	-	-	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,43	471,75	597,94	259,25
3.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO							
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.335,70	2,11	2,67	11.576,32
4.0	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.820,50	36,29	46,00	175.743,00
5.0	OBRAS DE DRENAGEM							
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.486,54	23,56	29,86	44.388,08
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	52,03	400,76	507,96	26.428,99
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	52,03	45,11	57,18	2.975,08
6.0	DIVERSOS							
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.335,70	1,15	1,46	6.330,12
TOTAL (R\$)								267.700,84

RUA PROJETADA 01 - LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA

JVW CONSTRUÇÕES ME
 CNPJ 07.182.452/0001-80
 JONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 SOCIO ADMINISTRADOR


JOSE ERVELDO PERREIRA MARTINS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CE 12996 0
 RNP 960 356 007 5
 CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	VR UNIT. S/ BDI (R\$)	VR UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-
1.1	CP001	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	0,00	-	-	-
			SERVIÇOS PRELIMINARES					118,39
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,20	471,75	597,94	118,39
3.0			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO					5.286,60
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.980,00	2,11	2,67	5.286,60
4.0			PAVIMENTAÇÃO					80.454,00
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.749,00	36,29	46,00	80.454,00
5.0			OBRAS DE DRENAGEM					32.762,34
5.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	660,00	23,56	29,86	19.707,60
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	23,10	400,76	507,96	11.733,88
5.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	23,10	45,11	57,18	1.320,86
6.0			DIVERSOS					2.890,80
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.980,00	1,15	1,46	2.890,80
							TOTAL (R\$)	121.512,13

Monsenhor Tabosa/CE, 02 de junho de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	21.561,25	25,00%	21.561,25	25,00%	21.561,25	25,00%	21.561,25	86.245,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	2.957,37	25,00%	2.957,37	25,00%	2.957,37	25,00%	2.957,37	11.829,49
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO	25,00%	25.967,42	25,00%	25.967,42	25,00%	25.967,42	25,00%	25.967,42	103.869,68
4	PAVIMENTAÇÃO	25,00%	395.345,16	25,00%	395.345,16	25,00%	395.345,16	25,00%	395.345,16	1.581.380,64
5	OBRAS DE DRENAGEM	25,00%	160.524,78	25,00%	160.524,78	25,00%	160.524,78	25,00%	160.524,78	642.099,11
6	DIVERSOS	40,00%	22.719,06	20,00%	11.359,53	20,00%	11.359,53	20,00%	11.359,53	56.797,65
TOTAL DO MÊS (R\$)		25,34%	629.075,04	24,89%	617.715,51	24,89%	617.715,51	24,89%	617.715,51	2.482.221,57
TOTAL ACUMULADO (R\$)		25,34%	629.075,04	50,23%	1.246.790,55	75,11%	1.864.506,06	100,00%	2.482.221,57	

Monsenhor Tabosa/CE, 02 de junho de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22


JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 12996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	26,75%

Monsenhor Tabosa/CE, 02 de junho de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
Sócio Administrador
CPF: 021.095.363.22

JOSE ERVELDO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 0002996 0
RNP 0060356 007 5
CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080
SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ – MONSENHOR TABOSA – CE


ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS – CE.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	16,80	16,80
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60
A7	SEGURO DE ACIDENTES	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	44,41	16,46
B2	FERIADOS	17,84	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	3,71	0,00
B4	13º SALÁRIO	0,87	0,67
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,80	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,07	0,06
B7	DIAS DE CHUVAS	0,72	0,56
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,55	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,11	0,08
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	8,71	6,73
		0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	14,73	11,38
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,40	4,17
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,13	0,10
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,85	3,75
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	3,90	3,01
		0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,91	3,12
		7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL (A+B+C+D)	83,85	47,76

Monsenhor Tabosa/CE, 02 de junho de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
 Sócio Administrador
 CPF: 021.095.363.22

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 12896 0
 RNP 000386 007 5
 CPF 241 276 823 91

JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.



1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
CP001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)			MÊS
MAO DE OBRA				
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	H x MÊS	0,4900	14.369,3154 R\$ 7.040,96
18590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRAS	H x MÊS	0,7400	5.810,2308 R\$ 4.299,57
				Total: R\$ 11.340,53
				Total Simples: R\$ 11.340,53
				Total p/ 06 Meses: R\$ 68.043,18
				Fração de 100%: R\$ 680,43
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,75%): R\$ 182,02
				Valor Geral: R\$ 862,45
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)			HA
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	74,2950 R\$ 148,59
10758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,6826 R\$ 2,73
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,3476 R\$ 5,39
				Total: R\$ 156,71
MAO DE OBRA				
10037	AJUDANTE	H	3,9600	16,7700 R\$ 66,41
12382	NIVELADOR	H	3,9600	24,8600 R\$ 98,45
12445	TOPOGRAFO	H	4,9500	30,3400 R\$ 150,18
				Total: R\$ 315,04
				Total Simples: R\$ 471,75
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,75%): R\$ 126,19
				Valor Geral: R\$ 597,94
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA			M2
MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	1,9800	15,5500 R\$ 30,79
				Total: R\$ 30,79
MATERIAIS				
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,2341 R\$ 35,94
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,7401 R\$ 24,74
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4839 R\$ 56,18
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,3846 R\$ 2,31
				Total: R\$ 119,17
				Total Simples: R\$ 149,96
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,75%): R\$ 40,11
				Valor Geral: R\$ 190,07

JVW CONSTRUÇÕES MI
CNPJ 07.182.452/0001-80
MONTEBEM INLANT DE VERA ROBERTUS
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSÉ BRUNO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 1112096-0
RNP 0603360075
CPF 241 276 823 91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUÉIRAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUÉIRAS - CE.

3.0		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO				
C3233		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO			M2	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	48,1959	R\$	0,05
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	61,5319	R\$	0,14
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	55,3227	R\$	0,09
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,6808	R\$	-
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	75,8089	R\$	-
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	27,0776	R\$	0,01
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	157,9026	R\$	0,63
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	177,7568	R\$	0,06
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	169,2710	R\$	0,15
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,0390	R\$	0,01
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	219,7800	R\$	0,56
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	96,4649	R\$	0,21
				Total:	R\$	1,91
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	0,0127	15,5500	R\$	0,20
				Total:	R\$	0,20
				Total Simples:	R\$	2,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (26,75%):	R\$	0,56
				Valor Geral:	R\$	2,67
4.0		PAVIMENTAÇÃO				
C2896		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)			M2	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,8428	R\$	1,19
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	84,1500	R\$	0,84
				Total:	R\$	2,03
MAO DE OBRA						
I0445	CALCETEIRO	H	0,2970	20,7700	R\$	6,17
I2543	SERVENTE	H	0,5940	15,5500	R\$	9,24
				Total:	R\$	15,41
MATERIAIS						
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	60,2712	R\$	9,04
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,3994	R\$	9,81
				Total:	R\$	18,85
				Total Simples:	R\$	36,29
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (26,75%):	R\$	9,71
				Valor Geral:	R\$	46,00
5.0		OBRAS DE DRENAGEM				

JVW CONSTRUÇÕES MI
CNPJ 07.182.452/0001-8

JOHANNES HELSON OLIVEIRA ROBELO
SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 061112996-0
RNP 060.366.007-5
CPF 741.276-823-91



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA - LACIACA - CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'ÁGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL				M
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,1485	20,7700	R\$ 3,08
I2543	SERVENTE	H	0,2475	15,5500	R\$ 3,85
				Total:	R\$ 6,93
MATERIAIS					
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,4056	R\$ 3,41
				Total:	R\$ 3,41
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4540	R\$ 1,11
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	40,7954	R\$ 0,61
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	4,1003	R\$ 0,15
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	333,7051	R\$ 11,35
				Total:	R\$ 13,22
				Total Simples:	R\$ 23,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,75%):	R\$ 6,30
				Valor Geral:	R\$ 29,86
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL				M3
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	9,9000	15,5500	R\$ 153,95
				Total:	R\$ 153,95
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	66,8250	R\$ 51,99
I0280	BRITA	M3	0,9658	75,4281	R\$ 72,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5544	R\$ 121,97
				Total:	R\$ 246,81
				Total Simples:	R\$ 400,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,75%):	R\$ 107,20
				Valor Geral:	R\$ 507,96
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M				M3
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,9007	15,5500	R\$ 45,11
				Total:	R\$ 45,11
				Total Simples:	R\$ 45,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,75%):	R\$ 12,07
				Valor Geral:	R\$ 57,18
6.0	DIVERSOS				

JVW CONSTRUÇÕES ME
CNPJ 07.182.452/0001-80

MONITORIA ROLANDA OLIVEIRA RODRIGUES
SÍDIO ADMINISTRADOR


JOSÉ ERVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 17286-0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 323 97



JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

CNPJ: 07.182.452/0001-80 - TELL: (88) 3696-1982 (85) 9.9651-9080

SÍTIO MASSAPÊ, 02 - BAIRRO MASSAPÊ - MONSENHOR TABOSA/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/22-TP-OBRAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO EM RUAS DA LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO FIO DE CONCRETO

LOCAL: LOCALIDADE DE BAIXA DO FRADE, NOVA GRAÇA, OLHO D'AGUA DOS GALVÕES, GROSSOS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.

C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				M2
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0743	15,5500	R\$ 1,15
				Total:	R\$ 1,15
				Total Simples:	R\$ 1,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,75%):	R\$ 0,31
				Valor Geral:	R\$ 1,46

Monsenhor Tabosa/CE, 02 de junho de 2022

JHONATHAN HOLANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Sócio Administrador

CPF: 031.095.363.22

M

JOSE ERVELTO FERREIRA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 1996 0
RNP 060 356 007 5
CPF 241 276 823 91

Handwritten marks: a checkmark and a signature.