



# PROPOSTA DE PRE OS

CNPJ 27.583.854/ 0001 – 02  
RUA PREFEITO BETO LIRA –S/N- MASSAPE– CEARA  
[mandacaruemp@gmail.com](mailto:mandacaruemp@gmail.com)  
(88)999029372

9

9

1

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/22-TP-OBRAS

CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ **27.583.854/0001-02**, vem através deste, apresentar as V. Senhorias nossa Proposta Comercial, conforme solicitada, dos serviços **CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE, parte integrante desse processo, pelo preço de:**

**VALOR GLOBAL R\$: 737.409,95 (Setecentos e Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Nove reais e Noventa e Cinco centavos)**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sr. <sup>a</sup> Caroline Silva de Sousa, inscrita no CPF 606.831.313-11 como representante legal desta empresa e Francisco Afrânio Cavalcante de Vasconcelos, sob o Crea 8806D, como Engenheiro Civil.

**DECLARAMOS que assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.**

**Que será de nossa inteira responsabilidade os custos associados as despesas que por ventura deixar de explicitar em nossa proposta.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é 60 (**SESSENTA**) dias corridos, a contar da data de envio e o prazo de 06 (**SEIS**) meses para a EXECUÇÃO.

Atenciosamente,

MASSAPÊ – CE, 13 de JULHO de 2022

  
\_\_\_\_\_  
CAROLINE SILVA DE SOUSA  
REPRESENTANTE

CAROLINE S. DE SOUSA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF 606.831.313-11

  
Francisco Afrânio C. de Vasconcelos  
ENGR. CIVIL  
CREA 8806D

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO AFRÂNIO C. DE VASCONCELOS  
Engenheiro Civil Crea N°8806D




OBRA: CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/22-TP-OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

ABERTURA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2022



## RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.023,60	0,14
2	DRENAGEM	736.386,35	99,86
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
		VALOR TOTAL:	737.409,95 100,00

Setecentos e Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Nove reais e Noventa e Cinco centavos

Foo...  
Eng...  
CREA 50000

9  
02/10

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IPEIRAS,  
JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEIRAS/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/22-TP-OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

ABERTURA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2022



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	135,54	35,06	170,60	1.023,60
<b>2</b>	<b>DRENAGEM</b>								
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	0,00	6,86	1,77	8,63	0,00
2.2	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	877,50	217,70	56,32	274,02	240.452,55
2.3	COMP-0004	BOCA DE BUEIRO TUBULAR D=80cm - C/AGREGADOS FORNECIDOS NO LOCAL	PRÓPRIA	UN	200,00	1.253,02	324,16	1.577,18	315.436,00
2.4	COMP-0005	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=80cm - C/AGREGADOS FORNECIDOS NO LOCAL	PRÓPRIA	UN	70,00	2.048,57	529,97	2.578,54	180.497,80
2.5	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,00	26,43	6,84	33,27	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	0,00	1,17	0,30	1,47	0,00
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>737.409,95</b>
<b>Setecentos e Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Nove reais e Noventa e Cinco centavos</b>									

60

3

A



03/10

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/22-TP-OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

ABERTURA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2022

 **mandacaru**  
empresário DE OBRAS



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,1000</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	30,8814	31,4990
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,6838	21,6838
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,9417	49,2377
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,4841	2,0226
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>104,4431</b>

<b>VALOR:</b>	<b>135,54</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>115,42</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>20,12</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>135,54</b>
<b>VALOR BDI (25.87%):</b>	<b>35,06</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>170,60</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>6,00</b>

### 2.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	93,6900	5,1530
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>5,1530</b>

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11000000	15,5500	1,7105
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,7105</b>

<b>VALOR:</b>	<b>6,86</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>4,96</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>1,90</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>6,86</b>
<b>VALOR BDI (25.87%):</b>	<b>1,77</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>8,63</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>0,00</b>

### 2.2. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,05400000	86,0700	4,6478
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>4,6478</b>

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08000000	15,5500	16,7940
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>37,5640</b>

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/22-TP-OBAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

ABERTURA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2022

**mandacaru**  
empresão de licitação

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. 1658  
B

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	Rubrica TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	58,5698	0,5681
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,89000000	0,4859	1,8902
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	169,6354	173,0281
TOTAL MATERIAL:						175,4864

VALOR:	217,70
VALOR SEM ENCARGOS:	193,55
VALOR ENCARGOS (83,85%):	24,15
VALOR COM ENCARGOS:	217,70
VALOR BDI (25,87%):	56,32
VALOR COM BDI:	274,02
QUANTIDADE:	877,50

### 2.3. COMP-0004 - BOCA DE BUEIRO TUBULAR D=80cm - C/AGREGADOS FORNECIDOS NO LOCAL (UN)

GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-0003*	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	PRÓPRIA	UN	2,62000000	280,64	735,28
TOTAL GERAL:						735,28

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	56,77	517,74
TOTAL SERVICO:						517,74

VALOR:	1.253,02
VALOR SEM ENCARGOS:	1.002,95
VALOR ENCARGOS (83,85%):	250,07
VALOR COM ENCARGOS:	1.253,02
VALOR BDI (25,87%):	324,16
VALOR COM BDI:	1.577,18
QUANTIDADE:	200,00

### 2.4. COMP-0005 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=80cm - C/AGREGADOS FORNECIDOS NO LOCAL (UN)

GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-0003*	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	PRÓPRIA	UN	4,59100000	280,64	1.288,42
TOTAL GERAL:						1.288,42

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	13,39000000	56,77	760,15
TOTAL SERVICO:						760,15

VALOR:	2.048,57
VALOR SEM ENCARGOS:	1.681,42
VALOR ENCARGOS (83,85%):	367,15
VALOR COM ENCARGOS:	2.048,57
VALOR BDI (25,87%):	529,97
VALOR COM BDI:	2.578,54

Eng.º  
EA 8890/D

A  
B

05/10

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/22-TP-OBTRAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

ABERTURA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2022

 **mandacaru**  
engenharia e projetos



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QUANTIDADE: 70,00

### 2.5. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL MAO DE OBRA:						26,4350
VALOR:						26,43
VALOR SEM ENCARGOS:						9,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):						17,10
VALOR COM ENCARGOS:						26,43
VALOR BDI (25.87%):						6,84
VALOR COM BDI:						33,27
QUANTIDADE:						0,00

### 3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1663
VALOR:						1,17
VALOR SEM ENCARGOS:						0,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,76
VALOR COM ENCARGOS:						1,17
VALOR BDI (25.87%):						0,30
VALOR COM BDI:						1,47
QUANTIDADE:						0,00

  
Téc. Responsável  
CRESCEMTO

  
A



06/10

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IPUERAS,  
JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007722-TP-OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

ABERTURA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2022



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.023,60	100,00 %						100,00 %
			1.023,60						1.023,60
2	DRENAGEM	736.386,35	20,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	100,00 %
			147.277,27	117.821,82	117.821,82	117.821,82	117.821,82	117.821,80	736.386,35
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	100,00 %						100,00 %
			0,00						0,00
		737.409,95	148.300,87	117.821,82	117.821,82	117.821,82	117.821,82	117.821,80	737.409,95
			148.300,87	266.122,69	383.944,51	501.766,33	619.588,15	737.409,95	

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente da Comissão de Licitação

60

A

8

01/10





OBRA: CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 007/22-TP-OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

ABERTURA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2022




## COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	<b>TOTAL</b>	<b>5,68</b>
<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,56
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>
<b>III - IMPOSTOS</b>		
I	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

**BDI = 25,87%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
CRESA ESCOLA

B

A



08/10

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/22-TP-OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

ABERTURA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2022

 **mandacaru**  
empreendimentos



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS % Rubrica
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D







09/10

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/22-TP-OBRAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

ABERTURA CERTAME: 18 DE JULHO DE 2022

 **mandacaru**  
empresário de projetos



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,64</b>	<b>16,61</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,16</b>	<b>10,91</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,95</b>	<b>3,14</b>

Horista = 83,55%  
Mensalista = 47,46%

**A + B + C + D**

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

10/10