

CONSTRUTORA MORAES LTDA

33.278.617/0001-22 06.962.421-6 450.069-9 0010428593

(88) 9 9832-6828 / (88) 9 8810-0026 construtoramoraes@outlook.com.br

RUA DAVID VIEIRA DA SILVA, Nº 169, CENTRO, BOA VIAGEM - CEARÁ CEP 63.870-000

CARTA PROPOSTA COMERCIAL



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de REF.: **TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022** cujo objeto é a Licitação **CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS**, pelo preço global de **R\$ 758.346,77 (Setecentos e Cinquenta e Oito Mil Trezentos e Quarenta e Seis reais e Setenta e Sete centavos)**. Com prazo de execução de 06 (Seis) Meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) **Márcio Facundo Moraes**, Carteira de Identidade Nº 2007920536-9 expedida pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará e CPF Nº 062.135.573-93, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Ipueiras - CE, 18 de Julho de 2022.

Márcio Facundo Moraes

Construtora Moraes Ltda. - EPP

CNPJ:33.278.617/0001-22

Márcio Facundo Moraes

CPF:062.135.573-93

B 4



33.278.617/0001-22



06.962.421-6



4500699




(88) 9 9832-6828
(88) 9 8810-0026



construtoramoraes@outlook.com.br



RUA DAVID VIEIRA DA SILVA
Nº 169 CENTRO
BOA VIAGEM CEARÁ
CEP 63.870-000

RESUMO DO ORÇAMENTO																									
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNICADES DO MUNICIPIO	DATA : 13/07/2022	BDI : 25,87%																					
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNICADES DO MUNICIPIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>06/2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	06/2021		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	06/2021																					
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022																					
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																						
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE IPUERAS - CE																								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE																								

- 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2 DRENAGEM
- 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES




VALOR BDI TOTAL: 155.864,05 100,00
 VALOR ORÇAMENTO: 602.482,72
 VALOR TOTAL: 758.346,77

Setecentos e Cinquenta e Oito Mil Trezentos e Quarenta e Seis reais e Setenta e Sete centavos

Márcio Facundo Moraes
 Construtora Moraes Ltda. - EPP
 CNPJ:33.278.617/0001-22
 Márcio Facundo Moraes
 CPF:062.135.573-93

Igor Felício Luz
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 352794-CE

(M) 6 4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNICADES DO MUNICIPIO	DATA: 13/07/2022	BDI: 26,87%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNICADES DO MUNICIPIO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE IPUERAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1680


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					257,94
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	142,99	857,94
2		DRENAGEM					757.488,83
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECANICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	0,00	7,02	0,00
2.2	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	877,50	231,25	202.921,88
2.3	COMP-0004	BOCA DE BUEIRO TUBULAR D= 80CM - C/AGREGADOS D=80CM		UN	200,00	1.936,94	387.388,00
2.4	COMP-0005	BOCA DE BUEIRO DUPLO D= 80CM - C/AGREGADOS FORNECIMENTOS NO LOCAL		UN	50,00	3.343,08	167.154,00
2.5	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1,00	24,95	24,95
3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					0,00
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	0,00	1,10	0,00
VALOR BDI TOTAL:							155.884,05
VALOR ORÇAMENTO:							602.482,72
VALOR TOTAL:							758.346,77


Setecentos e Cinquenta e Oito Mil Trezentos e Quarenta e Seis reais e Setenta e Sete centavos

Marcio Facundo Moraes
Construtora Moraes Ltda. = EPP
CNPJ:33.278.617/0001-22
Márcio Facundo Moraes
CPF:062.135.573-93

Igor Felício Luz
Engenheiro Civil
CREA-CE N° 352794-CE

A
B
C

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNICADES DO MUNICIPIO	DATA : 13/07/2022		BDI : 25,87%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNICADES DO MUNICIPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES DE EXECUÇÃO
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	06/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,00000000	11,6625	23,3200
TOTAL MAO DE OBRA:						23,3200
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	26,6925	27,2264
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,7425	18,7425
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	9,4575	42,5588
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	11,6550	1,7483
TOTAL MATERIAL:						90,2760
VALOR:						113,60

2.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	78,0900	4,2950
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,2950
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,11000000	11,6625	1,2826
TOTAL MAO DE OBRA:						1,2826
VALOR:						5,58

2.2. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,05400000	71,5100	3,8615
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,8615
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	15,5775	15,5800
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,06000000	11,6625	12,5928
TOTAL MAO DE OBRA:						28,1728
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	50,6250	0,4911
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,89000000	0,4200	1,6338
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	146,6250	149,5575
TOTAL MATERIAL:						151,6824
VALOR:						183,72

2.3. COMP-0004 - BOCA DE BUEIRO TUBULAR D= 80CM - C/AGREGADOS D=80CM (UN)

VALOR:	1538,84
--------	---------


2.4. COMP-0005 - BOCA DE BUEIRO DUPLO D= 80CM - C/AGREGADOS FORNECIMENTOS NO LOCAL (UN)

VALOR:	2655,98
--------	---------

2.5. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,70000000	11,6625	19,8220

101 8 4

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNICADES DO MUNICIPIO	DATA : 13/07/2022																				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNICADES DO MUNICIPIO	BDI: 20,87%																				
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,63%</td> <td>47.76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>8,33%</td> <td>47.46%</td> <td>06/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,04%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	88,63%	47.76%	05/2021	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	8,33%	47.46%	06/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,04%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	88,63%	47.76%	05/2021																			
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	8,33%	47.46%	06/2022																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,04%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE																						

TOTAL MAO DE OBRA:	19,8220
VALOR:	Rubrica 19,82

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	11,6625	0,8745
TOTAL MAO DE OBRA:						0,8745
VALOR:						0,87


 Construtora Moraes Ltda. - EPP
 CNPJ:33.278.617/0001-22
 Márcio Facundo Moraes
 CPF:062.135.573-93


 Igor Felício Luz
 Engenheiro Civil
 CREA-CE N° 352794-CE






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO				DATA: 13/07/2022		BDI: 25,87%			
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO				SEINFRA		VERSÃO		HORA	
LOCAL:		SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IPUERAS - CE				SINAPI		2022/04 COM DESONERAÇÃO		83,85%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	
										MES	
										05/2021	
										05/2022	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela	REF.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	857,94	100,00%						100,00%	857,94	
2	DRENAGEM	757.488,83	20,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	100,00%	757.488,83	
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	100,00%						100,00%	0,00	
		758.346,77	152.355,71	121.198,21	121.198,21	121.198,21	121.198,21	121.198,22	758.346,77		
			152.355,71	273.553,92	394.752,13	515.950,34	637.148,55	758.346,77			

Márcio Facundo Moraes
 Construtora Moraes Ltda. - EPP
 CNPJ: 33.278.617/0001-22
 Márcio Facundo Moraes
 CPF: 062.135.573-93

Igor Felício Luz
 Engenheiro Civil
 REA/CE Nº 353794-CE

8
 8
 A

COMPOSIÇÃO DO BDI																							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO	DATA: 13/07/2022 BDI: 25,87%																				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>09/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2020	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2020																		
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE IPIUEIRAS - CE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUEIRAS - CE																						



COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,98
TOTAL		5,07

BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,80
TOTAL		7,60

IMPOSTOS		
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	2,00
I4	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,87%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Marcio Facundo Moraes

Construtora Moraes Ltda. - EPP
 CNPJ:33.278.617/0001-22
 Márcio Facundo Moraes
 CPF:062.135.573-93

Igor Felício Luz
 Engenheiro Civil
 CREA - CE Nº 352794-CE

um B A

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNICADES DO MUNICIPIO	DATA : 13/07/2022																				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNICADES DO MUNICIPIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA %</th> <th>MES %</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>3,55%</td> <td>47,46%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA %	MES %	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2022	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	3,55%	47,46%	05/2022			0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA %	MES %	REF.																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2022																		
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	3,55%	47,46%	05/2022																			
		0,00%	0,00%																				
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE IPUERAS - CE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE																						

BOI: 09.82E LIP
 83,85% 47,76% 05/2022
 3,55% 47,46% 05/2022
 0,00% 0,00%
 Fls. 1685
 B

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20

M B T

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS													
 Construtora Moraes	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNICADES DO MUNICIPIO	DATA : 13/07/2022												
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 135 BUEIROS NA SEDE, DISTRITOS E COMUNICADES DO MUNICIPIO	FONTE VERSÃO												
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS - CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO												
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS													
		<table border="1" style="float: right;"> <thead> <tr> <th>OBRA</th> <th>MES</th> <th>LIQ.REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>06/2022</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		OBRA	MES	LIQ.REF.	83,85%	47,76%	05/2021	83,55%	47,46%	06/2022	0,00%	0,00%	
OBRA	MES	LIQ.REF.													
83,85%	47,76%	05/2021													
83,55%	47,46%	06/2022													
0,00%	0,00%														
A5	SEBRAE		0,60 0,60												
A6	Salário Educação		2,50 2,50												
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00 3,00												
A8	FGTS		8,00 8,00												
A9	SECONCI		0,00 0,00												
		TOTAL	16,80 16,80												

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
		TOTAL	44,64 16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
		TOTAL	14,16 10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
		TOTAL	7,95 3,14

Horista = 83,55%

Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Marcio Facundo Moraes

Construtora Moraes Ltda. - EPP

CNPJ:33.278.617/0001-22

Marcio Facundo Moraes

CPE:062.135.573-93

Igor Felício Luz
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 352794-CE



