



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS.**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.**  
**PROCESSO N.º: 008/22-TP-FMS/2022.**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.**  
**DATA DE ABERTURA: 02/08/2022.**  
**HORÁRIO DE ABERTURA: 09h00min.**

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para a **CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE,** objeto da referida TOMADA DE PREÇOS.

O valor Total da Proposta para cada ubs é de **R\$ 701.456,37 (Setecentos e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis reais e Trinta e Sete centavos)**, totalizando o valor global de **R\$ 2.104.369,11 (dois milhões, centos e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e onze centavos)**, conforme planilha de preços, em anexo.

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias.**  
**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sesenta) dias.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. José Cleuton Paulino Ximenes**, Carteira de Identidade n.º **20071572591** e CPF n.º **058.980.13-00**, como representante legal desta empresa.

Declaro que nos, preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimentos de materiais, maquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaro que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de preço e seus anexos.

Por fim, declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

DADOS DA PROPONENTE:  
NOME DA LICITANTE: **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI.**  
ENDEREÇO: **RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO.**  
CIDADE: **VARJOTA (CE).**  
CNPJ: **20.138.377/0001-19**

Varjota (CE), 01 de agosto de 2022.

*[Handwritten signatures and marks]*

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE.	DATA : 01/08/2022	BDI : 26,39%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE.	FONTE VERSÃO SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,71% 05/2021 SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 06/2022	REF. 05/2021 06/2022
<b>LOCAL:</b>	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA- IPUERAS		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.716,23</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	149,60	897,60
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	302,60	6,01	1.818,63
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>8.537,49</b>
2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	89,96	2,36	212,31
2.2	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	313,33	26,57	8.325,18
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>						<b>130.414,71</b>
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	8,51	417,97	3.556,92
3.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	118,18	94,73	11.195,19
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,13	399,82	851,62
3.4	C3273	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	52,40	385,07	20.177,67
3.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	680,10	12,20	8.297,22
3.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2.016,90	13,96	28.155,92
3.7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	2,53	1.645,63	4.163,44
3.8	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	362,53	104,18	37.768,38
3.9	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	362,53	4,00	1.450,12
3.10	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	17,10	604,46	10.336,27
3.11	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	114,00	39,14	4.461,96
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>59.905,63</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	962,59	59,08	56.869,82
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	9,37	103,50	969,80
4.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	18,77	110,07	2.066,01
<b>5</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>51.439,03</b>
5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	329,90	149,82	49.425,62
5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	23,00	26,23	603,29
5.3	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	25,62	55,04	1.410,12
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>107.462,95</b>
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.306,33	6,11	7.981,68
6.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	326,19	11,98	3.907,76
6.3	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	981,77	21,86	21.461,49
6.4	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	1.267,00	16,79	21.272,93
6.5	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	271,00	28,83	7.812,93
6.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	271,00	89,07	24.137,97
6.7	C2103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	271,00	42,55	11.531,05
6.8	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	221,00	42,34	9.357,14
<b>7</b>	<b>PISOS</b>						<b>53.144,14</b>
7.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	M3	31,97	386,44	12.354,49
7.2	C2181	RÉGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	319,66	24,07	7.694,22
7.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	291,00	105,06	30.572,46

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	DATA : 01/08/2022	BDI : 26,39%															
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">FONTE</td> <td style="width: 35%;">VERSÃO</td> <td style="width: 15%;">HORA</td> <td style="width: 15%;">MES</td> <td style="width: 20%;">REF.</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>53,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,85%</td> <td>47,46%</td> <td>06/2022</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	53,76%	05/2021	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	84,85%	47,46%	06/2022	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	53,76%	05/2021														
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	84,85%	47,46%	06/2022														
<b>LOCAL:</b>	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA-IPUEIRAS																	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	291,00	8,67	2.522,97
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>						<b>17.874,96</b>
8.1	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	14,00	47,95	671,30
8.2	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	5,00	44,91	224,55
8.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	56,00	13,21	739,76
8.4	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	79,60	18,38	1.463,05
8.5	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	0,60	28,93	17,36
8.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	148,30	32,53	4.824,20
8.7	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	33,00	29,50	973,50
8.8	C1528	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	39,04	39,04
8.9	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	28,00	8,76	245,28
8.10	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	SEINFRA	UN	1,00	14,13	14,13
8.11	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	SEINFRA	UN	31,00	18,40	570,40
8.12	C0680	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm-SOLD.	SEINFRA	UN	1,00	5,58	5,58
8.13	C0676	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD.	SEINFRA	UN	1,00	9,05	9,05
8.14	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	6,00	11,57	69,42
8.15	C2363	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	3,00	29,22	87,66
8.16	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	85,00	14,67	1.246,95
8.17	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	26,00	16,44	427,44
8.18	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	20,00	21,19	423,80
8.19	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN	6,00	34,84	209,04
8.20	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	SEINFRA	UN	22,00	8,76	192,72
8.21	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	SEINFRA	UN	6,00	18,40	110,40
8.22	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	2,00	259,22	518,44
8.23	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.069,49	4.069,49
8.24	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	4,68	154,36	722,40
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						<b>6.024,52</b>
9.1	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	34,00	13,75	467,50
9.2	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	19,00	78,13	1.484,47
9.3	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	UN	1,00	57,46	57,46
9.4	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	34,00	10,35	351,90
9.5	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	433,73	433,73
9.6	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	37,00	4,20	155,40
9.7	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	5,06	5,06
9.8	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	UN	6,00	6,38	38,28
9.9	C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)	SEINFRA	UN	3,00	9,89	29,67
9.10	C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	SEINFRA	UN	13,00	9,72	126,36
9.11	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	36,06	36,06
9.12	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	SEINFRA	UN	54,00	7,03	379,62
9.13	C4392	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	SEINFRA	UN	10,00	10,51	105,10
9.14	C4393	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	6,00	12,78	76,68

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	DATA : 01/08/2022	BDI : 26,39%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF.:</b>
<b>LOCAL:</b>	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA-IPUEIRAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	07/2021	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	07/2022	06/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.15	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	22,00	8,49	186,78
9.16	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	10,96	32,88
9.17	C2400	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	2,00	13,97	27,94
9.18	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	19,08	57,24
9.19	C2398	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	SEINFRA	UN	6,00	31,68	190,08
9.20	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	137,00	7,41	1.015,17
9.21	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	21,60	11,50	248,40
9.22	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	30,30	17,12	518,74
<b>10</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS</b>						<b>14.727,11</b>
	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	732,31	4.393,86
10.2	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	13,00	383,83	4.989,79
10.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	7,00	571,48	4.000,36
10.4	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	6,00	35,63	213,78
10.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	30,52	183,12
10.6	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	68,71	412,26
10.7	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	1,20	444,95	533,94
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>						<b>28.373,99</b>
11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.410,02	2.410,02
11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	374,13	374,13
11.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	19,00	20,51	389,69
11.4	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	20,51	41,02
11.5	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	84,25	84,25
11.6	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	332,00	14,95	4.963,40
11.7	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	10,00	9,76	97,60
11.8	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	5,70	22,80
11.9	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	15,29	30,58
11.10	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	42,88	42,88
11.11	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	38,07	76,14
11.12	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	26,97	53,94
11.13	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	SEINFRA	M	1.690,00	5,45	9.210,50
11.14	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	SEINFRA	M	390,00	6,79	2.648,10
11.15	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	SEINFRA	M	62,00	10,48	649,76
11.16	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	12,00	17,82	213,84
11.17	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	4,00	260,49	1.041,96
11.18	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	19,00	19,07	362,33
11.19	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	26,00	23,51	611,26
11.20	C3573	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	23,00	23,87	549,01
11.21	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	75,00	7,29	546,75
11.22	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	51,00	8,99	458,49
11.23	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	51,00	68,54	3.495,54
<b>12</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>43.333,72</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	DATA : 01/08/2022	BDI : 26,39%														
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>33,55%</td> <td>47,46%</td> <td>06/2022</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO			05/2021	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	33,55%	47,46%	06/2022
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO			05/2021													
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	33,55%	47,46%	06/2022													
<b>LOCAL:</b>	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA-IPUEIRAS																
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	770,50	6.164,00
12.2	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	28,77	120,61	3.469,95
12.3	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	15,00	361,64	5.424,60
12.4	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	2,10	518,82	1.089,52
12.5	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	8,75	386,17	3.378,99
12.6	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	26,30	255,38	6.716,49
12.7	C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	SEINFRA	UN	45,00	22,51	1.012,95
12.8	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	15,00	37,83	567,45
12.9	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	15,00	119,59	1.793,85
	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	10,50	319,71	3.356,96
12.11	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	41,71	84,15	3.509,90
12.12	C4726	CERCA/GRADIL NYLÖFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	23,43	292,32	6.849,06
<b>13</b>	<b>PINTURA</b>						<b>17.437,88</b>
13.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	18,74	4,44	83,21
13.2	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	2.119,93	7,28	15.433,09
13.3	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	84,82	13,42	1.138,28
13.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,00	37,30	783,30
<b>14</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>13.601,21</b>
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	302,60	10,75	3.252,95
14.2	C3493	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 50,01 A 100 M3	SEINFRA	UN	3,00	3.449,42	10.348,26
<b>15</b>							<b>0,00</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>146.462,80</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>554.993,57</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>701.456,37</b>	
<b>Setecentos e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis reais e Trinta e Sete centavos</b>							

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
F2	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUERBAS-CE.	DATA:	01/06/2022	EDI:	26,39%
	DESCRICO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUERBAS-CE.	FONTE:	VERBA	HORA	MES
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA-PUERBAS		SNPA:	20266 COM DESONERACAO	83,56%	47,86%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERBAS					

### 1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
R037	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,1522	35,8552
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,6828	24,6828
I661	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,95000000	12,4549	58,0471
I1725	PREGO 18x27 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 67UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3498	2,3023
					TOTAL Material	116,8672

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97540000	30,7175	
					TOTAL Mão de Obra	30,7175
					VALOR	149,58

### 1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	20,4553	0,4081
I1661	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	12,4549	0,4982
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	15,3489	0,1842
I2429	TABUA DE VÍROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00600000	28,2667	0,2553
					TOTAL Material	1,3488

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,12340100	20,7700	2,8669
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12940100	15,5500	1,9896
					TOTAL Mão de Obra	4,8565
					VALOR	6,91

### 2.1. C1767 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0100	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁSSICA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	236,3500	2,3635
					TOTAL Equipamento	2,3635
					VALOR	2,36

### 2.2. C0329 - ATERRAMENTO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSF.) (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0708	CAMINHÃO TANQUE 6.000 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	133,1800	4,6613
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP-7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	41,6500	1,4576
					TOTAL Equipamento	6,1189

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,03708500	15,5500	16,1207

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
F2	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUERBAS-CE.	DATA:	01/06/2022	EDI:	26,39%
	DESCRICO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUERBAS-CE.	FONTE:	VERBA	HORA	MES
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA-PUERBAS		SNPA:	20266 COM DESONERACAO	83,56%	47,86%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERBAS					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
5768

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3129	ÁREA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,00000000	4,3230	
					TOTAL Serviço	4,3230
					VALOR	26,57

### 3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,36400000	66,8608	24,2211
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,5531	60,5645
I1660	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	65,2475	71,7723
					TOTAL Material	156,6579

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	5,92820000	20,7700	123,072
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,88330000	15,5500	138,2286
					TOTAL Mão de Obra	261,3006
					VALOR	417,97

### 3.2. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0529	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,28000000	29,2053	7,9506
I1661	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	12,4549	14,9459
I1728	PREGO 18x27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,8303	3,4076
I1646	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,6917	7,1630
I1916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	9,8869	11,5677
					TOTAL Material	41,0777

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0441	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,33339500	16,7700	22,3510
I0496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,33339500	20,7700	27,6946
					TOTAL Mão de Obra	50,0456
					VALOR	94,73

### 3.3. C0636 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,8608	51,8691
I0280	BRTA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,2529	72,6793
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5531	121,6820
					TOTAL Material	246,2304

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
					TOTAL	
					VALOR	94,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
F2	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUERBAS-CE.	DATA:	01/06/2022	EDI:	26,39%
	DESCRICO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUERBAS-CE.	FONTE:	VERBA	HORA	MES
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA-PUERBAS		SNPA:	20266 COM DESONERACAO	83,56%	47,86%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERBAS					

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,67700000	15,5500	153,5874
					TOTAL Mão de Obra	153,5874
					VALOR	389,82

### CONCRETO PMBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF.) (M3)

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	20,5300	0,0000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	20,0800	20,0800
					TOTAL Equipamento	20,0800

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5531	193,0319
					TOTAL Material	193,0319

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,92820000	15,5500	92,1524
					TOTAL Mão de Obra	92,1524

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3130	ÁREA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,86690000	7,4700	6,4757
C3253	BRTA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	80,5400	67,3314
					TOTAL Serviço	73,8071
					VALOR	389,87

### 3.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0189	ÁÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	8,1782	9,4040
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,9264	0,1965
					TOTAL Material	9,6004

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06913900	16,7700	1,1636
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06913900	20,7700	1,4360
					TOTAL Mão de Obra	2,6006
					VALOR	12,20

### 3.6. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	ÁÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,3832	10,7907
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,9264	0,1965
					TOTAL Material	10,9872

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07901600	16,7700	1,3251

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
F2	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUERBAS-CE.	DATA:	01/06/2022	EDI:	26,39%
	DESCRICO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUERBAS-CE.	FONTE:	VERBA	HORA	MES
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA-PUERBAS		SNPA:	20266 COM DESONERACAO	83,56%	47,86%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERBAS					

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07901600	20,7700	1,6412
					TOTAL Mão de Obra	2,9841
					VALOR	13,96

### 3.7. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0662	BETONEIRA ELÉTRICA 50L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,0400	15,7366
					TOTAL Equipamento	15,7366

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	ÁÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	9,3630	563,5800
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	9,9264	11,9117
I0109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,82250000	66,8608	41,5866
I0280	BRTA	SEINFRA	M3	0,87800000	75,2529	66,0720
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,00000000	0,5531	181,1956
I1661	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,80000000	12,4549	9,9639
I1728	PREGO 18x27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	13,6303	27,2606
I1916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	9,8869	49,4345
					TOTAL Material	948,4691



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSERROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE	DATA:	01/08/2022	BDI: 26,39%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSERROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE	UNID:	VERBA	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSERROS E CHICO PEREIRA, PUEBRAS	UNID:	202206 COM DESONERACAO	83,54%	47,46%	06/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBRAS					

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	SEINFRA	H	0,45385000	20,7700	10,2573
12543	SEINFRA	H	0,67183600	15,5500	10,4489
TOTAL Mão de Obra					20,7062
VALOR:					21,88

6.4. CA510 - REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TUIJO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)					
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18335	SEINFRA	M2	1,00000000	16,7900	16,7900
TOTAL Material					16,7900
VALOR:					16,79

6.5. C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SPENEAR TRAZO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE (M2)					
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	SEINFRA	M3	0,00650000	66,8998	0,6334
10112	SEINFRA	M3	0,02210000	67,9736	1,5022
10805	SEINFRA	KG	3,80000000	0,5631	2,1018
TOTAL Material					4,2374

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	SEINFRA	H	0,59282000	20,7700	12,3067
12543	SEINFRA	H	0,79018000	15,5500	12,2870
TOTAL Mão de Obra					24,5937
VALOR:					28,83

6.6. CA445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)					
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16500	SEINFRA	KG	8,00000000	2,0950	16,8400
	SEINFRA	M2	1,10000000	42,9067	47,1963
TOTAL Material					63,2363

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328	SEINFRA	H	0,71144000	20,7700	14,7706
12543	SEINFRA	H	0,71144000	15,5500	11,0563
TOTAL Mão de Obra					25,8269
VALOR:					89,87

6.7. C2103 - REJUNTAMENTO P/ CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO) (M2)					
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
F2Z CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19 RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARIJOTA (CE) - CEP: 62265000					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSERROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE	DATA:	01/08/2022	BDI: 26,39%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSERROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE	UNID:	VERBA	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSERROS E CHICO PEREIRA, PUEBRAS	UNID:	202206 COM DESONERACAO	83,54%	47,46%	06/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBRAS					

16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,9067	47,1963
TOTAL Material					47,1963	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,18624000	20,7700	24,5174
	SERVENTE	H	1,18924000	15,5500	18,4305
TOTAL Mão de Obra					42,9479

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
CA429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/ENL. TRAZO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	740,9700	14,8194
TOTAL Serviço					14,8194	
VALOR:					196,88	

7.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)						
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,5458	1,4963
TOTAL Material					1,4963	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,19734000	20,7700	4,1029
12543	SERVENTE	H	0,19734000	15,5500	3,0717
TOTAL Mão de Obra					7,1746
VALOR:					8,87

8.1. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150x50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)						
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
18435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	29,5310	29,5310
TOTAL Material					29,5310	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49385000	16,7700	8,2819
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49385000	20,3200	10,0350
TOTAL Mão de Obra					18,3169	
VALOR:					47,85	

8.2. C2083 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)						
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2078	9,2078
TOTAL Material					9,2078	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,96794000	16,7700	16,2225
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,96794000	20,3200	19,6667
TOTAL Mão de Obra					35,8892	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSERROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE	DATA:	01/08/2022	BDI: 26,39%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSERROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE	UNID:	VERBA	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSERROS E CHICO PEREIRA, PUEBRAS	UNID:	202206 COM DESONERACAO	83,54%	47,46%	06/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBRAS					

18287	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPOXI	SEINFRA	KG	0,65000000	52,7722	34,3023
TOTAL Material					34,3023	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,22714000	20,7700	4,7183
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	15,5500	3,5325
TOTAL Mão de Obra					8,2508
VALOR:					42,58

6.8. CA285 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
18291	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	42,3427	42,3427
TOTAL Material					42,3427	
VALOR:					42,34	

7.1. C8837 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PLASTRO (M3)						
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,67850000	66,8998	45,1021
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	75,2529	66,2700
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,80000000	0,5631	121,6820
TOTAL Material					232,8541	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,87700000	15,5500	153,6874
TOTAL Mão de Obra					153,6874	
VALOR:					386,44	

7.2. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAZO 1:3 - ESP= 3cm (M2)						
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	66,8998	2,4334
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,5631	8,0842
TOTAL Material					10,4976	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24682000	20,7700	5,1286
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54323000	15,5500	8,4473
TOTAL Mão de Obra					13,5759	
VALOR:					24,87	

7.3. CA438 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)					
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
F2Z CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19 RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARIJOTA (CE) - CEP: 62265000					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSERROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE	DATA:	01/08/2022	BDI: 26,39%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSERROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE	UNID:	VERBA	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSERROS E CHICO PEREIRA, PUEBRAS	UNID:	202206 COM DESONERACAO	83,54%	47,46%	06/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBRAS					

16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,9067	47,1963
TOTAL Material					47,1963	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,18624000	20,7700	24,5174
	SERVENTE	H	1,18924000	15,5500	18,4305
TOTAL Mão de Obra					42,9479

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
CA429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/ENL. TRAZO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	740,9700	14,8194
TOTAL Serviço					14,8194	
VALOR:					196,88	

8.3. C2595 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2") (M)						
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	44,8045	0,2230
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00500000	38,7378	0,2005
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	3,8619	3,9000
TOTAL Material					4,4140	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23704800	16,7700	3,9753
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23704800	20,3200	4,8168
TOTAL Mão de Obra					8,7921	
VALOR:					13,21	

8.4. C2596 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=50mm (2") (M)						
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	44,8045	0,3345
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	38,7378	0,4281
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,5662	6,6339
TOTAL Material					7,3965	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29631000	16,7700	4,9891
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29631000	20,3200	6,0210
TOTAL Mão de Obra					11,0101	
VALOR:					18,39	

8.5. C2598 - TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=75mm (3") (M)						
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10028	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	44,8045	0,7613
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02800000	38,7378	1,0977
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	9	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUERRAS-CE	DATA:	01/08/2022	ORÇ.	28,39%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUERRAS-CE	FONTE:	VERBA	100%	RES.
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUERRAS	SNAP:	202208 COM DESAEREAÇÃO	83,8%	47,8%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERRAS					

8.6. C2593 - TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4") (M)						
Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	1	SEINFRA	KG	0,02500000	44,6045	1,1151
11888	1	SEINFRA	L	0,04000000	38,7376	1,5495
12193	1	SEINFRA	M	1,01000000	10,7067	10,8156
TOTAL Material						13,4764

Mão de Obra						
Mão de Obra	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	SEINFRA	H	0,51360400	16,7700	8,6131
12320	1	SEINFRA	H	0,51360400	20,3200	10,4364
TOTAL Mão de Obra						19,0495
VALOR:						32,53

8.7. C1550 - JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") - JUNTA CIANÉIS (UN)						
Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10078	1	SEINFRA	UN	2,00000000	2,5285	5,0570
11282	1	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0842	6,0842
11351	1	SEINFRA	KG	0,04600000	40,8216	1,8778
TOTAL Material						13,0190

Mão de Obra						
Mão de Obra	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	SEINFRA	H	0,44446500	16,7700	7,4537
12320	1	SEINFRA	H	0,44446500	20,3200	9,0315
TOTAL Mão de Obra						16,4852
VALOR:						29,59

8.8. C1528 - JOELHO C/MSITA PVC PIESG. D=100x50mm - JUNTA CIANÉIS (UN)						
Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10078	1	SEINFRA	UN	2,00000000	2,5285	5,0570
11282	1	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3828	1,3828
11351	1	SEINFRA	KG	0,05600000	40,8216	2,2860
TOTAL Material						7,7258

Mão de Obra						
Mão de Obra	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	SEINFRA	H	0,44446500	16,7700	7,4537
12320	1	SEINFRA	H	0,44446500	20,3200	9,0315
TOTAL Mão de Obra						16,4852
VALOR:						39,94

8.9. C1781 - LAVA SIMPLES PVC BRANCO PIESGOTO 50mm (2") (UN)						
Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	1	SEINFRA	KG	0,03000000	44,6045	1,3381
11681	1	SEINFRA	L	1,00000000	2,2520	2,2520
TOTAL Material						3,5901

FJ2 CONSTRUÇÕES ERELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19  
RUA CLOVIS JOMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARGEM (CE) - CEP: 62265000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUERRAS-CE	DATA:	01/08/2022	ORÇ.	28,39%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUERRAS-CE	FONTE:	VERBA	100%	RES.
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUERRAS	SNAP:	202208 COM DESAEREAÇÃO	83,8%	47,8%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERRAS					

Mão de Obra						
Mão de Obra	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	SEINFRA	H	0,13227800	16,7700	2,2189
12320	1	SEINFRA	H	0,13227800	20,3200	2,6966
TOTAL Mão de Obra						4,9155
VALOR:						9,70

8.10. C1762 - LAVA SIMPLES PVC BRANCO PIESGOTO 75mm (3") (UN)						
Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	1	SEINFRA	KG	0,03400000	44,6045	1,5166
11480	1	SEINFRA	L	1,00000000	4,8002	4,8002
11888	1	SEINFRA	L	0,06200000	38,7376	2,2144
TOTAL Material						8,5312

Mão de Obra						
Mão de Obra	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	SEINFRA	H	0,17778600	16,7700	2,9815
12320	1	SEINFRA	H	0,17778600	20,3200	3,6128
TOTAL Mão de Obra						6,5943
VALOR:						14,13

8.11. C1758 - LAVA SIMPLES PVC BRANCO PIESGOTO 100mm (4") (UN)						
Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	1	SEINFRA	KG	0,03000000	44,6045	1,3381
11457	1	SEINFRA	L	1,00000000	4,8422	4,8422
11888	1	SEINFRA	L	0,06000000	38,7376	2,3243
TOTAL Material						8,5046

Mão de Obra						
Mão de Obra	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	SEINFRA	H	0,22717100	16,7700	3,8097
12320	1	SEINFRA	H	0,22717100	20,3200	4,6161
TOTAL Mão de Obra						8,4258
VALOR:						16,99

8.12. C0680 - CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC PIESGOTO D=50mm-SOLD. (UN)						
Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	1	SEINFRA	KG	0,00750000	44,6045	0,3345
11681	1	SEINFRA	L	1,00000000	2,2520	2,2520
TOTAL Material						2,5865

Mão de Obra						
Mão de Obra	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	SEINFRA	H	0,22717100	16,7700	3,8097
12320	1	SEINFRA	H	0,22717100	20,3200	4,6161
TOTAL Mão de Obra						8,4258
VALOR:						10,99

FJ2 CONSTRUÇÕES ERELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19  
RUA CLOVIS JOMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARGEM (CE) - CEP: 62265000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUERRAS-CE	DATA:	01/08/2022	ORÇ.	28,39%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUERRAS-CE	FONTE:	VERBA	100%	RES.
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUERRAS	SNAP:	202208 COM DESAEREAÇÃO	83,8%	47,8%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERRAS					

8.13. C0874 - CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC PIESGOTO D=75mm - SOLD. (UN)						
Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	1	SEINFRA	KG	0,01700000	44,6045	0,7583
11862	1	SEINFRA	UN	1,00000000	3,9903	3,9903
11888	1	SEINFRA	L	0,02800000	38,7376	1,0722
TOTAL Material						5,7598

Mão de Obra						
Mão de Obra	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	SEINFRA	H	0,08913800	16,7700	1,4936
12320	1	SEINFRA	H	0,08913800	20,3200	1,8063
TOTAL Mão de Obra						3,2999
VALOR:						9,06

8.14. C4822 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)						
Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	1	SEINFRA	KG	0,03100000	44,6045	1,3827
11888	1	SEINFRA	L	0,04800000	38,7376	1,8594
15006	1	SEINFRA	UN	1,00000000	5,0274	5,0274
TOTAL Material						8,2695

Mão de Obra						
Mão de Obra	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	SEINFRA	H	0,08889300	16,7700	1,4907
12320	1	SEINFRA	H	0,08889300	20,3200	1,8063
TOTAL Mão de Obra						3,2970
VALOR:						11,57

8.15. C2363 - TÊ PVC BRANCO PIESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD. (UN)						
Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	1	SEINFRA	KG	0,05100000	44,6045	2,2748
11888	1	SEINFRA	L	0,07800000	38,7376	3,0219
12015	1	SEINFRA	UN	1,00000000	10,3708	10,3708
TOTAL Material						15,6675

Mão de Obra						
Mão de Obra	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	SEINFRA	H	0,28643300	16,7700	4,8025
12320	1	SEINFRA	H	0,28643300	20,3200	5,8203
TOTAL Mão de Obra						10,6228
VALOR:						26,29

8.16. C4380 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)						
Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	1	SEINFRA	KG	0,02000000	44,6045	0,8921
18240	1	SEINFRA	UN	1,00000000	0,7805	0,7805
11888	1	SEINFRA	L	0,04300000	38,7376	1,6657
TOTAL Material						3,3383

Mão de Obra						
Mão de Obra	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	SEINFRA	H	0,29631000	16,7700	4,9691
12320	1	SEINFRA	H	0,29631000	20,3200	6,0210
TOTAL Mão de Obra						10,9901
VALOR:						14,87

FJ2 CONSTRUÇÕES ERELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19  
RUA CLOVIS JOMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARGEM (CE) - CEP: 62265000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUERRAS-CE	DATA:	01/08/2022	ORÇ.	28,39%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUERRAS-CE	FONTE:	VERBA	100%	RES.
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUERRAS	SNAP:	202208 COM DESAEREAÇÃO	83,8%	47,8%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERRAS					

8.17. C4688 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)						
Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	1	SEINFRA	KG	0,03000000	44,6045	1,3381
18235	1	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2815	2,2815
11888	1	SEINFRA	L	0,04700000	38,7376	1,8207
TOTAL Material						5,4393

Mão de Obra						
Mão de Obra	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	1	SEINFRA	H	0,29631000	16,7700	4,9691
12320	1	SEINFRA	H	0,29631000	20,3200	6,0210
TOTAL Mão de Obra						10,9901
VALOR:						16,44

8.18. C2360 - TÊ PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") - JUNTA CIANÉIS (UN)						
Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10080	1	SEINFRA	UN	3,00000000	1,3828	4,1484
11351	1	SEINFRA	KG	0,03000000	40,8216	1,2246
12014	1	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1953	5,1953
TOTAL Material						10,5683

Mão de Obra						
Mão de Obra	QTD	FONTE	UNID	COEF		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
<b>F22</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE.	DATA:	01/08/2022	BDI:	26,30%	RES:			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE.	FONTE:	VERBA	ORÇ	MES	RES:			
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUÉRRAS	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUÉRRAS							

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8.19. C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100x50mm(4"x2") (UN)					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	44,6045
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100x50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,9019
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	38,7376
TOTAL Material					17,9617

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45434200	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45434200	20,3200
TOTAL Mão de Obra				16,8615	
VALOR: 34,84					

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8.20. C1761 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	44,6045
11456	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,1137
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	38,7376
TOTAL Material					3,6520

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13827800	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13827800	20,3200
TOTAL Mão de Obra				5,187	
VALOR: 8,78					

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8.21. C1758 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	44,6045
11457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,6422
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	38,7376
TOTAL Material					9,714

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22717100	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22717100	20,3200
TOTAL Mão de Obra				4,6161	
VALOR: 18,40					

8.22. C9058 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L (UN)

F22 CONSTRUÇÕES ERELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19 RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARIJOTA (CE) - CEP: 82265000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
<b>F22</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE.	DATA:	01/08/2022	BDI:	26,30%	RES:			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE.	FONTE:	VERBA	ORÇ	MES	RES:			
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUÉRRAS	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUÉRRAS							

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,75550000	15,5500
TOTAL Mão de Obra					96,1879
VALOR: 194,38					

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8.20 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CH. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)					
10012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CH. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,9659
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	44,6045
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,60000000	0,2768
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	38,7376
TOTAL Material					10,4537

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08689300	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08689300	20,3200
TOTAL Mão de Obra				1,8083	
VALOR: 13,75					

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8.2. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CAPOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2768
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	55,5188
TOTAL Material					55,7786

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60249700	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60249700	20,3200
TOTAL Mão de Obra				22,348	
VALOR: 78,13					

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8.3. C2845 - INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P902 (CASO I) (UN)					
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	74,7900
TOTAL Equipamento					14,6960

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10019	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,7013
10021	ADESIVO 90ML	SEINFRA	UN	0,05000000	4,9385
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,05000000	73,8029
10260	BRITA	SEINFRA	M3	0,01000000	75,2529
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5531
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	0,10000000	6,8063

F22 CONSTRUÇÕES ERELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19 RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARIJOTA (CE) - CEP: 82265000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
<b>F22</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE.	DATA:	01/08/2022	BDI:	26,30%	RES:			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE.	FONTE:	VERBA	ORÇ	MES	RES:			
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUÉRRAS	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUÉRRAS							

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8.23. C2812 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	257,7897
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	257,7897
TOTAL Mão de Obra					515,5794

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,777000	0,6460
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,777000	0,7827
TOTAL Mão de Obra				1,4287	
VALOR: 258,22					

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8.23. C2812 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)					
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,48200000	75,2529
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	33,9077
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	10,7067
TOTAL Material					246,7672

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,91540000	15,5500
TOTAL Mão de Obra				30,7175	

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8.24. C0636 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TUJOLO COMUM (M2)					
C0073	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (5x19x19cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (ESP=10cm) (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	59,8900
C0074	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (5x19x19cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (ESP=20 cm)	SEINFRA	M2	12,92000000	103,5000
C0216	ARMADURA CA-80A MÉDIA DE 8,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	13,9800
C0836	CONCRETO PAVBR. FOK 10 MPa COM AGREGADO ADOURIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	370,1700
C0840	CONCRETO PAVBR. FOK 15 MPa COM AGREGADO ADOURIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	390,7000
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT PROF ATE 1,50m	SEINFRA	M3	14,24000000	40,7000
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PLUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	65,3800
C2123	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PADEDE	SEINFRA	M2	11,00000000	21,9700
TOTAL Material					378,6034

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,36100000	68,8688
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,00000000	1,0865
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,84000000	0,5531
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	0,5729
TOTAL Material				64,1717	

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDEREIRO	SEINFRA	H	2,27171000	20,7700
TOTAL Mão de Obra				20,7700	

F22 CONSTRUÇÕES ERELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19 RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARIJOTA (CE) - CEP: 82265000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
<b>F22</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE.	DATA:	01/08/2022	BDI:	26,30%	RES:			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE.	FONTE:	VERBA	ORÇ	MES	RES:			
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUÉRRAS	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUÉRRAS							

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12363	JOELHO NYLON SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	1,1556
12368	LINHA DE NYLON REF. 050	SEINFRA	KG	0,00850000	82,3944
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,50000000	2,9532
TOTAL Material					16,3668

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,89138000	20,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,89138000	15,5500
TOTAL Mão de Obra				24,800	


Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8.4. C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA. D= 25mm(3/4") (UN)					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	44,6045
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,2768
11303	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8470
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	38,7376
TOTAL Material					3,0201

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19754000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19754000	20,3200
TOTAL Mão de Obra				7,3287	
VALOR: 18,35					

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8.5. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)					
10665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L COM TAMP	SEINFRA	UN	1,00000000	422,9825
TOTAL Material					422,9825

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,89138000	15,5500
TOTAL Mão de Obra				10,7511	
VALOR: 433,73					

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIT
----------	------------	------	-------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUEBLAS-CE.	DATA:	01/08/2022	BDI: 26,30%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUEBLAS-CE.	FONTE:	VERBA	REP	
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUEBLAS-CE.	ORÇAM:	2011.036.09.00000000	43,8%	47,1%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBLAS.	SNAP:	202205.COM.DESONERACAO	43,8%	47,4%	08,82%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEN-FRA	M	0,2766	0,0892
TOTAL Material					0,9043

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	1,8063
TOTAL Mão de Obra					1,7970
VALOR:					4,20

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	1,8063
TOTAL Mão de Obra					1,7970
VALOR:					6,08


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	1,8063
TOTAL Mão de Obra					1,7970
VALOR:					6,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	1,8063
TOTAL Mão de Obra					1,7970
VALOR:					6,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	1,8063
TOTAL Mão de Obra					1,7970
VALOR:					6,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	1,8063
TOTAL Mão de Obra					1,7970
VALOR:					6,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	1,8063
TOTAL Mão de Obra					1,7970
VALOR:					6,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUEBLAS-CE.	DATA:	01/08/2022	BDI: 26,30%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUEBLAS-CE.	FONTE:	VERBA	REP	
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUEBLAS-CE.	ORÇAM:	2011.036.09.00000000	43,8%	47,1%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBLAS.	SNAP:	202205.COM.DESONERACAO	43,8%	47,4%	08,82%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEN-FRA	KG	0,00900000	44,6045
10244	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm	SEN-FRA	UN	1,00000000	3,4471
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEN-FRA	L	0,00300000	38,7376
TOTAL Material					3,9011

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,17778000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,17778000	20,3200
TOTAL Mão de Obra					3,9611
VALOR:					10,51

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEN-FRA	KG	0,00900000	44,6045
10245	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm	SEN-FRA	UN	1,00000000	4,8990
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEN-FRA	L	0,00400000	38,7376
TOTAL Material					5,4584


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,19754000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,19754000	20,3200
TOTAL Mão de Obra					2,2692
VALOR:					12,78

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEN-FRA	KG	0,00900000	44,6045
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEN-FRA	L	0,00300000	38,7376
11972	TE PVC SOLDÁVEL 25MM	SEN-FRA	UN	1,00000000	0,9877
TOTAL Material					1,2088

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,18766300	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,18766300	20,3200
TOTAL Mão de Obra					6,9804
VALOR:					8,48

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEN-FRA	KG	0,01200000	44,6045
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEN-FRA	L	0,00450000	38,7376
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEN-FRA	UN	1,00000000	3,2890
TOTAL Material					0,5333

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,35572000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,35572000	20,3200
TOTAL Mão de Obra					13,1811
VALOR:					13,1811

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUEBLAS-CE.	DATA:	01/08/2022	BDI: 26,30%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUEBLAS-CE.	FONTE:	VERBA	REP	
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUEBLAS-CE.	ORÇAM:	2011.036.09.00000000	43,8%	47,1%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBLAS.	SNAP:	202205.COM.DESONERACAO	43,8%	47,4%	08,82%



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEN-FRA	M	0,2766	0,0892
TOTAL Material					0,9043

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	1,8063
TOTAL Mão de Obra					1,7970
VALOR:					4,20

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	1,8063
TOTAL Mão de Obra					1,7970
VALOR:					6,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	1,8063
TOTAL Mão de Obra					1,7970
VALOR:					6,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,08883000	1,8063
TOTAL Mão de Obra					1,7970
VALOR:					6,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEN-FRA	KG	0,00900000	44,6045
10243	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm	SEN-FRA	UN	1,00000000	1,1952
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEN-FRA	L	0,00300000	38,7376
TOTAL Material					1,5203

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,14815500	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,14815500	20,3200
TOTAL Mão de Obra					5,4961
VALOR:					7,83

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,14815500	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,14815500	20,3200
TOTAL Mão de Obra					5,4961
VALOR:					7,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUEBLAS-CE.	DATA:	01/08/2022	BDI: 26,30%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE PUEBLAS-CE.	FONTE:	VERBA	REP	
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUEBLAS-CE.	ORÇAM:	2011.036.09.00000000	43,8%	47,1%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBLAS.	SNAP:	202205.COM.DESONERACAO	43,8%	47,4%	08,82%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,18766300	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,18766300	20,3200
TOTAL Mão de Obra					6,9804
VALOR:					16,98

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,18766300	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,18766300	20,3200
TOTAL Mão de Obra					6,9804
VALOR:					16,98

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,22717100	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,22717100	20,3200
TOTAL Mão de Obra					8,4258
VALOR:					13,97

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEN-FRA	KG	0,01500000	44,6045
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEN-FRA	L	0,00800000	38,7376
11974	TE PVC SOLDÁVEL 40MM	SEN-FRA	UN	1,00000000	7,1805
TOTAL Material					0,8091

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,29631000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,29631000	20,3200
TOTAL Mão de Obra					10,9801
VALOR:					18,88

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,35572000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEN-FRA	H	0,35572000	20,3200
TOTAL Mão de Obra					13,1811
VALOR:					13,1811

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEN-FRA	M	0,2766	0,5449
12027	TE REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	SEN-FRA	UN	1,90000000	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
F2	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	DATA:	01/09/2022	BDI:	26,30%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	FONTE:	VERBA	RECURSOS	REF.	
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUEBRAS.					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBRAS.					
						VALOR:	31,88

9.20. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	44,8045	0,0223
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	38,7376	0,0077
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	2,9532	2,9827
TOTAL Material						3,0127

Mão de Obra							
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11852400	16,7700	1,9876	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11852400	20,3200	2,4084	
TOTAL Mão de Obra						4,3960	
						VALOR:	7,41

9.21. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	44,8045	0,0312
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	38,7376	0,0116
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	6,6275	6,6938
TOTAL Material						6,7366

Mão de Obra							
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12840100	16,7700	2,1533	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12840100	20,3200	2,6081	
TOTAL Mão de Obra						4,7614	
						VALOR:	11,58

9.22. C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	44,8045	0,0223
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	38,7376	0,0116
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,01000000	9,6438	9,7463
TOTAL Material						9,7799

Mão de Obra							
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19754000	16,7700	3,3127	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19754000	20,3200	4,0149	
TOTAL Mão de Obra						7,3276	
						VALOR:	17,12

10.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)						
---	--	--	--	--	--	--

F2Z CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19  
RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARIJOTA (CE) - CEP: 62265000

Página: 25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
F2	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	DATA:	01/09/2022	BDI:	26,30%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	FONTE:	VERBA	RECURSOS	REF.	
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUEBRAS.					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBRAS.					
						VALOR:	31,88

Material						
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	291,0798	291,0798
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,9034	208,9034
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	M	1,00000000	17,4922	17,4922
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	1,5458	1,5458
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,4078	14,8156
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,5939	28,5939
TOTAL Material						609,0386

Mão de Obra							
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,97540000	16,7700	33,1275	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,97540000	20,3200	40,1410	
TOTAL Mão de Obra						75,2685	
						VALOR:	732,31

10.2. C0886 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)						
--	--	--	--	--	--	--

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	92,5574	92,5574
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,4922	17,4922
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,2786	0,2323
11884	FITA METÁLICA TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	127,4133	127,4133
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PALAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	76,3788	76,3788
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,8056	14,8056
TOTAL Material						328,8766

Mão de Obra							
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,48150000	16,7700	24,8456	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,48150000	20,3200	30,1051	
TOTAL Mão de Obra						54,9507	
						VALOR:	383,83

10.3. C0317 - PLACA DE AÇO INOX (1,20x0,60m) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)						
--	--	--	--	--	--	--

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10189	AÇO CA 60	SEINFRA	KG	0,50000000	6,1782	3,0891
10198	AREIA CRUSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	73,8009	1,4022
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,5531	5,4270
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	6,8053	7,4858
11605	PEDREIRO	SEINFRA	M3	0,02800000	72,9910	1,8978
12487	PLA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C/1Mx304	SEINFRA	UN	1,00000000	162,9705	162,9705
11963	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	162,0914	162,0914
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", C/ANO LONGO (PADRÃO POPULARES)	SEINFRA	UN	1,00000000	38,7822	38,7822
12264	VÁLVULA AMERICANA PIPIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5082	43,5082
TOTAL Material						433,0002

F2Z CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19  
RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARIJOTA (CE) - CEP: 62265000

Página: 26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
F2	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	DATA:	01/09/2022	BDI:	26,30%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	FONTE:	VERBA	RECURSOS	REF.	
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUEBRAS.					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBRAS.					
						VALOR:	426,4020

Mão de Obra							
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,97540000	16,7700	33,1275	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,97540000	20,3200	40,1410	
11605	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,97540000	20,7700	41,0291	
11603	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97540000	15,5500	30,7175	
TOTAL Mão de Obra						145,0142	
						VALOR:	571,48

10.4. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)						
---	--	--	--	--	--	--

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	25,3740	25,3740
TOTAL Material						25,3740

Mão de Obra							
12361	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49385000	20,7700	10,2573	
TOTAL Mão de Obra						10,2573	
						VALOR:	35,63

10.5. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICA (UN)						
---	--	--	--	--	--	--

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10670	PORTA PAPEL METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	20,2577	20,2577
TOTAL Material						20,2577

Mão de Obra							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49385000	20,7700	10,2573	
TOTAL Mão de Obra						10,2573	
						VALOR:	30,52

10.6. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)						
--	--	--	--	--	--	--

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	50,3134	50,3134
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	0,2786	0,0744
TOTAL Material						50,3878

Mão de Obra							
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49385000	16,7700	8,2818	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49385000	20,3200	10,0500	
TOTAL Mão de Obra						18,3318	
						VALOR:	68,71

F2Z CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19  
RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARIJOTA (CE) - CEP: 62265000

Página: 27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
F2	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	DATA:	01/09/2022	BDI:	26,30%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	FONTE:	VERBA	RECURSOS	REF.	
	LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, PUEBRAS.					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBRAS.					
						VALOR:	426,4020

10.7. C4635 - ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10145	ESPELHO CRISTAL E - 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	374,5862	374,5862
11580	PARAFUSO FRANCÊS 1/2"X3/8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	5,7978	23,1912
TOTAL Material						397,7774

Mão de Obra							
12361	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,97540000	20,7700	41,0291	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39580000	15,5500	6,1435	
TOTAL Mão de Obra						47,1726	
						VALOR:	444,95

11.1. C3781 - MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)						
--	--	--	--	--	--	--

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10564	CAMBÍO COMERC. EQUIP. C/CONDUSTE (CH)	SEINFRA	H	3,00000000	42,5000	127,5000
10705	CAMBÍO COMERC. EQUIP. C/CONDUSTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	124,7300	124,7300
TOTAL Equipamento						252,2300

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10472	ABRACADERA PARA POSTE DE CONCRETO DUPL. 0"1"	SEINFRA	UN	4,00000000	6,5485	26,1940
10125	ARMADURA REX TRIFÁSICA COM ROLINA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,0768	49,0768
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	60,00000000	8,6004	516,0240
10650	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETROTUDO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00000000	4,1385	20,6925
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	86,7448	86,7448
11068	ELETROTUDO DE PVC RÍGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	12,00000000	7,3011	87,6132
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	36,9400	36,9400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALNEÍROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IJUERAS-CE.	DATA:	01/08/2022	EDI:	26,30%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALNEÍROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IJUERAS-CE.	FONTE:	VENIO	HORA	MES
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALNEÍROS E CHICO PEREIRA - IJUERAS		SNAP:	202205 COM DESONERACAO	83,56%	47,49%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUERAS					

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	SEINFRA	UN	1,00000000	31,9916	31,9916
10194	SEINFRA	UN	1,00000000	31,4681	31,4681
10195	SEINFRA	UN	1,00000000	26,0160	26,0160
11758	SEINFRA	UN	1,00000000	136,3421	136,3421
TOTAL Material					225,8178

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	3,95080000	16,7700	66,2540
12312	SEINFRA	H	3,95080000	20,7700	82,0581
TOTAL Mão de Obra					148,3121
VALOR:					374,13

11.3. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10361	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3632	9,3632
TOTAL Material					9,3632

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,29631000	16,7700	4,9691
12312	SEINFRA	H	0,29631000	20,7700	6,1544
TOTAL Mão de Obra					11,1235
VALOR:					20,51

11.4. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10363	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3632	9,3632
TOTAL Material					9,3632

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,29631000	16,7700	4,9691
12312	SEINFRA	H	0,29631000	20,7700	6,1544
TOTAL Mão de Obra					11,1235
VALOR:					20,51

11.5. C1127 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11013	SEINFRA	UN	1,00000000	50,8784	50,8784
TOTAL Material					50,8784

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,80893000	16,7700	14,9074
12312	SEINFRA	H	0,80893000	20,7700	18,4631
TOTAL Mão de Obra					33,3705
VALOR:					84,25

F2 CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19  
RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARJÓTA (CE) - CEP: 62265000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALNEÍROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IJUERAS-CE.	DATA:	01/08/2022	EDI:	26,30%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALNEÍROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IJUERAS-CE.	FONTE:	VENIO	HORA	MES
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALNEÍROS E CHICO PEREIRA - IJUERAS		SNAP:	202205 COM DESONERACAO	83,56%	47,49%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUERAS					

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11064	SEINFRA	M	1,5585	1,5585	1,5585
TOTAL Material					1,5585

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,78016000	16,7700	13,2510
TOTAL Mão de Obra					13,2510
VALOR:					14,81

11.6. C1186 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11064	SEINFRA	M	1,5585	1,5585	1,5585
TOTAL Material					1,5585

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,78016000	16,7700	13,2510
TOTAL Mão de Obra					13,2510
VALOR:					14,81

11.7. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	SEINFRA	M	1,00000000	3,4570	3,4570
TOTAL Material					3,4570

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,16790900	16,7700	2,8116
12312	SEINFRA	H	0,16790900	20,7700	3,4875
TOTAL Mão de Obra					6,3001
VALOR:					9,76

11.8. C1829 - CURVA PELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9507	1,9507
TOTAL Material					1,9507

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,09677000	16,7700	1,6358
12312	SEINFRA	H	0,09677000	20,7700	2,0015
TOTAL Mão de Obra					3,7079
VALOR:					5,70

11.8. C1484 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	SEINFRA	UN	1,00000000	7,5085	7,5085
TOTAL Material					7,5085

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,20741700	16,7700	3,4784
TOTAL Mão de Obra					3,4784
VALOR:					11,00

F2 CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19  
RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARJÓTA (CE) - CEP: 62265000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALNEÍROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IJUERAS-CE.	DATA:	01/08/2022	EDI:	26,30%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALNEÍROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IJUERAS-CE.	FONTE:	VENIO	HORA	MES
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALNEÍROS E CHICO PEREIRA - IJUERAS		SNAP:	202205 COM DESONERACAO	83,56%	47,49%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUERAS					

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	SEINFRA	H	0,20741700	20,7700	4,3081
TOTAL Mão de Obra					7,7863
VALOR:					12,29

11.83 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11265	SEINFRA	UN	1,00000000	23,2307	23,2307
TOTAL Material					23,2307

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,52348100	16,7700	8,7786
12312	SEINFRA	H	0,52348100	20,7700	10,8727
TOTAL Mão de Obra					19,6513
VALOR:					42,88

11.11. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11287	SEINFRA	UN	1,00000000	16,4206	16,4206
TOTAL Material					16,4206

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,52348100	16,7700	8,7786
12312	SEINFRA	H	0,52348100	20,7700	10,8727
TOTAL Mão de Obra					19,6513
VALOR:					36,07

11.12. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 16A 250V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	SEINFRA	UN	1,00000000	13,2549	13,2549
TOTAL Material					13,2549

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,36544900	16,7700	6,1286
12312	SEINFRA	H	0,36544900	20,7700	7,5904
TOTAL Mão de Obra					13,7190
VALOR:					26,97

11.13. C1374 - FIO ISOLADO PVC P75/9V 2,5 MM2 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11172	SEINFRA	M	1,00000000	1,3433	1,3702
TOTAL Material					1,3702

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,15633000	16,7700	2,6052
12312	SEINFRA	H	0,15633000	20,7700	3,2622
TOTAL Mão de Obra					5,8674
VALOR:					17,82

F2 CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19  
RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARJÓTA (CE) - CEP: 62265000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALNEÍROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IJUERAS-CE.	DATA:	01/08/2022	EDI:	26,30%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALNEÍROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IJUERAS-CE.	FONTE:	VENIO	HORA	MES
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALNEÍROS E CHICO PEREIRA - IJUERAS		SNAP:	202205 COM DESONERACAO	83,56%	47,49%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUERAS					

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,10564700	16,7700	1,8220
12312	SEINFRA	H	0,10564700	20,7700	2,2566
TOTAL Mão de Obra					4,0786
VALOR:					5,45

11.14. C1375 - FIO ISOLADO PVC P75/9V 4MM2 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11173	SEINFRA	M	1,00000000	2,2515	2,3373
TOTAL Material					2,3373

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,11852400	16,7700	1,9878
12312	SEINFRA	H	0,11852400	20,7700	2,4617
TOTAL Mão de Obra					4,4495
VALOR:					8,79

11.15. C1372 - FIO ISOLADO PVC P75/9V 10MM2 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11171	SEINFRA	M	1,00000000	5,1854	5,2891
TOTAL Material					5,2891

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,13827900	16,7700	2,3189
12312	SEINFRA	H	0,13827900	20,7700	2,8720
TOTAL Mão de Obra					5,1909
VALOR:					10,48

11.16. C0518 - CABO COBRE NU 16MM2 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10365	SEINFRA	M	1,00000000	11,6548	11,8980
TOTAL Material					11,8980

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,15633000	16,7700	2,6052
12312	SEINFRA	H	0,15633000	20,7700	3,2622
TOTAL Mão de Obra					5,8674
VALOR:					17,82

11.17. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	SEINFRA	M	3,00000		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	DATA: 01/08/2022	BSI: 26,30%	REF:	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	FONTE: SEMFRA	UNID: UN	COEFICIENTE: 43,85%	PREÇO UNITÁRIO: 47,46%
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA - PUEBRAS-CE.					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBRAS					

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	SEINFRA	UN	1,00000000	50,9690	50,9690
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5581	2,5581
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2,40M	UN	SEINFRA	UN	1,00000000	64,2005	64,2005
TOTAL Material							117,7413

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	H	0,29643300	16,7700	5,79731
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	H	1,48155000	20,7700	30,7718
TOTAL Mão de Obra							36,5691
VALOR:							208,49

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	SEINFRA	UN	1,00000000	8,3184	8,3184
TOTAL Material							8,3184

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	H	0,29643300	16,7700	4,9805
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	H	0,29643300	20,7700	5,9492
TOTAL Mão de Obra							10,9297
VALOR:							19,97

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10106	ESPELHOPLACA DE 3 POSTOS 4X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1014	3,1014
10107	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHOPLACA 4X2" P/ 3 MODULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	SEINFRA	UN	1,00000000	1,0075	1,0075
81108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	SEINFRA	UN	2,00000000	4,3261	8,6522
TOTAL Material							12,7611

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	H	0,29643300	16,7700	4,9805
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	H	0,29643300	20,7700	5,9492
TOTAL Mão de Obra							10,9297
VALOR:							23,91

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV	UN	SEINFRA	UN	1,00000000	16,2773	16,2773
TOTAL Material							16,2773

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	H	0,30044600	20,7700	7,9504
TOTAL Mão de Obra							7,9504

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	DATA: 01/08/2022	BSI: 26,30%	REF:	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	FONTE: SEMFRA	UNID: UN	COEFICIENTE: 43,85%	PREÇO UNITÁRIO: 47,46%
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA - PUEBRAS-CE.					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBRAS					

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10437	CAIXA DE EMBUTIR PVC 4X2 RETANGULAR	UN	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7285	1,7285
TOTAL Material							1,7285

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	H	0,14815500	16,7700	2,4846
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	H	0,14815500	20,7700	3,0772
TOTAL Mão de Obra							5,5618
VALOR:							7,29

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	SEINFRA	UN	1,00000000	3,4273	3,4273
TOTAL Material							3,4273

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	H	0,14815500	16,7700	2,4846
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	H	0,14815500	20,7700	3,0772
TOTAL Mão de Obra							5,5618
VALOR:							8,59

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11360	LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	SEINFRA	UN	1,00000000	39,7450	39,7450
TOTAL Material							39,7450

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	H	0,49396000	16,7700	8,2819
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	H	0,98792000	20,7700	20,5145
TOTAL Mão de Obra							28,7964
VALOR:							68,54

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L=5 cm (1 FACE)	M	SEINFRA	CJ	2,00000000	37,8300	75,6600
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	SEINFRA	CJ	1,00000000	361,6400	361,6400
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)	UN	SEINFRA	UN	1,00000000	333,2000	333,2000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	DATA: 01/08/2022	BSI: 26,30%	REF:	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	FONTE: SEMFRA	UNID: UN	COEFICIENTE: 43,85%	PREÇO UNITÁRIO: 47,46%
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA - PUEBRAS-CE.					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBRAS					

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	H	SEINFRA	H	2,46825000	15,5500	38,3968
TOTAL Mão de Obra							38,3968
VALOR:							918,82

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	M3	0,01060000	98,0998	0,7067
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1PL.	UN	SEINFRA	UN	1,00000000	182,2594	182,2594
10441	CAL HORATADA	KG	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0865	1,8689
10299	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	SEINFRA	M	5,10000000	22,2726	113,5903
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DC 80MM	UN	SEINFRA	UN	12,00000000	0,2867	3,2004
11724	PREGO	KG	SEINFRA	KG	0,20000000	15,3489	3,0698
11918	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTERO/DAPÉ	UN	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3630	8,1780
TOTAL Material							292,2734

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	SEINFRA	H	1,17536300	16,7700	19,7108
10498	CARPINTERO	H	SEINFRA	H	1,17536300	20,7700	24,4123
TOTAL Mão de Obra							44,1231
VALOR:							120,81

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	M3	0,01060000	98,0998	0,7067
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1PL.	UN	SEINFRA	UN	1,00000000	182,2594	182,2594
10441	CAL HORATADA	KG	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0865	1,8689
10299	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	SEINFRA	M	5,10000000	22,2726	113,5903
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DC 80MM	UN	SEINFRA	UN	12,00000000	0,2867	3,2004
11724	PREGO	KG	SEINFRA	KG	0,20000000	15,3489	3,0698
11918	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTERO/DAPÉ	UN	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3630	8,1780
TOTAL Material							292,2734

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	SEINFRA	H	0,49386500	16,7700	8,2819
10498	CARPINTERO	H	SEINFRA	H	0,49386500	20,7700	10,2573
12391	PEDEIREIRO	H	SEINFRA	H	1,38278000	20,7700	28,7203
12543	SERVENTE	H	SEINFRA	H	1,38278000	15,5500	21,5022
TOTAL Mão de Obra							68,7617
VALOR:							381,94

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	M3	0,02020000	98,0998	0,1933
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	KG	1,17000000	0,5531	0,6471
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	SEINFRA	M2	1,00000000	448,8109	448,8109
TOTAL Material							449,6513

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDEIREIRO	H	SEINFRA	H	1,48155000	20,7700	30,7718
TOTAL Mão de Obra							30,7718

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	DATA: 01/08/2022	BSI: 26,30%	REF:	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUEBRAS-CE.	FONTE: SEMFRA	UNID: UN	COEFICIENTE: 43,85%	PREÇO UNITÁRIO: 47,46%
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA - PUEBRAS-CE.					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEBRAS					

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	M3	0,00290000	98,0998	0,1933
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	KG	1,17000000	0,5531	0,6471
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	KG	SEINFRA	KG	1,50000000	8,3098	12,4649
11623	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO (DIVISÓRIA)	M	SEINFRA	KG	2,50000000	28,4598	71,1390
12299	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	SEINFRA	M2	1,00000000	232,5839	232,5839
TOTAL Material							317,0511

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	M3	0,00290000	98,0998	0,1933
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	KG	1,17000000	0,5531	0,6471
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	KG	SEINFRA	KG	1,50000000	8,3098	12,4649
11623	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO (DIVISÓRIA)	M	SEINFRA	KG	2,50000000	28,4598	71,1390
12299	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	SEINFRA	M2	1,00000000	232,5839	232,5839
TOTAL Material							317,0511

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDEIREIRO	H	SEINFRA	H	1		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE	DATA:	01/08/2022	ROI:	26,30%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE	FONTE	VERBA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA - PUÉRRAS		SENFRA	0271 COM DESONERACAO	83,80%	47,76%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUÉRRAS		SENFRA	202205 COM DESONERACAO	83,80%	47,46%	06/2022

12.8. C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10266	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	4,4842	23,3178
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,3489	1,5349
TOTAL Material						24,8527
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,34586500	16,7700	5,7973
10498	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,34586500	20,7700	7,1001
TOTAL Mão de Obra						12,8974
VALOR:						37,75

12.9. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11156	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	LN	1,00000000	45,4342	45,4342
TOTAL Material						45,4342
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	1,97540000	16,7700	33,1275
10498	CARPINTERO	SEINFRA	H	1,97540000	20,7700	41,0291
TOTAL Mão de Obra						74,1566
VALOR:						119,59

12.16. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	73,8009	0,5314
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,90000000	19,4873	48,7183
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	1,0885	0,5324
	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,5531	1,1228
	DOBRADÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	24,3898	43,3725
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	51,8543	30,5940
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	125,6748	125,6748
TOTAL Material						250,5483
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12361	PIEDREIRO	SEINFRA	H	1,48155000	20,7700	30,7718
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,48025000	15,5500	38,3698
TOTAL Mão de Obra						69,1416
VALOR:						319,71

12.11. C1889 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)						
F2Z CONSTRUÇÕES ERELLI - CNPJ: 20.138.377/0001-19						
RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARIJOTA (CE) - CEP: 82265000						
Página: 37						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE	DATA:	01/08/2022	ROI:	26,30%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE	FONTE	VERBA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA - PUÉRRAS		SENFRA	0271 COM DESONERACAO	83,80%	47,76%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUÉRRAS		SENFRA	202205 COM DESONERACAO	83,80%	47,46%	06/2022

12.12. C4726 - CERCA/GRADIL NYLÓFOR H=2,80M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,90MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	10,00000000	67,6772	676,7720
TOTAL Material						676,7720
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12361	PIEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24690000	15,5500	3,8387
TOTAL Mão de Obra						12,1467
VALOR:						688,9187
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SPEN TRACAO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	634,2000	2,3786
TOTAL Serviço						2,3786
VALOR:						84,19

12.12. C4726 - CERCA/GRADIL NYLÓFOR H=2,80M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,90MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	5,4222	13,0813
10040	PANEL NYLÓFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 X 20 CM - FIO 5,90MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	522,8908	209,0763
10046	POSTE 40 X 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,80M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	92,5674	37,0230
10048	SERVICO - COLOCACAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLÓFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	16,3368	33,1633
TOTAL Material						280,3239
VALOR:						282,23

12.1. C0588 - CALAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12498	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1359	0,3408
TOTAL Material						0,3408
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12365	PINTOR	SEINFRA	H	0,19794000	20,7700	4,1029
TOTAL Mão de Obra						4,1029
VALOR:						4,44

12.2. C3560 - MUTRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,1359	0,3976
11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5432	0,1086
TOTAL Material						0,5062
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra						
VALOR:						
F2Z CONSTRUÇÕES ERELLI - CNPJ: 20.138.377/0001-19						
RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO, VARIJOTA (CE) - CEP: 82265000						
Página: 38						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE	DATA:	01/08/2022	ROI:	26,30%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE	FONTE	VERBA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA - PUÉRRAS		SENFRA	0271 COM DESONERACAO	83,80%	47,76%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUÉRRAS		SENFRA	202205 COM DESONERACAO	83,80%	47,46%	06/2022

12.351 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,32584100	20,7700	6,7698
TOTAL Mão de Obra						6,7698
VALOR:						7,28

12.17 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 (M2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02130000	21,32	0,46
00043716	TINTA A ÓLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	SINAPI	L	0,21300000	22,36	4,76
TOTAL Material						5,21
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	21,39	8,21
TOTAL Serviço						8,21
VALOR:						13,42

13.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,9786	0,5094
11160	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,6828	3,9482
11348	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,9992	0,5998
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,3023	2,6763
TOTAL Material						7,6337
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,79016000	16,7700	13,2510
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,79016000	20,7700	16,4116
TOTAL Mão de Obra						29,6626
VALOR:						37,30

14.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,69138000	15,5500	10,7511
TOTAL Mão de Obra						10,7511
VALOR:						10,75

14.2. C3493 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 50,01 A 100 M3 (UN)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10737	ESMERILHADORA INDUSTRIAL (CPI)	SEINFRA	H	18,00000000	0,2100	3,7800
10771	TALHA MANUAL (C4F)	SEINFRA	H	16,00000000	0,1600	2,5600
TOTAL Equipamento						6,3400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra						
VALOR:						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
<b>F2</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE	DATA:	01/08/2022	ROI:	26,30%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE PUÉRRAS-CE	FONTE	VERBA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEROS E CHICO PEREIRA - PUÉRRAS		SENFRA	0271 COM DESONERACAO	83,80%	47,76%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUÉRRAS		SENFRA	202205 COM DESONERACAO	83,80%	47,46%	06/2022

10037 - AJUDANTE						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	38,50800000	16,7700	642,5492
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	30,50800000	20,7700	633,6612
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	118,52400000	15,5500	1.843,0482
TOTAL Material						3.208,1786
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10883	CONCRETO GROUT DATE 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANCAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	0,04600000	2.933,0400	117,3216
TOTAL Serviço						117,3216
VALOR:						3.488,42




# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SAO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.			<b>DATA :</b>	01/08/2022	<b>BDI :</b>	26,39%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SAO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.			<b>VERSÃO</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	83,85%
<b>LOCAL:</b>	NAS LOCALIDADES DE SAO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA- IPUEIRAS			<b>SEINFRA</b>	2022/05 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS			<b>SINAPI</b>	2022/05 COM DESONERAÇÃO	<b>DATA REF.</b>	06/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.716,23	100,00 % 2.716,23						100,00 % 2.716,23
2	MOVIMENTO DE TERRA	8.537,49	100,00 % 8.537,49						100,00 % 8.537,49
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	130.414,71	50,00 % 65.207,36	50,00 % 65.207,35					100,00 % 130.414,71
4	PAREDES E PAINÉIS	59.905,63	30,00 % 17.971,69	50,00 % 29.952,82	20,00 % 11.981,12				100,00 % 59.905,63
5	COBERTURA	51.439,03			40,00 % 20.575,61	60,00 % 30.863,42			100,00 % 51.439,03
6	REVESTIMENTOS	107.462,95			50,00 % 53.731,48	30,00 % 32.238,89	20,00 % 21.492,58		100,00 % 107.462,95
7	PISOS	53.144,14				50,00 % 26.572,07	50,00 % 26.572,07		100,00 % 53.144,14
8	INSTALAÇÕES SANITARIAS	17.874,96		40,00 % 7.149,98	40,00 % 7.149,98	20,00 % 3.575,00			100,00 % 17.874,96
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	6.024,52		40,00 % 2.409,81	40,00 % 2.409,81	20,00 % 1.204,90			100,00 % 6.024,52
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS	14.727,11				50,00 % 7.363,56	50,00 % 7.363,55		100,00 % 14.727,11
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	28.373,99			20,00 % 5.674,80	20,00 % 5.674,80	20,00 % 5.674,80		100,00 % 28.373,99
12	ESQUADRIAS	43.333,72				20,00 % 8.666,74	40,00 % 17.333,49	40,00 % 17.333,49	100,00 % 43.333,72
13	PINTURA	17.437,88				30,00 % 5.231,36	30,00 % 5.231,36	70,00 % 12.206,52	100,00 % 17.437,88
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.601,21						100,00 % 13.601,21	100,00 % 13.601,21
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	0,00							0,00 % 0,00
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	146.462,80	17,02 % 24.927,97	18,87 % 27.637,53	18,29 % 26.788,05	19,60 % 28.706,71	15,08 % 22.086,59	11,15 % 16.330,60	100,01 % 146.477,45







# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<b>DATA :</b> 01/08/2022	<b>BDI :</b> 26,39%	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b> CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<b>FONTE</b>		027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LOCAL:</b> NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA- IPUEIRAS	<b>SINAPI</b>		2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	06/2022
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	Total parcela
		701.456,37	119.360,74	132.357,49	128.310,85	137.502,53	105.754,45	78.184,96	
			119.360,74	251.718,23	380.029,08	517.531,61	623.286,06	701.471,02	701.471,02


A

C

S A S



## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<b>DATA:</b> 01/08/2022	<b>BDI: 26,39%</b>							
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>						
	<b>LOCAL:</b>	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA-IPUEIRAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%						
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%						
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>MES</b></td> <td><b>REF.</b></td> </tr> <tr> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06/2022</td> </tr> </table>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	47,76%	05/2021		06/2022
<b>MES</b>	<b>REF.</b>										
47,76%	05/2021										
	06/2022										



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	<b>TOTAL</b>	<b>8,20</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	1,20
	<b>TOTAL</b>	<b>4,90</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
I	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB(4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

**BDI = 26,39%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks: a checkmark and the number 60]*  
*[Handwritten mark: a circle with a dot]*

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<b>DATA:</b> 01/08/2022	<b>BDI:</b> 26,39%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA-IPUEIRAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		83,55%	47,76%
			05/2021
			08/2022



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

A  
B  
C

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<b>DATA :</b> 01/08/2022	<b>BDI :</b> 26,39%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA-IPUEIRAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	06/2022



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,64</b>	<b>16,61</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,16</b>	<b>10,91</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,95</b>	<b>3,14</b>

**Horista = 83,55%**  
**Mensalista = 47,46%**

**A + B + C + D**