

## CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Ipueiras – CE

Parque da Cidade José de Matos, Nº 1, Centro, Ipueiras - Ceará

**Ref. Tomada de Preços Nº 008/22-TP-FMS.**

**OBJETO:** Construção de 3 unidades básicas de saúde (UBS), nas Localidades de São José, Balseiros e Chico Pereira, junto a Secretaria de Saúde deste município de Ipueiras - Ceará.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa a Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o valor Total de **R\$ 2.092.029,93 (dois milhões e noventa e dois mil e vinte e nove reais e noventa e três centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 26,39% (vinte e seis vírgula trinta e nove por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial e o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas o/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a salda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de matérias, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ipueiras fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

**Razão Social:** Construtora Nova Hidrolândia EIRELI

**CNPJ:** 22.675.190/0001-80

**Endereço:** Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia – CE, CEP: 62.270-000.


**E-mail:** construtoranovahda@hotmail.com


**Telefone:** (88) 99658-6465

Prazo de Execução: conforme cronograma físico financeiro

Hidrolândia - CE, 29 de julho de 2022.

**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI**  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

  
Rodrigo Mendes Rodrigues  
CPF: 607.011.003-75

**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME**

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*de nossa marca é a confiança.*

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## ORÇAMENTO RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)


LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
01	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - SÃO JOSÉ - IPUEIRAS - CEARÁ	R\$ 697.343,31
02	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - BALSEIROS - IPUEIRAS - CEARÁ	R\$ 697.343,31
03	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE - CHICO PEREIRA - IPUEIRAS - CEARÁ	R\$ 697.343,31
<b>TOTAL GLOBAL (R\$)</b>		<b>R\$ 2.092.029,93</b>


dois milhões e noventa e dois mil e vinte e nove reais e noventa e três centavos

B  
M

Hidrolândia - CE, 29 de julho de 2022

  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658 6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMISSÃO  
Fls. 4948  
9  
Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

BDI = 26,39%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.411,55
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	148,60	187,82	1.126,92
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	302,60	5,97	7,55	2.284,63
2.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					10.713,60
2.1	C1267	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	89,96	2,35	2,97	267,18
2.2	C0329	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	313,33	26,38	33,34	10.446,42
3.0			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					163.726,46
3.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,51	415,14	524,70	4.465,20
3.2	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	118,18	94,08	118,91	14.052,78
3.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,13	397,12	501,92	1.069,09
3.4	C3273	SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	52,40	382,47	483,40	25.330,16
3.5	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	680,10	12,13	15,33	10.425,93
3.6	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	2.016,90	13,87	17,53	35.356,26
3.7	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,53	1.634,45	2.065,78	5.226,42
3.8	C4419	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	362,53	103,46	130,76	47.404,42
3.9	C1271	SEINFRA	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	M2	362,53	3,97	5,02	1.819,90
3.10	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	17,10	600,36	758,80	12.975,48
3.11	C1462	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	114,00	38,87	49,13	5.600,82
4.0			PAREDES E PEINÉIS					75.215,54
4.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	962,59	58,69	74,18	71.404,93
4.2	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	M2	9,37	102,79	129,92	1.217,35
4.3	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	18,77	109,31	138,16	2.593,26
5.0			COBERTURA					64.561,16
5.1	C4466	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	329,90	148,78	188,04	62.034,40
5.2	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	23,00	26,04	32,91	756,93
5.3	C1458	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2	25,62	54,66	69,08	1.769,83
6.0			REVESTIMENTOS					134.887,73
6.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.306,33	6,06	7,56	10.006,49
6.2	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/ TETO	M2	326,19	11,89	15,03	4.902,64
6.3	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	981,77	21,71	27,44	26.939,77
6.4	C4510	SEINFRA	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	1.267,00	16,68	21,08	26.708,36
6.5	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	271,00	28,64	36,20	9.810,20
6.6	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (800cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	271,00	88,46	111,80	30.297,80
6.7	C2103	SEINFRA	REJUNTAMENTO P/ CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M2	271,00	42,26	53,41	14.474,11
6.8	C4285	SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	221,00	42,06	53,16	11.748,36
7.0			PISOS					66.721,31

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Lima Magalhães  
CPF: 817.621.633-20  
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80


Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465 E-mail construtoranovahda@hotmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUERAS - CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUERAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

BDI = 26,39%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.1	C0837	SEINFRA	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	M3	31,97	383,83	485,12	15.509,29
7.2	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	319,66	23,91	30,22	9.660,13
7.3	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	291,00	104,36	131,90	38.382,90
7.4	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	291,00	8,62	10,89	3.168,99
8.0			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>22.436,77</b>
	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	14,00	47,63	60,20	842,80
	C2093	SEINFRA	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	5,00	44,62	56,40	282,00
8.3	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	56,00	13,11	16,57	927,92
8.4	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	79,60	18,25	23,07	1.836,37
8.5	C2598	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	0,60	28,73	36,31	21,79
8.6	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	148,30	32,30	40,82	6.053,61
8.7	C1550	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	33,00	29,30	37,03	1.221,99
8.8	C1528	SEINFRA	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS	UN	1,00	38,76	48,99	48,99
8.9	C1761	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	28,00	8,70	11,00	308,00
8.10	C1762	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UN	1,00	14,02	17,72	17,72
8.11	C1758	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	31,00	18,27	23,09	715,79
8.12	C0680	SEINFRA	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm-SOLD.	UN	1,00	5,55	7,01	7,01
8.13	C0676	SEINFRA	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD.	UN	1,00	8,98	11,35	11,35
8.14	C4822	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	6,00	11,48	14,51	87,06
8.15	C2363	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	UN	3,00	29,04	36,70	110,10
8.16	C4388	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	85,00	14,57	18,42	1.565,70
8.17	C4669	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	26,00	16,35	20,66	537,16
	C2360	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	UN	20,00	21,06	26,62	532,40
8.19	C1582	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	6,00	34,61	43,74	262,44
8.20	C1761	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	22,00	8,70	11,00	242,00
8.21	C1758	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	6,00	18,27	23,09	138,54
8.22	C5050	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	2,00	257,47	325,42	650,84
8.23	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	4.041,77	5.108,39	5.108,39
8.24	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	4,68	153,30	193,76	906,80
9.0			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>7.181,04</b>
9.1	C0020	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	7,00	13,65	17,25	120,75
9.2	C0022	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	UN	2,00	34,06	43,05	86,10
9.3	C2166	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	19,00	77,60	98,08	1.863,52
9.4	C2845	SEINFRA	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	UN	1,00	57,26	72,37	72,37
9.5	C1526	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	34,00	10,29	13,01	442,34
9.6	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	430,78	544,46	544,46
9.7	C3653	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	37,00	4,16	5,26	194,62
9.8	C3654	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	1,00	5,02	6,34	6,34
9.9	C0497	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	6,00	6,34	8,01	48,06

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerbersson Timbo Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

BDI = 26.39%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. SF BDI (R\$)	PR. UNIT. CF BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.10	C0493	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)	UN	3,00	9,81	12,40	37,20
9.11	C0495	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	UN	13,00	9,65	12,20	158,60
9.12	C2497	SEINFRA	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	35,82	45,27	45,27
9.13	C4391	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	54,00	6,98	8,82	476,28
9.14	C4392	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	UN	10,00	10,44	13,20	132,00
9.15	C4393	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	UN	6,00	12,70	16,05	96,30
9.16	C2381	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	22,00	8,43	10,65	234,30
9.17	C2382	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	3,00	10,89	13,76	41,28
9.18	C2400	SEINFRA	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	UN	2,00	13,87	17,53	35,06
9.19	C2383	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	3,00	18,94	23,94	71,82
9.20	C2398	SEINFRA	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	UN	6,00	31,45	39,75	238,50
9.21	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	137,00	7,35	9,29	1.272,73
9.22	C2617	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	21,60	11,42	14,43	311,69
9.23	C2618	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	30,30	17,01	21,50	651,45
10.0			<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>					<b>22.215,57</b>
10.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00	727,34	919,29	5.515,74
10.2	C0986	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	13,00	381,22	481,82	6.263,66
10.3	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	7,00	567,58	717,36	5.021,52
10.4	C4671	SEINFRA	SABONETEIRA METÁLICA	UN	6,00	35,39	44,73	268,38
10.5	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	6,00	30,31	38,31	229,86
10.6	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	68,24	86,25	517,50
10.7	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,20	441,92	558,54	670,25
10.8	C2311	SEINFRA	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	2,00	589,90	745,57	1.491,14
10.9	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	8,00	221,29	279,69	2.237,52
			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>35.632,15</b>
11.1	C3781	SEINFRA	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	2.393,67	3.025,36	3.025,36
11.2	C2069	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	371,59	469,65	469,65
11.3	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	19,00	20,37	25,75	489,25
11.4	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	20,37	25,75	51,50
11.5	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	83,69	105,78	105,78
11.6	C1184	SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	332,00	14,85	18,77	6.231,64
11.7	C1186	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	10,00	9,69	12,25	122,50
11.8	C1020	SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	4,00	5,66	7,15	28,60
11.9	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	15,19	19,20	38,40
11.10	C1483	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	1,00	42,59	53,83	53,83
11.11	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	37,82	47,80	95,60
11.12	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	26,80	33,87	67,74
11.13	C1374	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	1.690,00	5,42	6,85	11.576,50
11.14	C1375	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	390,00	6,74	8,52	3.322,80
11.15	C1372	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	62,00	10,40	13,14	814,68

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465 E-mail construtoranovahda@hotmail.com

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

BDI = 26.39%



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.16	C0518	SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM2	M	12,00	17,70	22,37	268,44
11.17	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	4,00	258,71	326,98	1.307,92
11.18	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	19,00	18,95	23,95	455,05
11.19	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	23,36	29,52	767,52
11.20	C3573	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	23,00	23,71	29,97	689,31
11.21	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	75,00	7,24	9,15	686,25
11.22	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	51,00	8,92	11,27	574,77
	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	51,00	68,09	86,06	4.389,06
12.0			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>64.010,79</b>
12.1	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	8,00	765,27	967,22	7.737,76
12.2	C1994	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	28,77	119,79	151,40	4.355,78
12.3	C4421	SEINFRA	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	15,00	359,18	453,97	6.809,55
12.4	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	2,10	515,28	651,26	1.367,65
12.5	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	8,75	383,53	484,74	4.241,48
12.6	C1519	SEINFRA	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	26,30	253,66	320,60	8.431,78
12.7	C1145	SEINFRA	DOBRAÇA CROMADA TIPO PALMELA	UN	45,00	22,35	28,25	1.271,25
12.8	C4422	SEINFRA	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	15,00	37,57	47,48	712,20
12.9	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	15,00	118,78	150,13	2.251,95
12.10	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	10,50	317,54	401,34	4.214,07
12.11	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	41,71	83,57	105,62	4.405,41
12.12	C4726	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,43	290,34	366,96	8.597,87
	C4557	SEINFRA	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	15,68	485,12	613,14	9.614,04
13.0			<b>PINTURA</b>					<b>21.908,45</b>
13.1	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	18,74	4,42	5,59	104,76
13.2	C3550	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	M2	2.119,93	7,24	9,15	19.397,36
13.3	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF.01/2021	M2	84,42	13,34	16,86	1.423,32
13.4	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	21,00	37,04	46,81	983,01
14.0			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>4.721,19</b>
14.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	302,60	10,67	13,49	4.082,07
14.2	C3493	SEINFRA	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E C/ TIJOLO APARENTE	M	3,00	188,56	213,04	639,12
<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>								<b>697.343,31</b>

R\$ 697.343,31 seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos

Hidrolândia - CE, 29 de julho de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jerberson Timbo Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D'Água, Hidrolândia - CE, 62.270-000  
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.911.153-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPIERAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPIERAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.411,55											3.411,55
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	10.713,60											10.713,60
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	50,00%	81.863,23	50,00%	81.863,23	20,00%	15.043,11	60,00%	38.736,70	20,00%	26.977,55	50,00%	33.360,66	163.726,46
4	PAREDES E PEIÑEIS	30,00%	22.564,66	50,00%	37.607,77	40,00%	25.824,46	30,00%	40.466,32	50,00%	33.360,66	20,00%	33.360,66	75.215,54
5	COBERTURA					50,00%	67.443,87	30,00%	40.466,32	50,00%	33.360,66	20,00%	33.360,66	64.561,16
6	REVESTIMENTOS													134.887,73
7	PISOS													66.721,31
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			40,00%	8.974,71	40,00%	8.974,71	20,00%	4.487,35	50,00%	4.487,35	20,00%	4.487,35	22.436,77
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			40,00%	2.872,42	40,00%	2.872,42	20,00%	1.436,21	50,00%	1.436,21	20,00%	1.436,21	7.181,04
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					20,00%	7.126,43	20,00%	7.126,43	20,00%	7.126,43	50,00%	11.107,79	22.215,57
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													35.632,15
12	ESQUADRIAS													64.010,79
13	PINTURA													21.908,45
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													4.721,19
TOTAL GERAL COM IBI (R\$)		17,00%	118.553,04	18,83%	131.318,12	19,25%	127.284,99	19,85%	138.415,82	15,88%	110.749,27	10,18%	71.022,07	697.343,31
TOTAL ACUMULADO (R\$)		17,00%	118.553,04	35,83%	249.871,17	54,08%	377.156,16	73,93%	515.571,98	89,82%	626.321,24	100,00%	697.343,31	

Hidrolândia - CE, 29 de julho de 2022

6


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbo Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felsalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

*Francisco Jerberson Timbo Magalhães*  
FRANCISCO JERBERSON TIMBO MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20  
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felsalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE  
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

*Rodrigo Mourão Rodrigues*  
Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78





**(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com**

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	1,20
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
I	<b>Impostos</b>	<b>10,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>26,39%</b>

Hidrolândia - CE, 29 de julho de 2022

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-78

**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME**  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



### IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA


COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	10,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB (4,5%. Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>10,65</b>

Hidrolândia - CE, 29 de julho de 2022

  
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
CPF: 817.627.633-20

Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

  
Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUERAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>83,85</b>	<b>47,76</b>


Hidrolândia - CE, 29 de julho de 2022

  
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES  
 CPF: 817.627.633-20  
 Proprietário

**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI**  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME**  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

  
 Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-78

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA



1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9620	15,5500 R\$	30,51
					Total: R\$ 30,51
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	34,9138 R\$	35,61
1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,5152 R\$	24,52
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,3704 R\$	55,67
11725	PREGO 15X15 (1. 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,2447 R\$	2,29
					Total: R\$ 118,09
					Total Simples: R\$ 148,60
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 39,22
					Valor Geral: R\$ 187,82

C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	0,1275	20,7700 R\$	2,65
12543	SERVENTE	H	0,1275	15,5500 R\$	1,98
					Total: R\$ 4,63
MATERIAIS					
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	20,3165 R\$	0,41
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	12,3704 R\$	0,49
11724	PREGO	KG	0,0120	15,2447 R\$	0,18
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	29,4300 R\$	0,26
					Total: R\$ 1,34
					Total Simples: R\$ 5,97
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 1,58
					Valor Geral: R\$ 7,55

2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	
C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 135 (CHP)	H	0,0100	234,7495 R\$	2,35
					Total: R\$ 2,35
					Total Simples: R\$ 2,35
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (26,39%): R\$ 0,62
					Valor Geral: R\$ 2,97

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jefferson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CPF: 007.011.153-70

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

DE LICITAÇÃO

8957

DE LICITAÇÃO

Rubrica

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	132,2781	R\$ 4,63
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	41,3637	R\$ 1,45
				Total:	R\$ 6,08
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,0296	15,5500	R\$ 16,01
				Total:	R\$ 16,01
SERVIÇOS					
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	1,1000	3,9045	R\$ 4,29
				Total:	R\$ 4,29
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 26,38</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 6,96</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 33,34</b>

3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA				M3
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	5,8860	20,7700	R\$ 122,25
12543	SERVENTE	H	8,8290	15,5500	R\$ 137,29
				Total:	R\$ 259,54
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	66,2175	R\$ 24,16
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5494	R\$ 60,15
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	64,8049	R\$ 71,29
				Total:	R\$ 155,60
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 415,14</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 109,56</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 524,70</b>

C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X				M2
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3244	16,7700	R\$ 22,21
10498	CARPINTEIRO	H	1,3244	20,7700	R\$ 27,51
				Total:	R\$ 49,72
MATERIAIS					
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600	29,0082	R\$ 7,54
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000	12,3704	R\$ 14,84
11728	PREGO 18X27 (2. 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,2500	13,5378	R\$ 3,38
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,6499	R\$ 7,11
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700	9,8198	R\$ 11,49
				Total:	R\$ 44,36
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 94,08</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 24,83</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 118,91</b>

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA E  
Francisco Jerberson Nóbrega Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80


FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*de nossa marca é a confiança*

(88) 99658-6465

E-mail construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL				M3
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	9,8100	15,5500	R\$ 152,55
				Total:	R\$ 152,55
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	66,2175	R\$ 51,52
10280	BRITA	M3	0,9658	74,7424	R\$ 72,19
10305	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5494	R\$ 120,86
				Total:	R\$ 244,57
				Total Simples:	R\$ 397,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 104,80
				Valor Geral:	R\$ 501,92

C3273	CONCRETO FM/BR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000	20,3884	R\$ -
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000	25,9071	R\$ 25,91
				Total:	R\$ 25,91
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	5,8860	15,5500	R\$ 91,53
				Total:	R\$ 91,53
MATERIAIS					
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,5494	R\$ 191,73
				Total:	R\$ 191,73
SERVIÇOS					
1130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,8669	7,4206	R\$ 6,43
13253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	79,9938	R\$ 66,87
				Total:	R\$ 73,30
				Total Simples:	R\$ 382,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 100,93
				Valor Geral:	R\$ 483,40

C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm				KG
MAO DE OBRA					
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0687	16,7700	R\$ 1,15
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0687	20,7700	R\$ 1,43
				Total:	R\$ 2,58
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,8591	R\$ 0,20
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	8,1276	R\$ 9,35
				Total:	R\$ 9,55
				Total Simples:	R\$ 12,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,20
				Valor Geral:	R\$ 15,33

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jerônimo Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-70  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80  
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

em nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm				KG
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0785	16,7700 R\$	1,32
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0785	20,7700 R\$	1,63
				Total:	R\$ 2,95
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,8591 R\$	0,20
63	AÇO CA-50	KG	1,1500	9,3195 R\$	10,72
				Total:	R\$ 10,92
				Total Simples:	R\$ 13,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,66
				Valor Geral:	R\$ 17,53

C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO				M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,8869 R\$	15,63
				Total:	R\$ 15,63
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	12,0663	16,7700 R\$	202,35
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,7088	20,7700 R\$	97,80
10498	CARPINTEIRO	H	7,3575	20,7700 R\$	152,82
991	PEDREIRO	H	1,9620	20,7700 R\$	40,75
12543	SERVENTE	H	11,7720	15,5500 R\$	183,05
				Total:	R\$ 676,77
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	9,8591 R\$	11,83
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6233	66,2175 R\$	41,27
10157	AÇO CA-25	KG	60,0000	9,3293 R\$	559,76
10280	BRITA	M3	0,8780	74,7424 R\$	65,62
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000	0,5494 R\$	179,97
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	12,3704 R\$	7,42
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,0000	13,5378 R\$	27,08
19146	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	9,8198 R\$	49,10
				Total:	R\$ 942,05
				Total Simples:	R\$ 1.634,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 431,33
				Valor Geral:	R\$ 2.065,78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA  
Francisco Jerberson Timbó  
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha,  
Caixa D'Água, Hidrolândia-CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

INSC. ESTADUAL: 327352  
CPF: 007.011.153-78

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

“a nossa marca é a confiança”

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m				M2
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3434	20,7700 R\$	7,13
12543	SERVENTE	H	0,3434	15,5500 R\$	5,34
				Total:	R\$ 12,47
<b>MATERIAIS</b>					
10169	AÇO CA-60	KG	0,7400	8,1227 R\$	6,01
11728	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	12,3704 R\$	16,08
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0300	13,5378 R\$	0,41
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700	4,6499 R\$	4,51
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	9,8198 R\$	6,38
18266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	1,0000	39,2400 R\$	39,24
				Total:	R\$ 72,63
<b>SERVIÇOS</b>					
C0840	CONCRETO P/IVBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	388,0211 R\$	11,64
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	0,0300	223,9133 R\$	6,72
				Total:	R\$ 18,36
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 103,46</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 27,30</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 130,76</b>
C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES				M2
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0981	15,5500 R\$	1,53
				Total:	R\$ 1,53
<b>MATERIAIS</b>					
05	ESCORA METALICA - LOCAÇÃO MENSAL	UN	1,0000	2,4427 R\$	2,44
				Total:	R\$ 2,44
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 3,97</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 1,05</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 5,02</b>
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4				M3
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	8,3385	20,7700 R\$	173,19
12543	SERVENTE	H	9,0252	15,5500 R\$	140,34
				Total:	R\$ 313,53
<b>MATERIAIS</b>					
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,6671 R\$	156,76
				Total:	R\$ 156,76
<b>SERVIÇOS</b>					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	433,5824 R\$	130,07
				Total:	R\$ 130,07
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 600,36</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 158,44</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 758,80</b>

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerpelson Timbo Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança DE LICITAÇÃO

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Fis. 4961  
Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,7358	20,7700 R\$	15,28
12543	SERVENTE	H	0,9320	15,5500 R\$	14,49
				Total:	R\$ 29,77

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	66,2175 R\$	1,61
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200	0,5494 R\$	5,34
11249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,4000	5,3857 R\$	2,15
				Total:	R\$ 9,10
				Total Simples:	R\$ 38,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 10,26
				Valor Geral:	R\$ 49,13

4.0	PAREDES E PEINÉIS	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,9810	20,7700 R\$	20,38
12543	SERVENTE	H	1,0987	15,5500 R\$	17,09
				Total:	R\$ 37,47

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	66,2175 R\$	0,99
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0791 R\$	2,35
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5494 R\$	1,20
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6671 R\$	16,68
				Total:	R\$ 21,22
				Total Simples:	R\$ 58,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 15,49
				Valor Geral:	R\$ 74,18

C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4715	20,7700 R\$	30,56
12543	SERVENTE	H	1,8050	15,5500 R\$	28,07
				Total:	R\$ 58,63

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0412	66,2175 R\$	2,73
10441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900	1,0791 R\$	6,68
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900	0,5494 R\$	3,40
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000	0,6671 R\$	31,35
				Total:	R\$ 44,16
				Total Simples:	R\$ 102,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 27,13
				Valor Geral:	R\$ 129,92

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jefferson Timó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - ME  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CPF: 12.875.188/0001-88

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com




# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*... a nossa marca é a confiança.*

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO				M2
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	21,8869	R\$ 0,44
				Total:	R\$ 0,44
<b>MAO DE OBRA</b>					
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7848	20,7700	R\$ 16,30
10498	CARPINTEIRO	H	0,6867	20,7700	R\$ 14,26
12391	PEDREIRO	H	0,2943	20,7700	R\$ 6,11
12543	SERVENTE	H	1,0791	15,5500	R\$ 16,78
				Total:	R\$ 53,45
<b>MATERIAIS</b>					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,8591	R\$ 0,20
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	73,3003	R\$ 2,93
10163	AÇO CA-50	KG	1,3500	9,3195	R\$ 12,58
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	23,3478	R\$ 23,35
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,5494	R\$ 9,54
11605	PEDRISCO	M3	0,0900	72,4959	R\$ 6,52
11724	PREGO	KG	0,0200	15,2447	R\$ 0,30
				Total:	R\$ 55,42
<b>Total Simples:</b>					<b>R\$ 109,31</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (26,39%):</b>					<b>R\$ 28,85</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>R\$ 138,16</b>

5.0	COBERTURA				M2
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)				
<b>MAO DE OBRA</b>					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9810	16,7700	R\$ 16,45
10498	CARPINTEIRO	H	0,9810	20,7700	R\$ 20,38
12391	PEDREIRO	H	1,0791	20,7700	R\$ 22,41
12543	SERVENTE	H	1,0791	15,5500	R\$ 16,78
				Total:	R\$ 76,02
<b>MATERIAIS</b>					
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	5,6211	R\$ 19,67
11724	PREGO	KG	0,1200	15,2447	R\$ 1,83
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,3244	R\$ 4,64
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,6965	R\$ 22,98
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	M	1,3300	17,7757	R\$ 23,64
				Total:	R\$ 72,76
<b>Total Simples:</b>					<b>R\$ 148,78</b>
<b>Encargos Sociais:</b>					<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (26,39%):</b>					<b>R\$ 39,26</b>
<b>Valor Geral:</b>					<b>R\$ 188,04</b>

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jerson Timó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ce, 363  
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-70

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*de nossa marca é a confiança*



(88) 99658-6465 E-mail construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

**LOCAL:** LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA				M
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4905	20,7700 R\$	10,19
12543	SERVENTE	H	0,4905	15,5500 R\$	7,63
				Total:	R\$ 17,82
<b>MATERIAIS</b>					
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000	2,4133 R\$	7,24
				Total:	R\$ 7,24
<b>SERVIÇOS</b>					
00200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020	490,5000 R\$	0,98
				Total:	R\$ 0,98
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 26,04</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 6,87</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 32,91</b>

C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA				M2
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5886	20,7700 R\$	12,23
				Total:	R\$ 12,23
<b>MATERIAIS</b>					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0260	66,2175 R\$	1,72
10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	KG	2,0000	3,5512 R\$	7,10
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,3600	0,5494 R\$	2,94
11089	EMULSÃO ADESIVA	KG	0,1500	13,6261 R\$	2,04
11521	MEMBRANA ACRILICA	KG	1,6000	14,6856 R\$	23,50
12251	VEU DE POLIESTER	M2	1,0000	5,1306 R\$	5,13
				Total:	R\$ 42,43
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 54,66</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 14,42</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 69,08</b>

6.0	REVESTIMENTOS				
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE				M2
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0981	20,7700 R\$	2,04
12543	SERVENTE	H	0,1472	15,5500 R\$	2,29
				Total:	R\$ 4,33
<b>MATERIAIS</b>					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,2175 R\$	0,40
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5494 R\$	1,33
				Total:	R\$ 1,73
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 6,06</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 1,60</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 7,66</b>

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA  
Francisco Jerson Timbo  
CPF: 817.027.633-20  
Rua Felisavina Mourão da Rocha  
Caixa D'Água, Hidrolândia-CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança.

DE LICITAÇÃO Nº 001/2011  
Fls. 0964  
Rubrica

(88) 99658-6465 E-mail construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/TETO	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2453	20,7700 R\$	5,09
12543	SERVENTE	H	0,3041	15,5500 R\$	4,73
				Total:	R\$ 9,82

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0071	66,2175 R\$	0,47
805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200	0,5494 R\$	1,60
				Total:	R\$ 2,07
				Total Simples:	R\$ 11,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,14
				Valor Geral:	R\$ 15,03

C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4905	20,7700 R\$	10,19
12543	SERVENTE	H	0,6671	15,5500 R\$	10,37
				Total:	R\$ 20,56


  


MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,2175 R\$	0,40
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100	0,6769 R\$	0,75
				Total:	R\$ 1,15
				Total Simples:	R\$ 21,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,73
				Valor Geral:	R\$ 27,44

C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2
-------	--	----

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18335	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO	M2	1,0000	16,6770 R\$	16,68
				Total:	R\$ 16,68
				Total Simples:	R\$ 16,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,40
				Valor Geral:	R\$ 21,08

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80



Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*de nossa marca é a confiança*

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE				M2
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5886	20,7700	R\$ 12,23
12543	SERVENTE	H	0,7848	15,5500	R\$ 12,20
				Total	R\$ 24,43

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	66,2175	R\$ 0,63
112	ARENOSO	M3	0,0221	67,5124	R\$ 1,49
05	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,5494	R\$ 2,09
				Total	R\$ 4,21
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 28,64</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 7,56</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 36,20</b>

C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE				M2
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7063	20,7700	R\$ 14,67
12543	SERVENTE	H	0,7063	15,5500	R\$ 10,98
				Total	R\$ 25,65

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,6146	R\$ 46,88
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9914	R\$ 15,93
				Total	R\$ 62,81
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 88,46</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 23,34</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 111,80</b>

103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)				M2
-----	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,2256	20,7700	R\$ 4,69
12543	SERVENTE	H	0,2256	15,5500	R\$ 3,51
				Total	R\$ 8,20

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18287	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPÓXI	KG	0,6500	52,4050	R\$ 34,06
				Total	R\$ 34,06
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 42,26</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 11,15</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 53,41</b>

C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				M2
-------	---	--	--	--	----

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18291	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	42,0555	R\$ 42,06
				Total	R\$ 42,06
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 42,06</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 11,10</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 53,16</b>

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jeremson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

7.0	PISOS		
C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PLASTRO		M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	9,8100	15,5500 R\$	152,55
				Total: R\$ 152,55
<b>MATERIAIS</b>				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,6766	66,2175 R\$	44,80
10100 BRITA	M3	0,8780	74,7424 R\$	65,62
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5494 R\$	120,86
				Total: R\$ 231,28
				Total Simples: R\$ 383,83
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,39%): R\$ 101,29
				Valor Geral: R\$ 485,12

C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1.3 - ESP= 3cm		M2
-------	--	--	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2453	20,7700 R\$	5,09
12543 SERVENTE	H	0,5396	15,5500 R\$	8,39
				Total: R\$ 13,48
<b>MATERIAIS</b>				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0366	66,2175 R\$	2,42
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	0,5494 R\$	8,01
				Total: R\$ 10,43
				Total Simples: R\$ 23,91
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,39%): R\$ 6,31
				Valor Geral: R\$ 30,22

C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO		M2
-------	--	--	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	1,1772	20,7700 R\$	24,45
12543 SERVENTE	H	1,1772	15,5500 R\$	18,31
				Total: R\$ 42,76
<b>MATERIAIS</b>				
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,6195 R\$	46,88
				Total: R\$ 46,88
<b>SERVIÇOS</b>				
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	735,9437 R\$	14,72
				Total: R\$ 14,72
				Total Simples: R\$ 104,36
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (26,39%): R\$ 27,54
				Valor Geral: R\$ 131,90

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.177-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.635-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-CE  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

em nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Fls. 4967  
Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1962	20,7700 R\$	4,08
12543	SERVENTE	H	0,1962	15,5500 R\$	3,05
				Total:	R\$ 7,13

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	3,5316 R\$	1,49
				Total:	R\$ 1,49
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 8,62</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 2,27</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 10,89</b>

8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4905	16,7700 R\$	8,23
12320	ENCANADOR	H	0,4905	20,3200 R\$	9,97
				Total:	R\$ 18,20

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	29,4300 R\$	29,43
				Total:	R\$ 29,43
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 47,63</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 12,57</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 60,20</b>

C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN
-------	----------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9614	16,7700 R\$	16,12
12320	ENCANADOR	H	0,9614	20,3200 R\$	19,54
				Total:	R\$ 35,66

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,0000	8,9565 R\$	8,96
				Total:	R\$ 8,96
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 44,62</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 11,78</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 56,40</b>

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")				M
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2354	16,7700 R\$	3,95
12320	ENCANADOR	H	0,2354	20,3200 R\$	4,78
				Total:	R\$ 8,73
<b>MATERIAIS</b>					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	44,3020 R\$	0,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	38,4748 R\$	0,29
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,0100	3,8357 R\$	3,87
				Total:	R\$ 4,38
				Total Simples:	R\$ 13,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,46
				Valor Geral:	R\$ 16,57

C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")				M
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2943	16,7700 R\$	4,94
12320	ENCANADOR	H	0,2943	20,3200 R\$	5,98
				Total:	R\$ 10,92
<b>MATERIAIS</b>					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	44,3020 R\$	0,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	38,4748 R\$	0,42
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100	6,5138 R\$	6,58
				Total:	R\$ 7,33
				Total Simples:	R\$ 18,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,82
				Valor Geral:	R\$ 23,07

C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")				M
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4709	16,7700 R\$	7,90
12320	ENCANADOR	H	0,4709	20,3200 R\$	9,57
				Total:	R\$ 17,47
<b>MATERIAIS</b>					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170	44,3020 R\$	0,75
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260	38,4748 R\$	1,00
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M	1,0100	9,4176 R\$	9,51
				Total:	R\$ 11,26
				Total Simples:	R\$ 28,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,58
				Valor Geral:	R\$ 36,31

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jeremerson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-7

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*em nossa marca é a confiança*

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5101	16,7700	R\$ 8,55
12320	ENCANADOR	H	0,5101	20,3200	R\$ 10,37
				Total:	R\$ 18,92
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	44,3020	R\$ 1,11
12193	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	38,4748	R\$ 1,54
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	10,6242	R\$ 10,73
				Total:	R\$ 13,38
				Total Simples:	R\$ 32,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 8,52
				Valor Geral:	R\$ 40,82

C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4415	16,7700	R\$ 7,40
12320	ENCANADOR	H	0,4415	20,3200	R\$ 8,97
				Total:	R\$ 16,37
MATERIAIS					
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	2,0000	2,5114	R\$ 5,02
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,0430	R\$ 6,04
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460	40,5447	R\$ 1,87
				Total:	R\$ 12,93
				Total Simples:	R\$ 29,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,73
				Valor Geral:	R\$ 37,03

C1528	JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA C/ANÉIS				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4415	16,7700	R\$ 7,40
12320	ENCANADOR	H	0,4415	20,3200	R\$ 8,97
				Total:	R\$ 16,37
MATERIAIS					
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	2,0000	2,5114	R\$ 5,02
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	1,0000	1,3734	R\$ 1,37
11279	JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X50MM	UN	1,0000	13,7340	R\$ 13,73
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0560	40,5447	R\$ 2,27
				Total:	R\$ 22,39
				Total Simples:	R\$ 38,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 10,23
				Valor Geral:	R\$ 48,99

**Rodrigo Mourão Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-CE, 62.270-000  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A nossa marca é a confiança*

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1373	16,7700	R\$ 2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1373	20,3200	R\$ 2,79
				Total:	R\$ 5,09
<b>MATERIAIS</b>					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,3020	R\$ 0,66
11888	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	1,0000	2,0993	R\$ 2,10
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	38,4748	R\$ 0,85
				Total:	R\$ 3,61
				<b>Total Simples:</b>	R\$ 8,70
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	R\$ 2,30
				<b>Valor Geral:</b>	R\$ 11,00

C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1766	16,7700	R\$ 2,96
12320	ENCANADOR	H	0,1766	20,3200	R\$ 3,59
				Total:	R\$ 6,55
<b>MATERIAIS</b>					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	44,3020	R\$ 1,51
11460	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM	UN	1,0000	3,9632	R\$ 3,96
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	38,4748	R\$ 2,00
				Total:	R\$ 7,47
				<b>Total Simples:</b>	R\$ 14,02
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	R\$ 3,70
				<b>Valor Geral:</b>	R\$ 17,72

C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2256	16,7700	R\$ 3,78
12320	ENCANADOR	H	0,2256	20,3200	R\$ 4,58
				Total:	R\$ 8,36
<b>MATERIAIS</b>					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	44,3020	R\$ 2,22
11457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000	4,6107	R\$ 4,61
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	38,4748	R\$ 3,08
				Total:	R\$ 9,91
				<b>Total Simples:</b>	R\$ 18,27
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	R\$ 4,82
				<b>Valor Geral:</b>	R\$ 23,09

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Verberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Cuará

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C0680	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50mm-SOLD.	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0687	16,7700 R\$	1,15
12320	ENCANADOR	H	0,0687	20,3200 R\$	1,40
				Total:	R\$ 2,55

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	44,3020 R\$	0,33
11881	PLUG PVC ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	2,2465 R\$	2,25
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	38,4748 R\$	0,42
				Total:	R\$ 3,00
				Total Simples:	R\$ 5,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,46
				Valor Geral:	R\$ 7,01

C0676	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD.	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0883	16,7700 R\$	1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0883	20,3200 R\$	1,79
				Total:	R\$ 3,27

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170	44,3020 R\$	0,75
11682	PLUG PVC ESGOTO DE 75MM	UN	1,0000	3,9632 R\$	3,96
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260	38,4748 R\$	1,00
				Total:	R\$ 5,71
				Total Simples:	R\$ 8,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,37
				Valor Geral:	R\$ 11,35

C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN
-------	---------------------------------	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0883	16,7700 R\$	1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0883	20,3200 R\$	1,79
				Total:	R\$ 3,27

MATERIAIS

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0310	44,3020 R\$	1,37
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0480	38,4748 R\$	1,85
19096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	4,9933 R\$	4,99
				Total:	R\$ 8,21
				Total Simples:	R\$ 11,48
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,03
				Valor Geral:	R\$ 14,51

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberston Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000


FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A nossa marca é a confiança.*

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C4363	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3630	16,7700 R\$	6,09
12320	ENCANADOR	H	0,3630	20,3200 R\$	7,38
				Total:	R\$ 13,47
<b>MATERIAIS</b>					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0510	44,3020 R\$	2,26
1188	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0780	38,4748 R\$	3,00
12015	TE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (3")	UN	1,0000	10,3103 R\$	10,31
				Total:	R\$ 15,57
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 29,04</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 7,66</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 36,70</b>

C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2943	16,7700 R\$	4,94
12320	ENCANADOR	H	0,2943	20,3200 R\$	5,98
				Total:	R\$ 10,92
<b>MATERIAIS</b>					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0280	44,3020 R\$	1,24
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430	38,4748 R\$	1,65
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,0000	0,7554 R\$	0,76
				Total:	R\$ 3,65
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 14,57</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 3,85</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 18,42</b>

C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2943	16,7700 R\$	4,94
12320	ENCANADOR	H	0,2943	20,3200 R\$	5,98
				Total:	R\$ 10,92
<b>MATERIAIS</b>					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0300	44,3020 R\$	1,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0470	38,4748 R\$	1,81
16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	UN	1,0000	2,2857 R\$	2,29
				Total:	R\$ 5,43
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 16,35</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 4,31</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 20,66</b>

**Rodrigo Mourão Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-76

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA  
Francisco Jerbetson Timbo Magalhães  
CPF: 811.627.633-20  
Rua Felisavina Mourão da Rocha,  
Caixa D'Água, Hidrolândia-CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

em nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C2360	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2845	16,7700 R\$	4,77
12320	ENCANADOR	H	0,2845	20,3200 R\$	5,78
				Total:	R\$ 10,55
<b>MATERIAIS</b>					
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	3,0000	1,3734 R\$	4,12
10051	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0300	40,5447 R\$	1,22
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	UN	1,0000	5,1699 R\$	5,17
				Total:	R\$ 10,51
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 21,06</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 5,56</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 26,62</b>

C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4513	16,7700 R\$	7,57
12320	ENCANADOR	H	0,4513	20,3200 R\$	9,17
				Total:	R\$ 16,74
<b>MATERIAIS</b>					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575	44,3020 R\$	2,55
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM(4X2")	UN	1,0000	11,8211 R\$	11,82
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910	38,4748 R\$	3,50
				Total:	R\$ 17,87
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 34,61</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 9,13</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 43,74</b>

C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1373	16,7700 R\$	2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1373	20,3200 R\$	2,79
				Total:	R\$ 5,09
<b>MATERIAIS</b>					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,3020 R\$	0,66
11459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	1,0000	2,0993 R\$	2,10
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	38,4748 R\$	0,85
				Total:	R\$ 3,61
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 8,70</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 2,30</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 11,00</b>

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jefferson Timbo Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2256	16,7700	R\$ 3,78
12320	ENCANADOR	H	0,2256	20,3200	R\$ 4,58
				Total:	R\$ 8,36
<b>MATERIAIS</b>					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	44,3020	R\$ 2,22
11888	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000	4,6107	R\$ 4,61
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	38,4748	R\$ 3,08
				Total:	R\$ 9,91
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 18,27</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 4,82</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 23,09</b>
C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0383	16,7700	R\$ 0,64
12320	ENCANADOR	H	0,0383	20,3200	R\$ 0,78
				Total:	R\$ 1,42
<b>MATERIAIS</b>					
19535	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	UN	1,0000	256,0508	R\$ 256,05
				Total:	R\$ 256,05
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 257,47</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 67,95</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 325,42</b>
2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	1,9620	15,5500	R\$ 30,51
				Total:	R\$ 30,51
<b>MATERIAIS</b>					
10280	BRITA	M3	1,4920	74,7424	R\$ 111,52
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	33,6777	R\$ 101,03
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	10,6340	R\$ 26,59
				Total:	R\$ 239,14
<b>SERVIÇOS</b>					
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:6)	M2	10,0500	58,6808	R\$ 589,74
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200	102,7991	R\$ 1.328,16
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	13,8607	R\$ 580,21
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	368,1988	R\$ 106,78
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	388,0211	R\$ 232,04
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,8400	64,9344	R\$ 119,48
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000	21,8236	R\$ 240,06
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	14,2400	40,4246	R\$ 575,65
				Total:	R\$ 3.772,12
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 4.041,77</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 1.066,62</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 5.108,39</b>

Dr. Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, Hidrolândia - CE  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-98

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Fis. 9075  
 Rubrica

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM				M2
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,2563	20,7700 R\$	46,86
12543	SERVENTE	H	2,7468	15,5500 R\$	42,71
				Total:	R\$ 89,57
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0610	66,2175 R\$	4,04
10141	CAL HIDRATADA	KG	5,0000	1,0791 R\$	5,40
10305	CIMENTO PORTLAND	KG	11,8400	0,5494 R\$	6,50
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	84,0000	0,5690 R\$	47,79
				Total:	R\$ 63,73
				Total Simples:	R\$ 153,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 40,46
				Valor Geral:	R\$ 193,76

9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0883	16,7700 R\$	1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0883	20,3200 R\$	1,79
				Total:	R\$ 3,27
MATERIAIS					
10012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	UN	1,0000	9,8983 R\$	9,90
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	44,3020 R\$	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8000	0,2747 R\$	0,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	38,4748 R\$	0,15
				Total:	R\$ 10,38
				Total Simples:	R\$ 13,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 3,60
				Valor Geral:	R\$ 17,25

C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1373	16,7700 R\$	2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1373	20,3200 R\$	2,79
				Total:	R\$ 5,09
MATERIAIS					
10014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM	UN	1,0000	28,1449 R\$	28,14
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	44,3020 R\$	0,22
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2500	0,2747 R\$	0,34
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0070	38,4748 R\$	0,27
				Total:	R\$ 28,97
				Total Simples:	R\$ 34,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 8,99
				Valor Geral:	R\$ 43,05

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D'água, em Hidrolândia - CE  
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

... a nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

MODELO  
Fis. 4976  
6

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5984	16,7700 R\$	10,04
12320	ENCANADOR	H	0,5984	20,3200 R\$	12,16
				Total: R\$	22,20

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2747 R\$	0,26
1306	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	UN	1,0000	55,1420 R\$	55,14
				Total: R\$	55,40

Total Simples: R\$ 77,60

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 20,48

Valor Geral: R\$ 98,08

C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)				UN
-------	---	--	--	--	----

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,2000	75,2337 R\$	15,05
				Total: R\$	15,05

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,6867	20,3200 R\$	13,95
12543	SERVENTE	H	0,6867	15,5500 R\$	10,68
				Total: R\$	24,63

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10019	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	UN	2,0000	0,6965 R\$	1,39
10021	ADESIVO 90ML	UN	0,0500	4,9050 R\$	0,25
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0500	73,3003 R\$	3,67
10280	BRITA	M3	0,0100	74,7424 R\$	0,75
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,5494 R\$	1,65
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,5000	2,9332 R\$	4,40
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,1000	6,7591 R\$	0,68
12363	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	3,0000	1,1478 R\$	3,44
12368	LINHA DE NYLON REF. 050	KG	0,0006	49,0500 R\$	0,03
				Total: R\$	16,26

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	0,2000	6,6203 R\$	1,32
				Total: R\$	1,32

Total Simples: R\$ 57,26

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,39%): R\$ 15,11

Valor Geral: R\$ 72,37

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

DE LICITACÃO

(88) 99658-6465 E-mail construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1962	16,7700 R\$	3,29
12320	ENCANADOR	H	0,1962	20,3200 R\$	3,99
				Total:	R\$ 7,28
<b>MATERIAIS</b>					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025	44,3020 R\$	0,11
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4000	0,2747 R\$	0,11
11303	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	UN	1,0000	2,6389 R\$	2,64
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	38,4748 R\$	0,15
				Total:	R\$ 3,01
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 10,29</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 2,72</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 13,01</b>

C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,6867	15,5500 R\$	10,68
				Total:	R\$ 10,68
<b>MATERIAIS</b>					
18665	CAIXA D'AGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000	420,1034 R\$	420,10
				Total:	R\$ 420,10
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 430,78</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 113,68</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 544,46</b>

C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")				UN
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0883	16,7700 R\$	1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0883	20,3200 R\$	1,79
				Total:	R\$ 3,27
<b>MATERIAIS</b>					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0030	44,3020 R\$	0,13
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2500	0,2747 R\$	0,07
16722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	UN	1,0000	0,6867 R\$	0,69
				Total:	R\$ 0,89
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 4,16</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 1,10</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 5,26</b>

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Verberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-00




# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A nossa marca é a confiança*

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0883	16,7700	R\$ 1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0883	20,3200	R\$ 1,79
				Total:	R\$ 3,27
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0040	44,3020	R\$ 0,18
10080	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5000	0,2747	R\$ 0,14
16723	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	UN	1,0000	1,4323	R\$ 1,43
				Total:	R\$ 1,75
				Total Simples:	R\$ 5,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,32
				Valor Geral:	R\$ 6,34

C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0883	16,7700	R\$ 1,48
12320	ENCANADOR	H	0,0883	20,3200	R\$ 1,79
				Total:	R\$ 3,27
MATERIAIS					
10311	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"X 3/4"	UN	1,0000	2,8155	R\$ 2,82
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9000	0,2747	R\$ 0,25
				Total:	R\$ 3,07
				Total Simples:	R\$ 6,34
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,67
				Valor Geral:	R\$ 8,01

C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1373	16,7700	R\$ 2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1373	20,3200	R\$ 2,79
				Total:	R\$ 5,09
MATERIAIS					
10307	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X1"	UN	1,0000	4,4145	R\$ 4,41
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1300	0,2747	R\$ 0,31
				Total:	R\$ 4,72
				Total Simples:	R\$ 9,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,59
				Valor Geral:	R\$ 12,40

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

... e nossa marca é a confiança



(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C0495	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1373	16,7700 R\$	2,30
12320	ENCANADOR	H	0,1373	20,3200 R\$	2,79
				Total:	R\$ 5,09

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10309	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" X 3/4"	UN	1,0000	4,2772 R\$	4,28
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0200	0,2747 R\$	0,28
				Total:	R\$ 4,56
				Total Simples:	R\$ 9,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,55
				Valor Geral:	R\$ 12,20

C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN
-------	---------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2747	16,7700 R\$	4,61
12320	ENCANADOR	H	0,2747	20,3200 R\$	5,58
				Total:	R\$ 10,19

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4700	0,2747 R\$	0,13
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	UN	1,0000	25,4962 R\$	25,50
				Total:	R\$ 25,63
				Total Simples:	R\$ 35,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,45
				Valor Geral:	R\$ 45,27

C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN
-------	--------------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1472	16,7700 R\$	2,47
12320	ENCANADOR	H	0,1472	20,3200 R\$	2,99
				Total:	R\$ 5,46

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0060	44,3020 R\$	0,27
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0020	38,4748 R\$	0,08
18243	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 25mm	UN	1,0000	1,1674 R\$	1,17
				Total:	R\$ 1,52
				Total Simples:	R\$ 6,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,84
				Valor Geral:	R\$ 8,82

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C4392	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1766	16,7700	R\$ 2,96
12320	ENCANADOR	H	0,1766	20,3200	R\$ 3,59
				Total:	R\$ 6,55
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0080	44,3020	R\$ 0,35
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0030	38,4748	R\$ 0,12
18244	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 32mm	UN	1,0000	3,4237	R\$ 3,42
				Total:	R\$ 3,89
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 10,44</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 2,76</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 13,20</b>

C4393	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1962	16,7700	R\$ 3,29
12320	ENCANADOR	H	0,1962	20,3200	R\$ 3,99
				Total:	R\$ 7,28
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090	44,3020	R\$ 0,40
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040	38,4748	R\$ 0,15
18245	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 40mm	UN	1,0000	4,8658	R\$ 4,87
				Total:	R\$ 5,42
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 12,70</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 3,35</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 16,05</b>

C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1864	16,7700	R\$ 3,13
12320	ENCANADOR	H	0,1864	20,3200	R\$ 3,79
				Total:	R\$ 6,92
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0090	44,3020	R\$ 0,40
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0036	38,4748	R\$ 0,14
11972	TE PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	1,0000	0,9712	R\$ 0,97
				Total:	R\$ 1,51
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 8,43</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 2,22</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 10,65</b>

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jermerson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C2382	TE PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1864	16,7700 R\$	3,13
12320	ENCANADOR	H	0,1864	20,3200 R\$	3,79
				Total:	R\$ 6,92
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0120	44,3020 R\$	0,53
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0045	38,4748 R\$	0,17
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	3,2667 R\$	3,27
				Total:	R\$ 3,97
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 10,89</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 2,87</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 13,76</b>

C2400	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2256	16,7700 R\$	3,78
12320	ENCANADOR	H	0,2256	20,3200 R\$	4,58
				Total:	R\$ 8,36
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0900	0,2747 R\$	0,30
12029	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	5,2091 R\$	5,21
				Total:	R\$ 5,51
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 13,87</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 3,66</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 17,53</b>

C2383	TE PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2943	16,7700 R\$	4,94
12320	ENCANADOR	H	0,2943	20,3200 R\$	5,98
				Total:	R\$ 10,92
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	44,3020 R\$	0,66
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0060	38,4748 R\$	0,23
11974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	UN	1,0000	7,1319 R\$	7,13
				Total:	R\$ 8,02
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 18,94</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 5,00</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 23,94</b>

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Fis. 9982  
3  
Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C2398	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3532	16,7700 R\$	5,92
12320	ENCANADOR	H	0,3532	20,3200 R\$	7,18
				Total	R\$ 13,10

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,9700	0,2747 R\$	0,54
2027	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA	UN	1,0000	17,8150 R\$	17,81
				Total	R\$ 18,35

Total Simples: R\$ 31,45  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI (26,39%): R\$ 8,30  
Valor Geral: R\$ 39,75

C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M
-------	--------------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1177	16,7700 R\$	1,97
12320	ENCANADOR	H	0,1177	20,3200 R\$	2,39
				Total	R\$ 4,36

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	44,3020 R\$	0,02
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	38,4748 R\$	0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,0100	2,9332 R\$	2,96
				Total	R\$ 2,99

Total Simples: R\$ 7,35  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI (26,39%): R\$ 1,94  
Valor Geral: R\$ 9,29

C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M
-------	------------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1275	16,7700 R\$	2,14
12320	ENCANADOR	H	0,1275	20,3200 R\$	2,59
				Total	R\$ 4,73

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0007	44,3020 R\$	0,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	38,4748 R\$	0,01
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,0100	6,5825 R\$	6,65
				Total	R\$ 6,69

Total Simples: R\$ 11,42  
Encargos Sociais: INCLUSO  
Valor BDI (26,39%): R\$ 3,01  
Valor Geral: R\$ 14,43

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-76

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

4983  
Fis. 5  
Rubrica

C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")				M
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1962	16,7700	R\$ 3,29
12320	ENCANADOR	H	0,1962	20,3200	R\$ 3,99
				Total:	R\$ 7,28
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	44,3020	R\$ 0,04
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	38,4748	R\$ 0,01
1202	TUBO PVC SOLDAVEL DE 40MM (1 1/4")	M	1,0100	9,5844	R\$ 9,68
				Total:	R\$ 9,73
				Total Simples:	R\$ 17,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,49
				Valor Geral:	R\$ 21,50

10.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				UN
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9620	16,7700	R\$ 32,90
12320	ENCANADOR	H	1,9620	20,3200	R\$ 39,87
				Total:	R\$ 72,77
MATERIAIS					
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	388,4270	R\$ 388,43
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	205,4999	R\$ 205,50
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,3735	R\$ 17,37
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2747	R\$ 0,15
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,3575	R\$ 14,72
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	28,4000	R\$ 28,40
				Total:	R\$ 654,57
				Total Simples:	R\$ 727,34
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 191,95
				Valor Geral:	R\$ 919,29

C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4715	16,7700	R\$ 24,68
12320	ENCANADOR	H	1,4715	20,3200	R\$ 29,90
				Total:	R\$ 54,58
MATERIAIS					
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	91,9295	R\$ 91,93
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,3735	R\$ 17,37
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2747	R\$ 0,23
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	126,5490	R\$ 126,55
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PALAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	75,8509	R\$ 75,85
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	14,7052	R\$ 14,71
				Total:	R\$ 326,64
				Total Simples:	R\$ 381,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 100,60
				Valor Geral:	R\$ 481,82

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerverson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalyina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-71

Rua Felisalyina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465 E-mail construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9620	16,7700 R\$	32,90
12320	ENCANADOR	H	1,9620	20,3200 R\$	39,87
12391	PEDREIRO	H	1,9620	20,7700 R\$	40,75
12543	SERVENTE	H	1,9620	15,5500 R\$	30,51
				Total:	R\$ 144,03

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0190	73,3003 R\$	1,39
10169	AÇO CA-60	KG	0,6000	8,1227 R\$	4,87
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,5494 R\$	5,40
11605	PEDRISCO	M3	0,0260	72,4959 R\$	1,88
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	160,9919 R\$	160,99
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	43,2131 R\$	43,21
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	6,7591 R\$	7,43
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	1,0000	161,8650 R\$	161,87
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	36,5128 R\$	36,51
				Total:	R\$ 423,55
				Total Simples:	R\$ 567,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 149,78
				Valor Geral:	R\$ 717,36

C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN
-------	----------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4905	20,7700 R\$	10,19
				Total:	R\$ 10,19

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,0000	25,2019 R\$	25,20
				Total:	R\$ 25,20
				Total Simples:	R\$ 35,39
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,34
				Valor Geral:	R\$ 44,73

C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN
-------	----------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4905	20,7700 R\$	10,19
				Total:	R\$ 10,19

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	20,1203 R\$	20,12
				Total:	R\$ 20,12
				Total Simples:	R\$ 30,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 8,00
				Valor Geral:	R\$ 38,31

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA  
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20  
 Rua Felisavina Mourão da Rocha,  
 Caixa D'Água, Hidrolândia-CE

Rodrigo Mourão Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-76

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4905	16,7700	R\$ 8,23
12320	ENCANADOR	H	0,4905	20,3200	R\$ 9,97
				Total:	R\$ 18,20
MATERIAIS					
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	49,9623	R\$ 49,96
180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2747	R\$ 0,08
				Total:	R\$ 50,04
				Total Simples:	R\$ 68,24
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 18,01
				Valor Geral:	R\$ 86,25

C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA				M2
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,9620	20,7700	R\$ 40,75
12543	SERVEENTE	H	0,3924	15,5500	R\$ 6,10
				Total:	R\$ 46,85
MATERIAIS					
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"x8" COM 2 PORCAS	UN	4,0000	5,7585	R\$ 23,03
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	372,0443	R\$ 372,04
				Total:	R\$ 395,07
				Total Simples:	R\$ 441,92
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 116,62
				Valor Geral:	R\$ 558,54

C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL				UN
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9430	16,7700	R\$ 49,35
12320	ENCANADOR	H	2,9430	20,3200	R\$ 59,80
				Total:	R\$ 109,15
MATERIAIS					
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	1,0000	23,3969	R\$ 23,40
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,2747	R\$ 0,21
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN	1,0000	103,0933	R\$ 103,09
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,0000	322,9844	R\$ 322,98
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	31,0683	R\$ 31,07
				Total:	R\$ 480,75
				Total Simples:	R\$ 589,90
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 155,67
				Valor Geral:	R\$ 745,57

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com




# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

em nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWCS				M
<b>MAO DE OBRA</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,9810	20,7700 R\$	20,38
12391	PEDREIRO	H	0,2453	20,7700 R\$	5,09
12543	SERVENTE	H	0,3434	15,5500 R\$	5,34
				Total:	R\$ 30,81
<b>MATERIAIS</b>					
1108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	73,3003 R\$	0,04
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5494 R\$	0,08
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	190,3631 R\$	190,36
				Total:	R\$ 190,48
				Total Simples:	R\$ 221,29
				Encargos Sociais:	<b>INCLUSO</b>
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 58,40
				Valor Geral:	R\$ 279,69

11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA				UN
<b>EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	3,0000	42,3605 R\$	127,08
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,0000	123,8868 R\$	123,89
				Total:	R\$ 250,97
<b>MAO DE OBRA</b>					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9240	16,7700 R\$	65,81
12312	ELETRICISTA	H	3,9240	20,7700 R\$	81,50
				Total:	R\$ 147,31
<b>MATERIAIS</b>					
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	48,7459 R\$	48,75
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	60,0000	8,7407 R\$	524,44
10950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5,0000	4,1104 R\$	20,55
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000	88,1429 R\$	88,14
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	12,0000	7,8480 R\$	94,18
11404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,0000	2,5702 R\$	2,57
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	36,6894 R\$	36,69
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,0000	493,8943 R\$	493,89
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	267,2244 R\$	267,22
16472	ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T"	UN	4,0000	6,5040 R\$	26,02
				Total:	R\$ 1.602,45

<b>SERVIÇOS</b>					
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE CONCRETO	UN	1,0000	392,9386 R\$	392,94
				Total:	R\$ 392,94
				Total Simples:	R\$ 2.393,67
				Encargos Sociais:	<b>INCLUSO</b>
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 631,69
				Valor Geral:	R\$ 3.025,36

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
Caixa D'Água em Hidrolândia - Ceará  
CPF: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Fls. 4987  
Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9240	16,7700 R\$	65,81
12312	ELETRICISTA	H	3,9240	20,7700 R\$	81,50
				Total:	R\$ 147,31
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,7746 R\$	31,77
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,2547 R\$	31,25
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	25,8395 R\$	25,84
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN	1,0000	135,4172 R\$	135,42
				Total:	R\$ 224,28
				Total Simples:	R\$ 371,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 98,06
				Valor Geral:	R\$ 469,65

C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2943	16,7700 R\$	4,94
12312	ELETRICISTA	H	0,2943	20,7700 R\$	6,11
				Total:	R\$ 11,05
MATERIAIS					
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,3195 R\$	9,32
				Total:	R\$ 9,32
				Total Simples:	R\$ 20,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,38
				Valor Geral:	R\$ 25,75

C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2943	16,7700 R\$	4,94
12312	ELETRICISTA	H	0,2943	20,7700 R\$	6,11
				Total:	R\$ 11,05
MATERIAIS					
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,3195 R\$	9,32
				Total:	R\$ 9,32
				Total Simples:	R\$ 20,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,38
				Valor Geral:	R\$ 25,75

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerbers da Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN
<b>MAO DE OBRA</b>		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,8829 16,7700 R\$ 14,81
12312	ELETRICISTA	H 0,8829 20,7700 R\$ 18,34
		Total R\$ 33,15
<b>MATERIAIS</b>		
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN 1,0000 50,5411 R\$ 50,54
		Total R\$ 50,54
		<b>Total Simples: R\$ 83,69</b>
		<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
		<b>Valor BDI (26,39%): R\$ 22,09</b>
		<b>Valor Geral: R\$ 105,78</b>

C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M
<b>MAO DE OBRA</b>		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,7848 16,7700 R\$ 13,16
		Total R\$ 13,16
<b>MATERIAIS</b>		
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M 1,0000 1,6873 R\$ 1,69
		Total R\$ 1,69
		<b>Total Simples: R\$ 14,85</b>
		<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
		<b>Valor BDI (26,39%): R\$ 3,92</b>
		<b>Valor Geral: R\$ 18,77</b>

C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M
<b>MAO DE OBRA</b>		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,1668 16,7700 R\$ 2,80
12312	ELETRICISTA	H 0,1668 20,7700 R\$ 3,46
		Total R\$ 6,26
<b>MATERIAIS</b>		
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M 1,0000 3,4335 R\$ 3,43
		Total R\$ 3,43
		<b>Total Simples: R\$ 9,69</b>
		<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
		<b>Valor BDI (26,39%): R\$ 2,56</b>
		<b>Valor Geral: R\$ 12,25</b>

C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN
<b>MAO DE OBRA</b>		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,0981 16,7700 R\$ 1,65
12312	ELETRICISTA	H 0,0981 20,7700 R\$ 2,04
		Total R\$ 3,69
<b>MATERIAIS</b>		
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO	UN 1,0000 1,9718 R\$ 1,97
		Total R\$ 1,97
		<b>Total Simples: R\$ 5,66</b>
		<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
		<b>Valor BDI (26,39%): R\$ 1,49</b>
		<b>Valor Geral: R\$ 7,15</b>

**Rodrigo Mourão Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberston Timpo Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Cuarã

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*“a nossa marca é a confiança.”*

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPROVAÇÃO  
Fis. 4989  
Rubrica

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2060	16,7700 R\$	3,45
12312	ELETRICISTA	H	0,2060	20,7700 R\$	4,28
				Total:	R\$ 7,73
MATERIAIS					
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,4556 R\$	7,46
				Total:	R\$ 7,46
				Total Simples:	R\$ 15,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,01
				Valor Geral:	R\$ 19,20

C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5199	16,7700 R\$	8,72
12312	ELETRICISTA	H	0,5199	20,7700 R\$	10,80
				Total:	R\$ 19,52
MATERIAIS					
11265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	23,0731 R\$	23,07
				Total:	R\$ 23,07
				Total Simples:	R\$ 42,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 11,24
				Valor Geral:	R\$ 53,83

C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5199	16,7700 R\$	8,72
12312	ELETRICISTA	H	0,5199	20,7700 R\$	10,80
				Total:	R\$ 19,52
MATERIAIS					
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	18,2957 R\$	18,30
				Total:	R\$ 18,30
				Total Simples:	R\$ 37,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,98
				Valor Geral:	R\$ 47,80

C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3630	16,7700 R\$	6,09
12312	ELETRICISTA	H	0,3630	20,7700 R\$	7,54
				Total:	R\$ 13,63
MATERIAIS					
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	13,1748 R\$	13,17
				Total:	R\$ 13,17
				Total Simples:	R\$ 26,80
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 7,07
				Valor Geral:	R\$ 33,87

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jefferson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
Caixa D'água, Hidrolândia-Ce  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*... e a confiança*



(88) 99658-6465 E-mail construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUERAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1079	16,7700 R\$	1,81
12312	ELETRICISTA	H	0,1079	20,7700 R\$	2,24
				Total:	R\$ 4,05
MATERIAIS					
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	1,0200	1,3440 R\$	1,37
				Total:	R\$ 1,37
				Total Simples:	R\$ 5,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,43
				Valor Geral:	R\$ 6,85

C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1177	16,7700 R\$	1,97
12312	ELETRICISTA	H	0,1177	20,7700 R\$	2,45
				Total:	R\$ 4,42
MATERIAIS					
11173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	M	1,0200	2,2759 R\$	2,32
				Total:	R\$ 2,32
				Total Simples:	R\$ 6,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 1,78
				Valor Geral:	R\$ 8,52

C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1373	16,7700 R\$	2,30
12312	ELETRICISTA	H	0,1373	20,7700 R\$	2,85
				Total:	R\$ 5,15
MATERIAIS					
11171	FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	M	1,0200	5,1453 R\$	5,25
				Total:	R\$ 5,25
				Total Simples:	R\$ 10,40
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,74
				Valor Geral:	R\$ 13,14

C0518	CABO COBRE NU 16MM2				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1570	16,7700 R\$	2,63
12312	ELETRICISTA	H	0,1570	20,7700 R\$	3,26
				Total:	R\$ 5,89
MATERIAIS					
10365	CABO COBRE NU 16MM2	M	1,0200	11,5758 R\$	11,81
				Total:	R\$ 11,81
				Total Simples:	R\$ 17,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 4,67
				Valor Geral:	R\$ 22,37

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia, Ceará  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80


Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465 E-mail construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	UN
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4335	16,7700 R\$	57,58
12312	ELETRICISTA	H	1,4715	20,7700 R\$	30,56
				Total:	R\$ 88,14
MATERIAIS					
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	17,8738 R\$	53,62
1421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	50,6490 R\$	50,65
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,5408 R\$	2,54
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000	63,7552 R\$	63,76
				Total:	R\$ 170,57
				Total Simples:	R\$ 258,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 68,27
				Valor Geral:	R\$ 326,98

C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN
-------	------------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2845	16,7700 R\$	4,77
12312	ELETRICISTA	H	0,2845	20,7700 R\$	5,91
				Total:	R\$ 10,68
MATERIAIS					
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	8,2698 R\$	8,27
				Total:	R\$ 8,27
				Total Simples:	R\$ 18,95
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,00
				Valor Geral:	R\$ 23,95

C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN
-------	---------------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2845	16,7700 R\$	4,77
12312	ELETRICISTA	H	0,2845	20,7700 R\$	5,91
				Total:	R\$ 10,68
MATERIAIS					
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,0803 R\$	3,08
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,0104 R\$	1,01
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	4,2968 R\$	8,59
				Total:	R\$ 12,68
				Total Simples:	R\$ 23,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 6,16
				Valor Geral:	R\$ 29,52

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 087.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Nimbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

... nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CAIXA DE LIGAÇÃO  
Fis. Uggz  
Município de

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C3573	MUTIRÃO MISTO - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V				UN
-------	---	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,3630	20,7700 R\$	7,54
					Total: R\$ 7,54
MATERIAIS					
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	16,1669 R\$	16,17
					Total: R\$ 16,17
					<b>Total Simples: R\$ 23,71</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (26,39%): R\$ 6,26</b>
					<b>Valor Geral: R\$ 29,97</b>

C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"				UN
-------	------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1472	16,7700 R\$	2,47
12312	ELETRICISTA	H	0,1472	20,7700 R\$	3,06
					Total: R\$ 5,53
MATERIAIS					
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,7069 R\$	1,71
					Total: R\$ 1,71
					<b>Total Simples: R\$ 7,24</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (26,39%): R\$ 1,91</b>
					<b>Valor Geral: R\$ 9,15</b>

C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"				UN
-------	------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1472	16,7700 R\$	2,47
12312	ELETRICISTA	H	0,1472	20,7700 R\$	3,06
					Total: R\$ 5,53
MATERIAIS					
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	3,3943 R\$	3,39
					Total: R\$ 3,39
					<b>Total Simples: R\$ 8,92</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (26,39%): R\$ 2,35</b>
					<b>Valor Geral: R\$ 11,27</b>

C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W				UN
-------	--	--	--	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4905	16,7700 R\$	8,23
12312	ELETRICISTA	H	0,9810	20,7700 R\$	20,38
					Total: R\$ 28,61
MATERIAIS					
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/LAMPADA	UN	1,0000	39,4754 R\$	39,48
					Total: R\$ 39,48
					<b>Total Simples: R\$ 68,09</b>
					<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>
					<b>Valor BDI (26,39%): R\$ 17,97</b>
					<b>Valor Geral: R\$ 86,06</b>

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - ME  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
Caixa D'água CNPJ: 22.676.490/0001-80

Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

em nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUERAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

12.0	ESQUADRIAS	
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	359,1819 R\$	359,18
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	37,5733 R\$	75,15
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	330,9374 R\$	330,94
			Total: R\$	765,27
			Total Simples: R\$	765,27
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,39%): R\$	201,95
			Valor Geral: R\$	967,22

C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	M2
-------	-----------------------------------	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1674	16,7700 R\$	19,58
10498 CARPINTEIRO	H	1,1674	20,7700 R\$	24,25
			Total: R\$	43,83
MATERIAIS				
11715 PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,0000	75,9588 R\$	75,96
			Total: R\$	75,96
			Total Simples: R\$	119,79
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,39%): R\$	31,61
			Valor Geral: R\$	151,40

C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ
-------	---------------------------------	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4905	16,7700 R\$	8,23
10498 CARPINTEIRO	H	0,4905	20,7700 R\$	10,19
12391 PEDREIRO	H	1,3734	20,7700 R\$	28,53
12543 SERVENTE	H	1,3734	15,5500 R\$	21,36
			Total: R\$	68,31
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	66,2175 R\$	0,70
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	161,1391 R\$	161,14
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0791 R\$	1,86
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	0,2649 R\$	3,18
11724 PREGO	KG	0,2000	15,2447 R\$	3,05
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000	1,3538 R\$	8,12
18269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000	22,1216 R\$	112,82
			Total: R\$	290,87
			Total Simples: R\$	359,18
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,39%): R\$	94,79
			Valor Geral: R\$	453,97

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'água, Hidrolândia - Ceará  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A nossa marca é a confiança*

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA



C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2
-------	--------------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4715	20,7700 R\$	30,56
12543	SERVENTE	H	2,4525	15,5500 R\$	38,14
				Total: R\$	68,70

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	66,2175 R\$	0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5494 R\$	0,64
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	445,7468 R\$	445,75
				Total: R\$	446,58
				<b>Total Simples: R\$</b>	<b>515,28</b>
				<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
				<b>Valor BDI (26,39%): R\$</b>	<b>135,98</b>
				<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>651,26</b>

C1968	PORTA DE ALUMÍNIO VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2
-------	---	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4715	20,7700 R\$	30,56
12543	SERVENTE	H	2,4525	15,5500 R\$	38,14
				Total: R\$	68,70

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	66,2175 R\$	0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5494 R\$	0,64
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	KG	1,5000	8,2502 R\$	12,38
11623	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	KG	2,5000	28,2626 R\$	70,66
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,0000	230,9568 R\$	230,96
				Total: R\$	314,83
				<b>Total Simples: R\$</b>	<b>383,53</b>
				<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
				<b>Valor BDI (26,39%): R\$</b>	<b>101,21</b>
				<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>484,74</b>

C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2
-------	---------------------------------------	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,5016	16,7700 R\$	41,95
10498	CARPINTEIRO	H	2,5016	20,7700 R\$	51,96
				Total: R\$	93,91

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11276	JANELA VENEZIANA MOVEL	M2	1,0000	159,7460 R\$	159,75
				Total: R\$	159,75
				<b>Total Simples: R\$</b>	<b>253,66</b>
				<b>Encargos Sociais: INCLUSO</b>	
				<b>Valor BDI (26,39%): R\$</b>	<b>66,94</b>
				<b>Valor Geral: R\$</b>	<b>320,60</b>

**Rodrigo Mourão Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-78

**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI**  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE  
**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME**  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA				UN
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2453	16,7700	R\$ 4,11
10498	CARPINTEIRO	H	0,2453	20,7700	R\$ 5,09
				Total:	R\$ 9,20
MATERIAIS					
11029	DOBRADIÇA CROMADA, TIPO "PALMELA"	UN	1,0000	12,2723	R\$ 12,27
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1472	R\$ 0,88
				Total:	R\$ 13,15
				Total Simples:	R\$ 22,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 5,90
				Valor Geral:	R\$ 28,25

C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)				CJ
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3434	16,7700	R\$ 5,76
10498	CARPINTEIRO	H	0,3434	20,7700	R\$ 7,13
				Total:	R\$ 12,89
MATERIAIS					
11724	PREGO	KG	0,1000	15,2447	R\$ 1,52
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,2000	4,4537	R\$ 23,16
				Total:	R\$ 24,68
				Total Simples:	R\$ 37,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,91
				Valor Geral:	R\$ 47,48

C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA				UN
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9620	16,7700	R\$ 32,90
10498	CARPINTEIRO	H	1,9620	20,7700	R\$ 40,75
				Total:	R\$ 73,65
MATERIAIS					
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,1260	R\$ 45,13
				Total:	R\$ 45,13
				Total Simples:	R\$ 118,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 31,35
				Valor Geral:	R\$ 150,13

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-76

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerbersom Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
Caixa D'Água, Hidrolândia, Ceará  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

*A nossa marca é a confiança*

(88) 99658-6465

E-mail construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2
-------	--	----

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,4715	20,7700 R\$	30,56
12543	SERVEnte	H	2,4525	15,5500 R\$	38,14
				Total:	R\$ 68,70

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0072	73,3003 R\$	0,53
10208	BATENTE DE FERRO	M	2,5000	19,3551 R\$	48,39
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,4900	1,0791 R\$	0,53
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300	0,5494 R\$	1,12
11031	DOBADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,7800	24,2013 R\$	43,08
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,5900	51,5025 R\$	30,39
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	124,8028 R\$	124,80
				Total:	R\$ 248,84
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 317,54</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 83,80</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 401,34</b>

C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M
-------	------------------------------	---

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4905	20,7700 R\$	10,19
12543	SERVEnte	H	0,2453	15,5500 R\$	3,81
				Total:	R\$ 14,00

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	67,2083 R\$	67,21
				Total:	R\$ 67,21

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	629,9786 R\$	2,36
				Total:	R\$ 2,36
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 83,57</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 22,05</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 105,62</b>

C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M
-------	---	---

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19040	PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	519,1452 R\$	207,66
19046	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	91,9295 R\$	36,77
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,4000	5,4053 R\$	12,97
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	2,0300	16,2257 R\$	32,94
				Total:	R\$ 290,34
				<b>Total Simples:</b>	<b>R\$ 290,34</b>
				<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
				<b>Valor BDI (26,39%):</b>	<b>R\$ 76,62</b>
				<b>Valor Geral:</b>	<b>R\$ 366,96</b>

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Timbó Magalhães  
CPF: 817.627.633-20  
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744  
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME  
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE  
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

de nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUERAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2
-------	---	----

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	485,1241 R\$	485,12
<b>Total:</b>				R\$ 485,12
<b>Total Simples:</b>				R\$ 485,12
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (26,39%):</b>				R\$ 128,02
<b>Valor Geral:</b>				R\$ 613,14

13.0	PINTURA	
C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,1962	20,7700 R\$	4,08
<b>Total:</b>				R\$ 4,08

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12496 SUPERCAL	KG	0,3000	1,1282 R\$	0,34
<b>Total:</b>				R\$ 0,34
<b>Total Simples:</b>				R\$ 4,42
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (26,39%):</b>				R\$ 1,17
<b>Valor Geral:</b>				R\$ 5,59

C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	M2
-------	----------------------------------	----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,3237	20,7700 R\$	6,72
<b>Total:</b>				R\$ 6,72

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2000	0,5396 R\$	0,11
12353 HIDRACOR	KG	0,3500	1,1576 R\$	0,41
<b>Total:</b>				R\$ 0,52
<b>Total Simples:</b>				R\$ 7,24
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (26,39%):</b>				R\$ 1,91
<b>Valor Geral:</b>				R\$ 9,15

102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2
--------	---	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5318 DILUENTE AGUARRAS	L	0,0213	21,1798 R\$	0,45
43776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,2130	22,1706 R\$	4,72
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805	21,4839 R\$	8,17
<b>Total:</b>				R\$ 13,34
<b>Total Simples:</b>				R\$ 13,34
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>INCLUSO</b>
<b>Valor BDI (26,39%):</b>				R\$ 3,52
<b>Valor Geral:</b>				R\$ 16,86

Rodrigo Mourão Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 327352  
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI  
Francisco Jerberson Tinão Magalhães  
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

# CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

... a nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Fls. 4998  
6  
Rubrica

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/22-TP-FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE

LOCAL: LOCALIDADES DE IPUEIRAS: SÃO JOSÉ, BALSEIROS E CHICO PEREIRA

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO				M2
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7848	16,7700	R\$ 13,16
12395	PINTOR	H	0,7848	20,7700	R\$ 16,30
				Total:	R\$ 29,46
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	16,8634	R\$ 0,51
1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,4269	R\$ 3,91
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6579	R\$ 0,50
12293	ZARCÃO	L	0,1200	22,1510	R\$ 2,66
				Total:	R\$ 7,58
				Total Simples:	R\$ 37,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 9,77
				Valor Geral:	R\$ 46,81

14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
C1628	LIMPEZA GERAL				M2
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,6862	15,5500	R\$ 10,67
				Total:	R\$ 10,67
				Total Simples:	R\$ 10,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 2,82
				Valor Geral:	R\$ 13,49

1493	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E C/ TIJOLO APARENTE				M
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,9810	16,7700	R\$ 16,45
12391	PEDREIRO	H	2,0307	20,7700	R\$ 42,18
12543	SERVENTE	H	3,0823	15,5500	R\$ 47,93
				Total:	R\$ 106,56
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0790	73,3003	R\$ 5,79
10280	BRITA	M3	0,0321	74,7424	R\$ 2,40
10441	CAL HIDRATADA	KG	9,8650	1,0791	R\$ 10,65
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,5210	0,5494	R\$ 10,17
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	45,0000	0,6671	R\$ 30,02
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,9600	3,0902	R\$ 2,97
				Total:	R\$ 62,00
				Total Simples:	R\$ 168,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,39%):	R\$ 44,48
				Valor Geral:	R\$ 213,04

*Francisco Jerberston Timbo Magalhães*  
**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI**  
 Francisco Jerberston Timbo Magalhães  
 CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744  
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ce, 62.270-000  
**CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME**  
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

*Rodrigo Mourão Rodrigues*  
**Rodrigo Mourão Rodrigues**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 327352  
 CPF: 007.011.153-70

Hidrolândia - CE, 29 de julho de 2022

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000  
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com