



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99665 8636

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Ipueiras
Comissão Permanente de Licitação
Ipueiras – CE


Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/22-TP-ESP

Prezado Sr. Presidente,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

1. Propomos o Valor Total de **R\$ 672.398,64 (SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 23,19% (vinte e três virgula dezenove por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes, de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso a proposta venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ipueiras fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Ipueiras- CE, 03 de Agosto de 2022


CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda
CNPJ: 01.795.971/0001-38
Ana Maria Chagas Facundo
Sócia – Administradora
CPF nº. 381.286.323-53



RESUMO DO ORÇAMENTO

 CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.	OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS.		DATA : 04/08/2022	BDI : 23,19%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.		VERSÃO	MES
LOCAL:	DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.		027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/04 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	83,85% 47,76% 0,00%
LICITAÇÃO:	010/22-TP-ESP/2022		HORA	REF.
			83,85% 83,85% 0,00%	05/2021 05/2022 05/2022


1	COBERTURA PARA A QUADRA DE NOVA FÁTIMA	336.199,32	50,00
2	COBERTURA PARA A QUADRA DE CHARITO	336.199,32	50,00
	VALOR BDI TOTAL:	126.576,22	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	545.822,42	
	VALOR TOTAL:	672.398,64	


SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS
IPUEIRAS - CE, 04 DE AGOSTO DE 2022

@

A




FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739 - D


CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora


CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA - CNPJ: 01.795.971/0001-38
Rua Padre Antonio Correia de Sá, 70 - Vila Azul - CEP: 63870000 - Boa Viagem/CE
Telefone: 088 3427 - 1111 / conjaslicitacoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITÓ E NOVA FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE.
LOCAL: DISTRITOS DE CHARITÓ E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE.
LICITAÇÃO: 010/22-TP-ESP/2022

DATA: 04/08/2022
BDI: 23,19%
SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI: 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022
Compostos: PROPRIA 0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES									6.880,04
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	149,31	34,62	183,93	1.103,58
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	714,00	6,00	1,39	7,39	5.276,46
MOVIMENTO DE TERRA									2.109,67
2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	40,50	2,36	0,55	2,91	117,86
2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	27,00	26,06	6,04	32,10	866,70
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	35,05	26,06	6,04	32,10	1.125,11
FINDAÇÕES E ESTRUTURAS									37.745,68
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	17,28	37,43	8,68	46,11	796,78
3.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	23,15	410,78	95,26	506,04	11.714,83
3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	1.306,80	13,35	3,10	16,45	21.496,86
3.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	46,50	65,24	15,13	80,37	3.737,21
COBERTURA									199.088,92
4.1	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	777,60	147,61	34,23	181,84	141.398,78
4.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP = 0,7MM	SEINFRA	M2	777,60	60,22	13,97	74,19	57.690,14
PINTURA									43.200,04
5.1	C2042	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	777,60	8,29	1,92	10,21	7.939,30
5.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	1.048,08	9,17	2,13	11,30	11.843,30
5.3	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	435,00	19,37	4,49	23,86	10.379,10
5.4	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	275,00	29,22	6,78	36,00	9.900,00
5.5	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	124,34	20,49	4,75	25,24	3.138,34
ÁGUAS PLUVIAIS									9.396,04
6.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	64,00	71,89	16,67	88,56	5.667,84
6.2	I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	60,00	27,33	6,34	33,67	2.020,20
6.3	00020128	JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	16,00	59,50	13,80	73,30	1.172,80
6.4	00020131	JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	8,00	54,31	12,59	66,90	535,20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									23.529,93
7.1	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	90,00	5,44	1,26	6,70	603,00
7.2	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	M	720,00	8,04	1,86	9,90	7.128,00
7.3	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	SEINFRA	M	125,00	10,46	2,43	12,89	1.611,25
7.4	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	270,00	14,90	3,46	18,36	4.957,20
7.5	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	30,00	5,69	1,32	7,01	210,30
7.6	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	100,00	1,98	0,46	2,44	244,00
7.7	C1019	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	UN	10,00	4,56	1,06	5,62	56,20
7.8	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	1,00	7,28	1,69	8,97	8,97
7.9	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	1,00	23,47	5,44	28,91	28,91
7.10	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,64	153,56	35,61	189,17	121,07
7.11	101640	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	SINAPI	UN	20,00	115,30	26,74	142,04	2.840,80
7.12	11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	SEINFRA	UN	20,00	116,39	26,99	143,38	2.867,60
7.13	11738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV. REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	20,00	73,09	16,95	90,04	1.800,80
7.14	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	250,02	57,98	308,00	308,00
7.15	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	20,46	4,74	25,20	151,20
7.16	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	25,00	12,78	2,96	15,74	393,50
7.17	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	6,00	7,84	1,82	9,66	57,96
7.18	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	10,00	3,05	0,71	3,76	37,60
7.19	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	84,07	19,50	103,57	103,57
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									14.749,00
8.1	COMP 00001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE NYLON FIO ESP=3mm E MALHA DE (5x5)cm	-	M2	490,00	24,43	5,67	30,10	14.749,00
8.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,00	10,73	2,49	13,22	0,00

VALOR BDI TOTAL: 63.296,43
VALOR ORÇAMENTO: 272.902,89
VALOR TOTAL: 336.199,32


TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.

IPUEIRAS - CE, 04 DE AGOSTO DE 2022

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13739 - D

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS	DATA:	04/08/2022	BDI:	23,19%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LICITAÇÃO:	010/22-TP-ESP/2022	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

**C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,0811	35,7827
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,6326	24,6326
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4297	55,9337
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3178	2,2977
TOTAL Material:						118,6467
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,3276	30,6600
TOTAL Mão de Obra:						30,6600
VALOR:						149,31

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	20,4138	0,4083
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	12,4297	0,4972
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	15,3178	0,1838
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	28,3093	0,2548
TOTAL Material:						1,3441
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,4730	2,6611
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	15,3276	1,9929
TOTAL Mão de Obra:						4,6540
VALOR:						6,00

C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	235,8700	2,3587
TOTAL Equipamento:						2,3587
VALOR:						2,36

C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,3276	26,0610
TOTAL Mão de Obra:						26,0610
VALOR:						26,06

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,3276	26,0610
TOTAL Mão de Obra:						26,0610
VALOR:						26,06

C1644 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	21,9900	0,7916
TOTAL Equipamento:						0,7916
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	66,5348	2,2090
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	75,1005	3,3044
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5520	6,0720
TOTAL Material:						11,5854
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,4730	8,1880
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,3276	16,8630
TOTAL Mão de Obra:						25,0510
VALOR:						37,43

C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)


Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,9900	15,7009
TOTAL Equipamento:						15,7009

(M) S
A

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
LOCAL:	DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
LICITAÇÃO:	010/22-TP-ESP/2022

DATA:	04/08/2022	BDI:	23,19%						
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47	REF.:	05/2021
	SINAPI		2022/04 COM DESONERAÇÃO		83,55%		47		05/2022
Composição:			PRÓPRIA		0,00%				



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	66,5340	56,7342
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,5550	185,4720
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	72,8432	60,8969
TOTAL Material:						303,1031

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,3276	91,9800
TOTAL Mão de Obra:						91,9800
VALOR:						410,78

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	124,4800	0,9958
TOTAL Equipamento:						0,9958

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,9063	0,1981
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	8,7629	9,2010
TOTAL Material:						9,3991

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,5302	1,3224
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,4730	1,6376
TOTAL Mão de Obra:						2,9600
VALOR:						13,35

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,2449	2,8980
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,6027	2,0404
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,6722	2,3361
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,8669	9,8669
TOTAL Material:						17,1414

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,5302	21,4890
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,4730	26,6110
TOTAL Mão de Obra:						48,1000
VALOR:						65,24

C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,18000000	7,2843	81,4385
TOTAL Material:						81,4385

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,65000000	16,5302	27,2745
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,90000000	20,4730	38,8930
TOTAL Mão de Obra:						66,1675
VALOR:						147,61

C4827 - TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,7940	5,3820
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2661	0,7983
19141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18" MM, E = 0,7 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	39,0337	42,9371
TOTAL Material:						49,1174

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,30000000	16,5302	4,9590
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,4730	6,1410
TOTAL Mão de Obra:						11,1000
VALOR:						60,22

M
A
B

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS.	DATA:	04/08/2022	BDI:	23,19%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	010/22-TP-ESP/2022	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,44%	05/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

**C2042 - PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,13200000	16,9442	2,2366
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,6658	0,4581
I1737 PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,13200000	24,9875	3,2984
TOTAL Material:					5,9931
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,04000000	16,5302	0,6612
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,08000000	20,4730	1,6376
TOTAL Mão de Obra:					2,2988
VALOR:					8,29

C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	16,9442	0,5592
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	24,6326	4,3353
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,6658	0,4581
TOTAL Material:					5,3526
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	16,5302	1,1571
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	20,4730	2,6611
TOTAL Mão de Obra:					3,8182
VALOR:					9,17

C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2085 TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	13,0408	2,7386
I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	5,3622	0,2681
TOTAL Material:					3,0067
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,4730	10,2350
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,3276	6,1320
TOTAL Mão de Obra:					16,3670
VALOR:					19,37

C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	16,1655	0,4850
TOTAL Material:					0,4850
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,5302	8,2650
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,4730	20,4700
TOTAL Mão de Obra:					28,7350
VALOR:					29,22

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,9442	0,8472
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5421	0,1355
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,7397	1,4088
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,2384	4,1205
TOTAL Material:					6,5120
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,5302	5,7855
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,4730	8,1880
TOTAL Mão de Obra:					13,9735
VALOR:					20,49

Handwritten initials and marks: M, A, and a signature.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
LOCAL:	DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
LICITAÇÃO:	010/22-TP-ESP/2022

DATA:	04/08/2022	BDI:	23,19%		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,65%	MES	47,76%
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022	
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

**00661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	Rubrica	21,5034
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	15,9178	1,3786
11784 REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	57,4565	2,2983
11873 SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	71,0098	2,8404
TOTAL Material:					28,0207
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	16,5302	19,8360
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	20,0294	24,0360
TOTAL Mão de Obra:					43,8720
VALOR:					71,89

12197 - TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688) (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12197 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,00000000	27,7300	27,7300
TOTAL Material:					27,7300
VALOR:					27,33

00020128 - JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00020128 JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	60,36	60,36
TOTAL Material:					60,36
VALOR:					59,50

00020131 - JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00020131 JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	55,10	55,10
TOTAL Material:					55,10
VALOR:					54,31

C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11172 FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,3406	1,3674
TOTAL Material:					1,3674
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,5302	1,8183
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,4730	2,2517
TOTAL Mão de Obra:					4,0700
VALOR:					5,44

C1376 - FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11174 FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	3,1641	3,2274
TOTAL Material:					3,2274
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,5302	2,1489
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,4730	2,6611
TOTAL Mão de Obra:					4,8100
VALOR:					8,04

C1372 - FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 (M)


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11171 FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	5,1749	5,2784
TOTAL Material:					5,2784
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	16,5302	2,3142
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,4730	2,8658
TOTAL Mão de Obra:					5,1800
VALOR:					10,46

M
S

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE.
LOCAL:	DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE.
LICITAÇÃO:	010/22-TP-ESP/2022

DATA:	04/08/2022	BDI:	23,19%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,44%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

**C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 3,460	3,7950
TOTAL Material:					3,7950
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,5302	4,9590
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,4730	6,1410
TOTAL Mão de Obra:					11,1000
VALOR:					14,90

C1020 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9911	1,9911
TOTAL Material:					1,9911
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	16,5302	1,6530
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	20,4730	2,0470
TOTAL Mão de Obra:					3,7000
VALOR:					5,69

C1709 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,8674	0,8674
TOTAL Material:					0,8674
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03000000	16,5302	0,4959
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03000000	20,4730	0,6141
TOTAL Mão de Obra:					1,1100
VALOR:					1,98

C1019 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10953 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9714	1,9714
TOTAL Material:					1,9714
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07000000	16,5302	1,1571
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,07000000	20,4730	1,4329
TOTAL Mão de Obra:					2,5900
VALOR:					4,56

C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7250	1,7250
TOTAL Material:					1,7250
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,5302	2,4795
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,4730	3,0705
TOTAL Mão de Obra:					5,5500
VALOR:					7,28

C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0951	3,0951
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,0054	1,0054
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,3174	8,6348
TOTAL Material:					12,7353
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	16,5302	4,7937
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	20,4730	5,9363
TOTAL Mão de Obra:					10,7300
VALOR:					23,47

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS.	DATA:	04/08/2022	BDI:	23,19%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
LICITAÇÃO:	010/22-TP-ESP/2022	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

**C0605 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06100000	86,5348	4,0586
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	1,0843	4,9336
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,84000000	0,5520	6,5357
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	0,5717	48,0228
TOTAL Material:					63,5507
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,30000000	20,4730	47,0810
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,80000000	15,3276	42,9240
TOTAL Mão de Obra:					90,0050
VALOR:					153,56

101640 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003752 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	UN	1,00000000	114,28	114,28
TOTAL Material:					114,28
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02740000	16,95	0,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02740000	20,67	0,56
TOTAL Serviço:					1,02
VALOR:					115,30

11778 - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11778 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	118,0800	118,0800
TOTAL Material:					118,0800
VALOR:					116,39

11738 - PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11738 PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	74,1500	74,1500
TOTAL Material:					74,1500
VALOR:					73,09

C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,9268	31,9268
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,4044	31,4044
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,9633	25,9633
11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	86,7219	86,7219
TOTAL Material:					176,0164
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	16,5302	33,0600
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	20,4730	40,9400
TOTAL Mão de Obra:					74,0000
VALOR:					250,02

C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3642	9,3642
TOTAL Material:					9,3642
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,5302	4,9590
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,4730	6,1410
TOTAL Mão de Obra:					11,1000
VALOR:					20,46

M
B
A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS	DATA:	04/08/2022	BDI:	23,19%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE.	VERSAO	027:1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
LOCAL:	DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUERIRAS-CE.	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
LICITAÇÃO:	010/22-TP-ESP/2022	Composição	PRÓPRIA		0,00%



C1187 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	5,3819	5,3819
TOTAL Material:					5,3819
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	16,5302	3,3060
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,4730	4,0940
TOTAL Mão de Obra:					7,4000
VALOR:					12,78

C1021 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0261	3,0261
TOTAL Material:					3,0261
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,5302	2,1489
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,4730	2,6611
TOTAL Mão de Obra:					4,8100
VALOR:					7,84

C1710 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2026	1,2026
TOTAL Material:					1,2026
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	16,5302	0,8265
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	20,4730	1,0235
TOTAL Mão de Obra:					1,8500
VALOR:					3,05

C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1010 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,7734	50,7734
TOTAL Material:					50,7734
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,5302	14,8770
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,4730	18,4230
TOTAL Mão de Obra:					33,3000
VALOR:					84,07

COMP 00001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE NYLON FIO ESP=3mm E MALHA DE (5x5)cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6220 CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	0,85700000	0,23	0,20
I6221 GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,40800000	3,45	1,41
I219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	10,56	10,56
TOTAL Material:					12,17
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,33	12,26
TOTAL Mão de Obra:					12,26
VALOR:					24,43

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,3276	10,7310
TOTAL Mão de Obra:					10,7310
VALOR:					10,73

IPUEIRAS - CE, 04 DE AGOSTO DE 2022

M

B

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA - CNPJ: 01.795.971/0001-38
 Rua Padre Antonio Correia de Sá, 70 - Vila Azul - CEP: 63870000 - Boa Viagem/CE
 Telefone: 088 3427 - 1111 / conjasflicitacoes@hotmail.com

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13739 - D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS.	DATA :	04/08/2022	BDI :	23,19%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE	SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/04 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
LOCAL:	DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.			HORA	83,85% 83,85% 0,00%
LICITAÇÃO:	010/22-TP-ESP/2022			MES	05/2021 05/2022



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.380,04	100,00% 6.380,04							100,00' % 6.380,04
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.109,67	50,00% 1.054,84	50,00% 1.054,83						100,00' % 2.109,67
3	FINDAÇÕES E ESTRUTURAS	37.745,68	20,00% 7.549,14	30,00% 11.323,70	50,00% 18.872,84					100,00' % 37.745,68
4	COBERTURA	199.088,92			20,00% 39.817,78	20,00% 39.817,78	20,00% 39.817,78	20,00% 39.817,78	20,00% 39.817,80	100,00' % 199.088,92
5	PINTURA	43.200,04			20,00% 8.640,01	20,00% 8.640,01	20,00% 8.640,01	20,00% 8.640,01	20,00% 8.640,00	100,00' % 43.200,04
6	ÁGUAS PLUVIAIS	9.396,04			20,00% 1.879,21	20,00% 1.879,21	20,00% 1.879,21	20,00% 1.879,21	20,00% 1.879,20	100,00' % 9.396,04
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.529,93			20,00% 4.705,99	20,00% 4.705,99	20,00% 4.705,99	20,00% 4.705,99	20,00% 4.705,97	100,00' % 23.529,93
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.749,00	14,30% 2.109,11	14,30% 2.109,11	14,30% 2.109,11	14,30% 2.109,11	14,30% 2.109,11	14,30% 2.109,11	14,30% 2.094,34	100,00' % 14.749,00
		336.199,32	17.093,13 17.093,13	14.487,64 31.580,77	76.024,94 107.605,71	57.152,10 164.757,81	57.152,10 221.909,91	57.152,10 279.062,01	57.137,31 336.199,32	336.199,32

IPUEIRAS - CE, 04 DE AGOSTO DE 2022

S
A



FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739 - D

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA - CNPJ: 01.795.971/0001-38
Rua Padre Antonio Correia de Sá, 70 - Vila Azul - CEP: 63870000 - Boa Viagem/CE
Telefone: 088 3427 - 1111 / conjasflicitacoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS.	DATA : 04/08/2022	BDI : 23,19%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE SEINFRA SINAPI Composição	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/04 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
LOCAL:	DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.		
LICITAÇÃO:	010/22-TP-ESP/2022		
			
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		83,55%	47,46%
		0,00%	0,00%
		REF.	REF.
		05/2021	05/2022

COD	DESCRIÇÃO	%
BDI IPUEIRAS (23,19%)		

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	2,50
DF	Despesas financeiras	0,75
R	Riscos	0,75
TOTAL		4,00

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	5,00
TOTAL		5,80


Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,65

BDI = 23,19%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


(3) 3

IPUEIRAS - CE, 04 DE AGOSTO DE 2022


CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA - CNPJ: 01.795.971/0001-38
 Rua Padre Antonio Correia de Sá, 70 - Vila Azul - CEP: 63870000 - Boa Viagem/CE
 Telefone: 088 3427 - 1111 / conjasflicitacoes@hotmail.com




FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13739 - D



CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS.	DATA : 04/08/2022	BDI : 23,19%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	010/22-TP-ESP/2022	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

IPUEIRAS - CE, 04 DE AGOSTO DE 2022

M
S



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS.	DATA: 04/08/2022	BDI: 23,19%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	010/22-TP-ESP/2022	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES%
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

IPUEIRAS - CE, 04 DE AGOSTO DE 2022



Handwritten marks: a circle with a dot, a checkmark, and another circle with a dot.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS.	DATA : 04/08/2022	BDI : 23,19%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	010/22-TP-ESP/2022	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		83,55%	47,46%
		0,00%	0,00%
		REF.	
		05/2021	
		05/2022	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MEC%
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06	0,00
B2	Feriados	4,33	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,18	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	7,26	5,58
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,49	15,34

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,43	3,41
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	5,97	4,59
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,85	2,96
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	14,72	11,33

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,47	2,58
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	7,84	2,87

Horista = 83,85%
Mensalista = 46,34%

A + B + C + D

IPUEIRAS - CE, 04 DE AGOSTO DE 2022

OMISSÃO DE LICITAÇÃO
3084
Rubrica

M
A
B

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS.	DATA: 04/08/2022	BDI: 23,19%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITOS DE CHARITO E NOVA FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	010/22-TP-ESP/2022	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRCPRIA
			HORA MES REF.
			83,85% 47,76% 05/2021
			83,55% 47,46% 05/2022
			0,00% 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%


A + B + C + D

IPUEIRAS - CE, 04 DE AGOSTO DE 2022



M
A
B

[Handwritten signature]



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99665 8636

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL




À
Prefeitura Municipal de Ipueiras
Comissão Permanente de Licitação
Ipueiras – CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/22-TP-ESP

Dados pessoais do representante e o procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME: **Ana Maria Chagas Facundo**
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: Divorciada
PROFISSÃO: Empresária
RG: 2008113761-8 SSP-CE
CPF: 381.286.323-53
DOMICÍLIO: Rua João Inácio de Carvalho, nº 148, Bairro Vila Azul
CEP: 63.870-000
CIDADE: Boa Viagem
UF: Ceará
TELEFONE: (88) 3427-1111 – (88) 9690-8787
EMAIL: conjasf@hotmail.com ou conjasflicitacoes@hotmail.com


CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda
CNPJ: 01.795.971/0001-38
Ana Maria Chagas Facundo
Sócia - Administradora
CPF nº. 381.286.323-53







Ipueiras- CE, 04 de Agosto de 2022