



## CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0\*\*88) 3427 1111 – 99690 8787 -99665 8636

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com

### CARTA PROPOSTA



À  
Prefeitura Municipal de Ipueiras  
Comissão Permanente de Licitação  
Ipueiras – CE


Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 011/22-TP-OBRAS

Prezado Sr. Presidente,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

1. Propomos o Valor Total de **R\$ 532.817,22 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil Oitocentos e Dezesseis reais e Vinte e Dois centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 26,10% (vinte e seis virgula dez por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes, de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso a proposta venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ipueiras fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Ipueiras– CE, 16 de Agosto de 2022


  
CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda  
CNPJ: 01.795.971/0001-38  
Ana Maria Chagas Facundo  
Sócia – Administradora  
CPF nº. 381.286.323-53

CONJASF		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBA				DATA:	16/08/2022	BDI:	26,10%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBA - TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.				FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES DATA REF.	83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS				Composições:	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	
LICITAÇÃO:	011/22-TP-OBRAS/2022									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.612,34
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	345,27	90,12	435,39	2.612,34
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							0,00
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,00	45,09	11,77	56,86	0,00
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,00	26,16	6,83	32,99	0,00
3		ESTRUTURA							444.856,92
3.1	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	Composições Próprias	M3	835,34	340,28	88,81	429,09	358.436,04
3.2	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	342,58	99,27	25,91	125,18	42.884,16
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	918,69	37,58	9,81	47,39	43.536,72
4		TUBOS DE CONCRETO							78.598,80
4.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	180,00	346,28	90,38	436,66	78.598,80
5		SERVIÇOS DIVERSOS							6.748,16
5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	32,00	167,23	43,65	210,88	6.748,16
5.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,00	10,77	2,81	13,58	0,00
VALOR TOTAL:									532.816,22

Quinhentos e Trinta e Dois Mil Oitocentos e Dezesseis reais e Vinte e Dois centavos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBÁ	DATA:	16/08/2022	BDI: 26,10%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBÁ - TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,98%
	LICITAÇÃO:	011/22-TP-OBRAS/2022	Composição	PRÓPRIA	47,76%
			REF.	0,00%	0,00%



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,2847	4,1284
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	86,6547	86,6547
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	31,2840	5,3183
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	48,7575	73,1363
TOTAL Material:					169,2377

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,5623	61,6800
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,5623	61,6800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,3945	46,1700
TOTAL Mão de Obra:					169,5300

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	520,5500	6,5069
TOTAL Serviço:					6,5069
VALOR:					345,27

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,3945	45,0927
TOTAL Mão de Obra:					45,0927
VALOR:					45,09

2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,3945	26,1630
TOTAL Mão de Obra:					26,1630
VALOR:					26,16

3.1. C0058 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,56	102,80
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,39	107,73
TOTAL Mão de Obra:					210,53
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324- ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	Composições	M3	0,30000000	432,49	129,75
TOTAL Serviço:					129,75
VALOR:					340,28

3.2. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	22,0900	1,8997
TOTAL Equipamento:					1,8997
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA  
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO  
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - CE 13739-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 <b>CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.</b>	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBÁ	<b>DATA:</b> 16/08/2022		<b>BDI:</b> 15,10%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBÁ - TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>	TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,76%
	<b>LICITAÇÃO:</b>	011/22-TP-OBRAS/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	66,8250	4,9918
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	75,4281	12,0911
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	0,5544	18,8496
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	5,7024	4,5619
12040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	21,3147	21,3147

TOTAL Material: 61,8091

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	20,5623	0,4112
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,5623	5,1400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	15,3945	30,0105

TOTAL Mão de Obra: 35,5617  
VALOR: 99,27

3.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	22,0900	0,7952

TOTAL Equipamento: 0,7952

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	66,8250	2,2186
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	75,4281	3,3188
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5544	6,0984

TOTAL Material: 11,6358

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,5623	8,2240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,3945	16,9290

TOTAL Mão de Obra: 25,1530  
VALOR: 37,58

4.1. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=100cm (M)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,13600000	94,3800	12,8357

TOTAL Equipamento: 12,8357

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02000000	66,8250	1,3365
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	0,5544	4,0416
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	226,7793	231,3149

TOTAL Material: 236,6930


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,46000000	20,5623	50,5776
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,3945	46,1700


TOTAL Mão de Obra: 96,7476  
VALOR: 346,28

5.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA  
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO  
Sócia Administradora


FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - CE 13739-D


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBA	DATA: 16/08/2022		BDI: 26,16%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBA - TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,56%
	LICITAÇÃO:	011/22-TP-OBRAS/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%





Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	91,9800	41,3910
					TOTAL Equipamento:	41,3910
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	9,4149	18,8298
12515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	270,3789	5,1913
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	74,4777	74,4777
					TOTAL Material:	98,4988
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,5623	10,2800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,3945	15,3900
					TOTAL Mão de Obra:	25,6700
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	333,6900	1,6685
					TOTAL Serviço:	1,6685
					VALOR:	167,23


5.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,3945	10,7730
					TOTAL Mão de Obra:	10,7730
					VALOR:	10,77

  
 CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA  
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO  
 Sócia Administradora

  
 FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - CE 13739-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
 <b>CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.</b>	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBÁ	<b>DATA:</b> 16/08/2022	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBÁ - TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.	<b>FONTE</b> SEINFRA Composição	<b>VERSÃO</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	<b>LOCAL:</b>	TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS	<b>COMPOSIÇÃO DE LICITAÇÃO</b> MES 05% 47.76% 05% 0,00% 0,00%	
	<b>LICITAÇÃO:</b>	011/22-TP-OBRAS/2022	REF. 05/2022 Fis. 1746 	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Rubrica
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.612,34	100,00%			100,00' %' 2.612,34
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00	100,00%			100,00' %' 0,00
3	ESTRUTURA	444.856,92	50,00%	50,00%		100,00' %' 222.428,46 222.428,46 444.856,92
4	TUBOS DE CONCRETO	78.598,80		100,00%		100,00' %' 78.598,80 78.598,80
5	SERVIÇOS DIVERSOS	6.748,16		100,00%		100,00' %' 6.748,16 6.748,16
		532.816,22	225.040,80	307.775,42	0,00	532.816,22
			225.040,80	532.816,22	532.816,22	

COMPOSIÇÃO DO BDI					
 <b>CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.</b>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBA	DATA : 16/08/2022	BDI : 26,10%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBA - TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	LICITAÇÃO:	011/22-TP-OBAS/2022	Composição	PRÓPRIA	MES
				REF.	



COD	DESCRIÇÃO	%	Rúbrica
<b>Despesas Indiretas</b>			
AC	Administração central		4,01
DF	Despesas financeiras		1,11
R	Riscos		0,56
	<b>TOTAL</b>		<b>5,68</b>

<b>Benefício</b>			
S + G	Garantia/seguros		0,40
L	Lucro		6,16
	<b>TOTAL</b>		<b>6,56</b>


<b>I Impostos</b>			
	PIS		0,65
	COFINS		3,00
	ISS		2,50
	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)		4,50
	<b>TOTAL</b>		<b>10,65</b>

BDI = 26,10%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA  
 ANA MARIA CHAGÁS FACUNDO  
 Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA -CE 13739-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBA	<b>DATA:</b> 16/08/2022 <b>BDI:</b> 26,10%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBA - TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.	<b>FONTE:</b> SEINFRA <b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>LOCAL:</b>	TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS	<b>HORA:</b> 83,85% <b>MES:</b> 0,00% <b>REF.:</b> 06/2021
	<b>LICITAÇÃO:</b>	011/22-TP-OBTRAS/2022	<b>Composição:</b> PROPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%  
A + B + C + D





## CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0\*\*88) 3427 1111 – 99690 8787 -99665 8636

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com




### FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

À  
Prefeitura Municipal de Ipueiras  
Comissão Permanente de Licitação  
Ipueiras – CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/22-TP-OBRAS

Dados pessoais do representante e o procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME: **Ana Maria Chagas Facundo**  
NACIONALIDADE: Brasileira  
ESTADO CIVIL: Divorciada  
PROFISSÃO: Empresária  
RG: 2008113761-8 SSP-CE  
CPF: 381.286.323-53  
DOMICÍLIO: Rua João Inácio de Carvalho, nº 148, Bairro Vila Azul  
CEP: 63.870-000  
CIDADE: Boa Viagem  
UF: Ceará  
TELEFONE: (88) 3427-1111 – (88) 9690-8787  
EMAIL: conjasf@hotmail.com ou conjasflicitacoes@hotmail.com

  
CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda  
CNPJ: 01.795.971/0001-38  
Ana Maria Chagas Facundo  
Sócia - Administradora  
CPF nº. 381.286.323-53

Ipueiras– CE, 16 de Agosto de 2022