




# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

## PROPOSTA DE PREÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS – CE  
PARQUE DA CIDADE JOSÉ COSTA DE MATOS, Nº 1, CENTRO, IPUEIRAS-CE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/22–TP–OBRAS

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBÁ – FRECHO ENTRI CENTRO E VILA SABÓIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE.**

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V. SAS. A NOSSA PROPOSTA COMERCIAL RELATIVA À CONCORRÊNCIA EM EPÍGRAFE ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE TIVEREM SIDO COMETIDOS QUANDO DA PREPARAÇÃO DA MESMA:

1. PROPOMOS O VALOR TOTAL DE R\$ 530.228,60 (QUINHENTOS E TRINTA MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS), PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
2. PROPOMOS A TAXA PERCENTUAL DE BDI DE 26,10% (VINTE E SEIS VIRGULA DEZ) POR CENTO, PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS, JÁ INCLUSAS NO VALOR ACIMA PROPOSTO.
3. A BASE ECONÔMICA DESTA PROPOSTA COMERCIAL É O MÊS DE SUA APRESENTAÇÃO.
4. NO VALOR TOTAL PROPOSTO ESTÃO ENGLOBALADOS TODOS OS TRIBUTOS, TAXAS E/OU ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA DEVIDOS AOS PODERES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS COMPROMETENDO-NOS A SALDÁ-LOS, POR NOSSA CONTA, NOS PRAZOS E NA FORMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, BEM COMO DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS, MÃO-DE-OBRA TRANSPORTES DE NOSSO PESSOAL E DE MATERIAIS, TODOS OS CUSTOS DIRETA OU INDIRETAMENTE RELACIONADOS COM O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, INCLUINDO-SE A OCIOSIDADE DE MÃO DE OBRA E DOS EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS.
5. OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA MINUTA DO CONTRATO.
6. ESTA PROPOSTA É VÁLIDA POR 60 (SESENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
7. CASO ESTA PROPOSTA NÃO VENHA A SER ACEITA PARA CONTRATAÇÃO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS DICA DESOBRIGADA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PARA COM A NOSSA EMPRESA, NÃO CABENDO DIREITO A QUALQUER INDENIZAÇÃO OU REEMBOLSO.
8. DECLARAMOS CONHECER E ACEITAR AS CONDIÇÕES CONSTANTES DA PRESENTE CONCORRÊNCIA E DE SEUS ANEXOS, BEM COMO O DISPOSO NA LEI 8.666 DE 21 DE JULHO DE 1993.

**BOA VIAGEM (CE), 16 DE AGOSTO DE 2022.**

*Francisco Wilton Uchoa Nogueira*  
**NOME: FRANCISCO WILTON UCHOA NOGUEIRA**  
**CARGO: REPRESENTANTE LEGAL**  
**CNPJ: 10.932.123/0001-14**

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

*Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes*  
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
Eng. Civil - CREA: 19242 - D



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP




RESUMO DO ORÇAMENTO			Rubrica				
<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBÁ – TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABOIA, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	<b>DATA :</b> 16/08/2022	<b>BDI : 26,10%</b>				
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBÁ – TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABOIA, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>		
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	SINAPI 2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	07/2022		

1	SERVIÇOS PRELIMINARES			2.599,50	0,49	
2	MÓVIMENTO DE TERRA			0,00	0,00	
3	ESTRUTURA			442.699,14	83,49	
4	TUBOS DE CONCRETO			78.215,40	14,75	
5	SERVIÇOS DIVERSOS			6.714,56	1,27	
				<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>109.742,45</b>	<b>100,00</b>
				<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>420.486,15</b>	
				<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>530.228,60</b>	

Quinhentos e Trinta Mil Duzentos e Vinte e Oito reais e Sessenta centavos

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBA – TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	<b>DATA :</b>	16/08/2022	<b>BDI :</b>	26,10%						
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBA – TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	<b>FORTE</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	83,85%	<b>MES</b>	47,76%	<b>DATA REF.</b>	05/2021
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	<b>SINAPI</b>	2022/06 COM DESONERAÇÃO		83,55%	47,46%	07/2022				
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.599,50
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	343,58	433,25	2.599,50
2		MOVIMENTO DE TERRA						0,00
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,00	44,89	56,61	0,00
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,00	26,04	32,84	0,00
3		ESTRUTURA						442.699,14
3.1	C0068	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	835,34	338,63	427,01	356.698,53
3.2	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	342,56	98,79	124,57	42.675,19
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	918,69	37,40	47,16	43.325,42
4		TUBOS DE CONCRETO						78.215,40
	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	180,00	344,59	434,53	78.215,40
5		SERVIÇOS DIVERSOS						6.714,56
5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	32,00	166,40	209,83	6.714,56
5.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,00	10,72	13,52	0,00
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>								<b>109.742,45</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>								<b>420.486,15</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>530.228,60</b>

Quinhentos e Trinta Mil Duzentos e Vinte e Oito reais e Sessenta centavos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBÁ - TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	<b>DATA:</b> 16/08/2022	<b>BDI:</b> 26,10%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBÁ - TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	<b>SINAPI</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE		2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
					<b>REF.</b>
					05/2021
					07/2022

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,1621	4,1076
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	86,2171	86,2171
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,1260	5,2914
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	48,5113	72,7670
<b>TOTAL Material:</b>						<b>168,3831</b>
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,4585	61,3800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,4585	61,3800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,3165	45,9500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>168,7200</b>
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	518,0500	6,4756
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>6,4756</b>
<b>VALOR:</b>						<b>343,58</b>

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,3165	44,8875
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>44,8875</b>
<b>VALOR:</b>						<b>44,89</b>

2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,3165	26,0440
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>26,0440</b>
<b>VALOR:</b>						<b>26,04</b>

3.1. C0058 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,87736695	65,0691	57,0895
<b>TOTAL Material:</b>						<b>57,0895</b>
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,81463890	20,4585	78,0475
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,34049440	15,3165	81,8154
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>159,8630</b>
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SPEN. TRAÇO 1:2:8	SEINFRA	M3	0,22887833	531,6400	121,6805
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>121,6805</b>
<b>VALOR:</b>						<b>338,63</b>

3.2. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)						
Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	21,9800	1,8903
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>1,8903</b>
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	66,4875	4,9666
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16030000	75,0472	12,0301
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,00000000	0,5516	18,7544
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,80000000	5,6736	4,5389
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-80 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	21,2071	21,2071
<b>TOTAL Material:</b>						<b>61,4971</b>
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	20,4585	0,4092
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,4585	5,1150

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,9500000	15,3166	29,8740
						TOTAL Mão de Obra:
						VALOR:

### 3.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,0360000	21,9800	0,7913
						TOTAL Equipamento:
						0,7913
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0332000	66,4875	2,2074
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,0440000	75,0472	3,3021
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,0000000	0,5516	6,0676
						TOTAL Material:
						11,5771
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,4000000	20,4585	8,1840
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,1000000	15,3166	16,8520
						TOTAL Mão de Obra:
						25,0360
						VALOR:
						37,40

### 4.1. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,1559335	93,8900	14,6406
						TOTAL Equipamento:
						14,6406
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0206675	66,4875	1,3874
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,3584959	0,5516	4,6105
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,1695014	225,6340	263,8793
						TOTAL Material:
						269,8772
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,6051981	20,4585	32,8424
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,7771836	15,3166	27,2265
						TOTAL Mão de Obra:
						60,0689
						VALOR:
						344,59

### 5.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,4500000	91,5200	41,1840
						TOTAL Equipamento:
						41,1840
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,0000000	9,3674	18,7348
12515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,0192000	269,0134	5,1651
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,0000000	74,1016	74,1016
						TOTAL Material:
						98,0015
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,5000000	20,4585	10,2300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,0000000	15,3166	15,3200
						TOTAL Mão de Obra:
						25,5500
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIAS., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/T TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,0050000	332,0400	1,6602
						TOTAL Serviço:
						1,6602
						VALOR:
						166,40

### 5.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,7000000	15,3166	10,7240
						TOTAL Mão de Obra:
						10,7240
						VALOR:
						10,72





<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>																
<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBÁ – TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE															
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBÁ – TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE															
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE															
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE															
<b>DATA :</b> 16/08/2022 <b>BDI :</b> 26,10%																
<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>07/2022</td> </tr> </table>		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.												
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021												
SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022												

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.599,50	100,00% 2.599,50			100,00% 2.599,50
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	100,00%			100,00% 0,00
3	ESTRUTURA	442.699,14	50,00% 221.349,57	50,00% 221.349,57		100,00% 442.699,14
4	TUBOS DE CONCRETO	78.215,40		100,00% 78.215,40		100,00% 78.215,40
5	SERVIÇOS DIVERSOS	6.714,56		100,00% 6.714,56		100,00% 6.714,56
		530.228,60	223.949,07	306.279,53	0,00	530.228,60
			223.949,07	530.228,60	530.228,60	






COMPOSIÇÃO DO BDI					
<b>CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBA – TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABOIA, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	<b>DATA :</b>	16/08/2022	<b>BDI :</b> 26,10%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBA – TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABOIA, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				<b>MES</b>	<b>REF.</b>
				47,76%	05/2021
				47,46%	07/2022

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	<b>TOTAL</b>	<b>5,68</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Beneficio</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,56</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
I	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,65</b>

**BDI = 26,10%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBA – TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	<b>DATA:</b> 16/08/2022	<b>BDI:</b> 26,10%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO JATOBA – TRECHO ENTRE CENTRO E VILA SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		83,85%	47,76%
		<b>REF.</b>	
		05/2021	
		83,55%	47,46%
		07/2022	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**