

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE IPUERAS - CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUERAS - CE

DATA: ABRIL DE 2023

BDI = 26,43%


ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%

TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA - SINAPI 12/2022 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m ²	12,00	149,50	189,01	1.794,00	2.268,12	0,50 %
2			DEMOLIÇÕES							
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	80,81	46,12	58,31	3.726,96	4.712,03	1,05 %
2.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m ³	87,18	226,17	285,95	19.717,50	24.929,12	5,55 %
3			PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL							
3.1	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m ²	735,31	40,30	50,95	29.632,99	37.464,04	8,34 %
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.245,56	23,49	29,70	76.238,20	96.393,13	21,46 %
3.3	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m ²	233,50	111,43	140,88	26.018,91	32.895,48	7,32 %
3.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	233,50	29,53	37,33	6.895,26	8.716,56	1,94 %
4			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO							
4.1	C4977	SEINFRA	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPORE METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	55,00	2.251,23	2.846,23	123.817,65	156.542,65	34,85 %

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcim@gmail.com



Handwritten marks: a checkmark and two stylized signatures.

4.2	CPU/401	Próprio	BANCO DE MADEIRA COM ASSENTO FIXADO EM CONCRETO	UN	148,00	834,36	1.054,88	123.485,28	156.122,24	34,76 %
4.3	CPU/402	Próprio	LIXEIRA DUPLA DE CONCRETO COM REVESTIMENTO DE MADEIRA	UN	48,00	669,31	846,21	32.126,88	40.618,08	9,04 %
4.4	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	m ²	336,18	17,07	21,58	5.738,59	7.254,76	1,62 %

VALOR BDI TOTAL: 118.723,99 26,43 %									
VALOR ORÇAMENTO: 449.192,22 100,00 %									
VALOR TOTAL: 567.916,21 100,00 %									

Nova Russas (CE), 24 de Abril de 2023.

JOSÉ JORGES MENDES JUNIOR

JOSÉ JORGE MENDES JUNIOR

PROCURADOR

CPF nº 927.834.733 - 72

Mendes Júnior
Serviços e Locações

ORÇAMENTO
PROPOSTA

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ nº :20915247/0001-45
 EMAIL : mendesjuniorcim@gmail.com



83

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE
DATA: ABRIL DE 2023
BDI = 26,43%
ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA - SINAPI 12/2022 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	1,0000000	149,50	149,50
Insumo	I0537	SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	m ²	1,0200000	35,13	35,83
Insumo	I1100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	24,67	24,67
Insumo	I1691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	12,45	56,01
Insumo	I1725	SEINFRA	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500000	15,34	2,30
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	1,9740000	15,55	30,70
TOTAL SIMPLES:							149,50
ENCARGOS:							INCLUSOS
BDI:							0,00
TOTAL GERAL:							149,50

2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,0000000	46,12	46,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220750	23,46	5,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2945776	17,83	40,91
TOTAL SIMPLES:							46,12
ENCARGOS:							INCLUSOS
BDI:							0,00
TOTAL GERAL:							46,12

2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,0000000	226,17	226,17
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	H	1,2831000	20,77	26,65
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	12,8310000	15,55	199,52
TOTAL SIMPLES:							226,17
ENCARGOS:							INCLUSOS
BDI:							0,00
TOTAL GERAL:							226,17

3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²	1,0000000	40,30	40,30
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	m ³	0,0568000	66,62	3,78
Insumo	I0445	SEINFRA	CALCETEIRO	H	0,1574265	20,77	3,27
Insumo	I0612	SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757000	27,10	2,05



Insumo	I0725	SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041000	41,62	0,17
Insumo	I2403	SEINFRA	PÓ DE PEDRA	m ³	0,0065000	59,67	0,39
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEANTE	H	0,1574265	15,55	2,45
Insumo	I9513	SEINFRA	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000000	0,55	28,19

TOTAL SIMPLES: 40,30
ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 0,00
TOTAL GERAL: 40,30

3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1,0000000	23,49	23,49
Composição Auxiliar	C3211	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m ³	0,0370000	4,07	0,15
Composição Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m ³	0,0150000	40,67	0,61
Composição Auxiliar	C3268	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m ³	0,0340000	332,71	11,31
Composição Auxiliar	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m ²	0,2500000	4,44	1,11
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,1480500	20,77	3,07
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEANTE	H	0,2467500	15,55	3,84
Insumo	I2544	SEINFRA	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000000	3,40	3,40

TOTAL SIMPLES: 23,49
ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 0,00
TOTAL GERAL: 23,49

3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m ²	1,0000000	111,43	111,43
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MÉDIA	m ³	0,0182000	66,62	1,21
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	2,7300000	1,09	2,96
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000000	0,55	1,55
Insumo	I1328	SEINFRA	LADRILHISTA	H	1,5792000	20,77	32,80
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEANTE	H	1,2337500	15,55	19,18
Insumo	I8623	SEINFRA	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	m ²	1,1000000	48,84	53,72

TOTAL SIMPLES: 111,43
ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 0,00
TOTAL GERAL: 111,43

3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m ²	1,0000000	29,53	29,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2682666	23,46	6,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0731367	17,83	1,30
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m ³	0,0565000	388,19	21,93

TOTAL SIMPLES: 29,53
ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 0,00
TOTAL GERAL: 29,53

MEENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4977	SEINFRA	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	1,0000000	2.251,23	2.251,23
Composição Auxiliar	C4964	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG	UN	1,0000000	1.255,04	1.255,04
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6649000	16,77	44,69
Insumo	I0199	SEINFRA	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	2,0000000	31,08	62,16
Insumo	I0277	SEINFRA	BRAÇO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	UN	2,0000000	24,31	48,62
Insumo	I0503	SEINFRA	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN	2,0000000	34,45	68,89
Insumo	I1075	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	9,0000000	3,45	31,09
Insumo	I1358	SEINFRA	LUMINÁRIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO	UN	2,0000000	146,89	293,77
Insumo	I1486	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V	UN	2,0000000	60,10	120,20
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	4,5402000	20,77	94,30
Insumo	I8438	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	9,0000000	3,90	35,09
Insumo	I9475	SEINFRA	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W	UN	2,0000000	98,69	197,38

TOTAL SIMPLES: 2.251,23
ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 0,00
TOTAL GERAL: 2.251,23

4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU/401	Próprio	BANCO DE MADEIRA COM ASSENTO FIXADO EM CONCRETO	UN	1,0000000	834,36	834,36
Composição Auxiliar	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	0,2200000	399,54	87,90
Composição Auxiliar	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m ³	0,0500000	44,97	2,25
Composição Auxiliar	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	m ²	0,9300000	94,66	88,04
Composição Auxiliar	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	m ³	0,2200000	225,28	49,56
Composição Auxiliar	C2667	SEINFRA	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m ²	3,5000000	21,47	75,14
Insumo	I0794	SEINFRA	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	UN	8,0000000	3,33	26,61
Insumo	I1589	SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	UN	16,0000000	0,20	3,16
Insumo	I6681	SEINFRA	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m	UN	3,0000000	141,22	423,66
Insumo	I0046	SEINFRA	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,9870000	16,77	16,55
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	0,9870000	20,77	20,50
Insumo	I1858	SEINFRA	SERRALHEIRO	H	1,9740000	20,77	41,00

TOTAL SIMPLES: 834,36
ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 0,00
TOTAL GERAL: 834,36

4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU/402	Próprio	LIXEIRA DUPLA DE CONCRETO COM REVESTIMENTO DE MADEIRA	UN	1,0000000	669,31	669,31
Composição Auxiliar	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m ³	0,5000000	399,54	199,77
Composição Auxiliar	C2667	SEINFRA	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m ²	3,0000000	21,47	64,40
Insumo	I0794	SEINFRA	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	UN	12,0000000	3,33	39,91

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

Handwritten signatures and initials.



Insumo	I1589	SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	UN	24,0000000	0,20	
Insumo	I6681	SEINFRA	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m	UN	2,0000000	141,22	
Insumo	I0046	SEINFRA	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,9870000	16,77	16,55
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	0,9870000	20,77	20,50
Insumo	I1858	SEINFRA	SERRALHEIRO	H	1,9740000	20,77	41,00

TOTAL SIMPLES: 669,31
ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 0,00
TOTAL GERAL: 669,31

4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	m ²	1,0000000	17,07	17,07
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	H	0,2050986	16,77	3,44
Insumo	I1225	SEINFRA	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	m ²	0,9000000	6,34	5,70
Insumo	I2077	SEINFRA	TERRA VEGETAL	m ³	0,0750000	105,75	7,93

TOTAL SIMPLES: 17,07
ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 0,00
TOTAL GERAL: 17,07

Nova Russas (CE), 24 de Abril de 2023.

JOSÉ JORGE MENDES JUNIOR
JOSÉ JORGE MENDES JUNIOR
PROCURADOR
CPF nº 927.834.733 – 72

Mendes Júnior
Serviços e Locações

MEDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA, Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP: 62200-000 NOVA RUSSAS –CE
CNPJ nº :20915247/0001-45
EMAIL : mendesjuniorcjm@gmail.com

Handwritten marks: a circle with '10', a stylized 'B', and a checkmark.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE
DATA: ABRIL DE 2023
BDI = 26,43%
ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA - SINAPI 12/2022 (COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	% (OBRA)	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,40%	2.268,12	100,00%	2.268,12		0,00		0,00		0,00
2	DEMOLIÇÕES	5,22%	29.641,15	50,00%	14.820,58	50,00%	14.820,58		0,00		0,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL	30,90%	175.469,21		0,00	30,00%	52.640,76	30,00%	52.640,76	40,00%	70.187,68
4	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	63,48%	360.537,73		0,00		0,00	50,00%	180.268,87	50,00%	180.268,87
TOTAL PARCIAL				3,01%	17.088,70	11,88%	67.461,34	41,01%	232.909,63	44,10%	250.456,55
TOTAL GERAL		100,00%	567.916,21	3,01%	17.088,70	14,89%	84.550,03	55,90%	317.459,66	100,00%	567.916,21

Nova Russas (CE), 24 de Abril de 2023.

JOSÉ JORGE MENDES JUNIOR

JOSÉ JORGE MENDES JUNIOR

PROCURADOR

CPF nº 927.834.733 - 72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE
 DATA: ABRIL DE 2023
 BDI = 26,43%
 ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA - SINAPI 12/2022 (COM DESONERAÇÃO)

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA		SINAPI	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%	16,80%	16,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41%	16,46%	48,36%	19,04%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	4,85%	3,75%	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%	0,46%	0,35%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM NÃO INCIDÊNCIA DE A	14,73%	11,38%	10,70%	8,09%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,46%	2,77%	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%	0,35%	0,46%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91%	3,12%	8,58%	3,55%



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 74 CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE
 DATA: ABRIL DE 2023
 BDI = 26,43%
 ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% - 47,76%
 TABELA FONTE: SEINFRA/CE - 027.1 - DESONERADA - SINAPI 12/2022 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,70%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,01%
R	RISCOS	0,50%
	DESPESAS INDIRETAS	5,21%
CÓD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	BENEFÍCIO	6,96%
CÓD	DESCRIÇÃO	%
I	IMPOSTOS	10,95%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB	4,30%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,95%

BDI = 26,43%

$$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) / (1-I) - 1$$

Nova Russas (CE), 24 de Abril de 2023.

JOSÉ JORGE MENDES JUNIOR

JOSÉ JORGE MENDES JUNIOR

PROCURADOR

CPF nº 927.834.733 - 72

Handwritten marks: a circle with a checkmark, a stylized signature, and a checkmark.