

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA5
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ
DATA :	31/05/2023
FONTE	VERSÃO
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA

TOTAL Serviço:	0,24
VALOR:	24,71
VALOR BDI (25.92%):	6,40
VALOR COM BDI:	31,11

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	60,7500	47,2635
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	68,5700	66,2249
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5000	110,0000
TOTAL Material:					223,4884

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:					155,5000

VALOR:	378,99
VALOR BDI (25.92%):	98,23
VALOR COM BDI:	477,22

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400

VALOR:	18,74
VALOR BDI (25.92%):	4,86
VALOR COM BDI:	23,60


I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9000	41,0228
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9000	4,4561
TOTAL Material:					70,7789

VALOR:	70,78
VALOR BDI (25.92%):	18,35
VALOR COM BDI:	89,13

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	BDI : 25,92%
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	HORA 88,89% 47,76% 05/21
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	MES 84,34% 47,48% 04/20
			Composição 0,00% 0,00%
			Fis 6,200
			Publica

I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9000
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9000
TOTAL Material:					24,8408

VALOR:	24,84
VALOR BDI (25,92%):	6,44
VALOR COM BDI:	31,28

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9000
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9000
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,9000
TOTAL Material:					21,2283

VALOR:	21,23
VALOR BDI (25,92%):	5,50
VALOR COM BDI:	26,73

I0703 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700
I2729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	50,0500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,93330000	0,9000
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,05660000	0,9000
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	28,40000000	0,9000
TOTAL Material:					117,3709

VALOR:	117,37
VALOR BDI (25,92%):	30,42
VALOR COM BDI:	147,79

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400

VALOR:	18,74
---------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																					
OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ																				
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE																				
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS																				
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ																				
DATA :	31/05/2023																				
COMPOSIÇÃO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORAS</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85%</td> <td>47,76%</td> <td>04/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORAS	MES	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	85%	47,76%	04/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORAS	MES	REF																	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	85%	47,76%	04/2021																	
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023																	
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		

VALOR BDI (25.92%):	4,86
VALOR COM BDI:	23,60

10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9000	11,0584
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9000	0,9707
TOTAL Material:					30,7691	

VALOR:	30,77
VALOR BDI (25.92%):	7,98
VALOR COM BDI:	38,75

91845 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	17,16	0,03
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	3,18	3,49
TOTAL Material:					3,52	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	19,49	1,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	23,72	1,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,06	

VALOR:	6,58
VALOR BDI (25.92%):	1,71
VALOR COM BDI:	8,29


10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)


Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	85,5600	85,5600
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9000	41,0228
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9000	4,4561
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,9000	61,5343
TOTAL Material:					217,8732	

VALOR:	217,87
VALOR BDI (25.92%):	56,47
VALOR COM BDI:	274,34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP-62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hugo A. P. Vasconcelos
 CPF: 054.850.563-04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023	BDI : 25,92%	
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%



I2744 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra:					22,8700
VALOR:					22,87
VALOR BDI (25,92%):					5,93
VALOR COM BDI:					28,80

I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	3,6800	61,2720
TOTAL Material:					61,2720
VALOR:					61,27
VALOR BDI (25,92%):					15,88
VALOR COM BDI:					77,15

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	3,6800	85,5600
TOTAL Material:					85,5600
VALOR:					85,56
VALOR BDI (25,92%):					22,18
VALOR COM BDI:					107,74


C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	80,8200	0,0000
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	256,6700	3,5649
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	70,7800	0,0492
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	217,8700	2,8747
TOTAL Equipamento Custo Horário:					6,4888
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	15,5500	0,4319
TOTAL Mão de Obra:					0,4319
VALOR:					6,92
VALOR BDI (25,92%):					1,79
VALOR COM BDI:					8,71


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP-62270-000 - Hidrolândia - CE

Handwritten initials and marks.

Handwritten signature and stamp: Hugo de P. Vasconcelos, CPF: 054.890.803-04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 PLANALTO TIMBÓ	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023	BDI : 25.92%	
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO	HORA 47,76%
	EDITAL::	TCMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBAS	SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO	44%	47,48%
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	Composição	PROPRIA	0,00%




I2772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400
VALOR:					18,74
VALOR BDI (25.92%):					4,86
VALOR COM BDI:					23,60

I0690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	50,0500	50,0500
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,9000	17,7882
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,9000	1,5809
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	29,64710000	0,9000	26,6824
TOTAL Material:					118,9715
VALOR:					118,97
VALOR BDI (25.92%):					30,84
VALOR COM BDI:					149,81

I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400
VALOR:					18,74
VALOR BDI (25.92%):					4,86
VALOR COM BDI:					23,60

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	80,8200	0,0061
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	256,6700	1,9106
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	70,7800	0,0000
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	217,8700	1,6381
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,5548
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	15,5500	0,2338
TOTAL Mão de Obra:					0,2338

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	BDI 25,92% LICITAD
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 85% 47,76% 05/2021
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 04/2023
			Composição PRÓPRIA 6304
			Rubrica

VALOR:	3,79
VALOR BDI (25.92%):	0,98
VALOR COM BDI:	4,77

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	30,7700	0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	94,9500	5,5853
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,3600	0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	21,2300	3,7465
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,3318

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	4,7200	5,8528
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	23,4400	1,1720
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	13,6400	7,3656
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	5,2200	0,0470
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	6,5300	0,3918
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	551,7000	0,2759
TOTAL Material:						15,1051

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	21,8300	1,2841
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	15,5500	9,1471
TOTAL Mão de Obra:						10,4312

VALOR:	34,87
VALOR BDI (25.92%):	9,04
VALOR COM BDI:	43,91

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
TOTAL Mão de Obra:						41,2075

VALOR:	41,21
VALOR BDI (25.92%):	10,68
VALOR COM BDI:	51,89

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	61,2700	61,2700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,9000	25,7955

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP-62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magno José P. Vasconcelos
 CNPJ: 09.779.111/0001-05
 RNP: 09.779.111-05
 CPF: 054.850.500-04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:: PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ

OBJETO:: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

EDITAL:: TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA

LOCAL:: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ

DATA : 31/05/2023 **BDI :** 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021	
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,54%	01/2023	
Composição		PROPRIA	0,00%	



I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	3,6800	4,1400
TOTAL Material:					4,1400
VALOR:					4,14
VALOR BDI (25,92%):					1,07
VALOR COM BDI:					5,21

I2743 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,6800	50,0480
TOTAL Material:					50,0480
VALOR:					50,05
VALOR BDI (25,92%):					12,97
VALOR COM BDI:					63,02

91955 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	22,66	22,66
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	9,96	9,96
TOTAL Serviço:					32,62
VALOR:					32,62
VALOR BDI (25,92%):					8,46
VALOR COM BDI:					41,08

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000
VALOR:					25,30
VALOR BDI (25,92%):					6,56
VALOR COM BDI:					31,86


95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02225000	10,91	0,24
TOTAL Mão de Obra:					0,24

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ceará
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ceará
 CEP-62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hugo Joffre P. Vasconcelos
 CPF: 054.990.563-04

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 31/05/2023	
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA	

BDI : 25,92%		
HORA	MES	RF
83,85%	47,76%	05/2023
84,44%	47,48%	04/2023
0,00%	0,00%	
Rubrica		

VALOR:	0,24
VALOR BDI (25.92%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,30

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	15,76	0,29
TOTAL Mão de Obra:					0,29

VALOR:	0,29
VALOR BDI (25.92%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,37

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	3,6800	51,8880
TOTAL Material:					51,8880

VALOR:	51,89
VALOR BDI (25.92%):	13,45
VALOR COM BDI:	65,34

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	18,59	1,02
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	22,73	8,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,90

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	615,58	1,84
TOTAL Serviço:					1,84

VALOR:	11,74
VALOR BDI (25.92%):	3,04
VALOR COM BDI:	14,78


I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	99,3600	99,3600
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9000	5,6028
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,56330000	0,9000	0,4980

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE 62270-000
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE 62270-000
 CEP-62270-000 - Hidrolândia - Ce
 Manoelito de Vasconcelos
 CPF: 054.000.003-04

PLANALTO TIMBÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA :	31/05/2023	BDI:	25.92%
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%



Material	Quantidade	Valor
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA H 5,44720000 0,9000 4,9025
TOTAL Material:		129,1033
VALOR:		129,10
VALOR BDI (25.92%):		33,46
VALOR COM BDI:		162,56

I2771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
Material	Quantidade	Valor				
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA L 1,05000000 3,6800 3,8640				
TOTAL Material:		3,8640				
VALOR:		3,86				
VALOR BDI (25.92%):		1,00				
VALOR COM BDI:		4,86				

I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)						
Material	Quantidade	Valor				
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA H 1,00000000 25,3000 25,3000				
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA H 28,66170000 0,9000 25,7955				
I2702	JUROS	SEINFRA H 2,54730000 0,9000 2,2926				
TOTAL Material:		53,3881				
VALOR:		53,39				
VALOR BDI (25.92%):		13,84				
VALOR COM BDI:		67,23				

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
Material	Quantidade	Valor				
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA L 27,00000000 3,6800 99,3600				
TOTAL Material:		99,3600				
VALOR:		99,36				
VALOR BDI (25.92%):		25,75				
VALOR COM BDI:		125,11				

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	Quantidade	Valor				
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI H 1,00000000 3,19 3,19					
00043485 EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI H 1,00000000 1,01 1,01					
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI H 1,00000000 1,14 1,14					
00043461 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32					

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE 62270-000
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp of the Municipality of Ipueiras, Ceará, and a rectangular stamp of the Municipality of Ipueiras, Ceará, with the text 'MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ' and 'SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS'.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ
DATA : 31/05/2023 FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA	
BDI 25,92% HORA MES REF. 83,85% 47,76% 2021 84,44% 47,48% 04/2023 Fis. 0,00% 620,89 Rubrica	

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						6,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,76	15,76
TOTAL Mão de Obra:					15,76	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
TOTAL Serviço:					0,29	

VALOR:	22,73
VALOR BDI (25,92%):	5,89
VALOR COM BDI:	28,62

91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	3,18	3,23
TOTAL Material:					3,23	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	19,49	2,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	23,72	3,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,78	

VALOR:	9,01
VALOR BDI (25,92%):	2,34
VALOR COM BDI:	11,35

91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	1,70	1,70
TOTAL Material:					1,70	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	19,49	5,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	23,72	6,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,57	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	615,58	0,55
TOTAL Serviço:					0,55	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023	BDI: 25,92%
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE	FONTE	VERSÃO
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA5	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

HORA	MES	REF
83,85%	47,76%	05/2021
84,44%	47,48%	04/2023
0,00%	0,00%	

6210

Rubrica

VALOR:	14,82
VALOR BDI (25.92%):	3,84
VALOR COM BDI:	18,66

I0705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	50,0500	50,0500
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	18,32090000	0,9000	16,4888
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,99010000	0,9000	1,7911
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,48130000	0,9000	24,7332
TOTAL Material:					115,9331

VALOR:	115,93
VALOR BDI (25.92%):	30,05
VALOR COM BDI:	145,98

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,25	1,25
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					7,19



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,91	10,91
TOTAL Mão de Obra:					10,91

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
TOTAL Serviço:					0,24

VALOR:	18,34
VALOR BDI (25.92%):	4,75
VALOR COM BDI:	23,09

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

 PLANALTO TIMBÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 31/05/2023		BDI 25,92%		
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	32,85%	47,76%	05/2023
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	34,44%	47,48%	04/2023
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA				

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
					TOTAL Mão de Obra:	134,8400
					VALOR:	134,84
					VALOR BDI (25,92%):	34,95
					VALOR COM BDI:	169,79

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
					TOTAL Encargos Complementares:	7,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,69	11,69
					TOTAL Mão de Obra:	11,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
					TOTAL Serviço:	0,45
					VALOR:	19,49
					VALOR BDI (25,92%):	5,05
					VALOR COM BDI:	24,54


10612 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	8,24100000	0,9000	7,4169
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	0,9000	0,4317
					TOTAL Material:	26,5886
					VALOR:	26,59
					VALOR BDI (25,92%):	6,89
					VALOR COM BDI:	33,48

12734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)						
---	--	--	--	--	--	--

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ceará - CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Haga Jotta R. Vasconcelos
 CPF: 054.200.503-04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023	BDI : 25,92%	
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2023
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA5	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	04/2023
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA	

ANEXO LICITAÇÃO
0212
Rubrica

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700
TOTAL Mão de Obra:					22,8700
VALOR:					22,87
VALOR BDI (25.92%):					5,93
VALOR COM BDI:					28,80

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	1,20
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,06
TOTAL Material:					1,51

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	19,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	23,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,98
VALOR:					2,49
VALOR BDI (25.92%):					0,65
VALOR COM BDI:					3,14

12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)


Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400
VALOR:					18,74
VALOR BDI (25.92%):					4,86
VALOR COM BDI:					23,60

10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	3,8600
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	0,9000
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	0,9000
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,40970000	0,9000
TOTAL Material:					39,8173
VALOR:					39,82

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ceará - CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Planalto Timbó
RFB nº 15.630.000-00
CPF: 054.800.503-04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA :	31/05/2023	BDI : 25,92%
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FORNTE	VERSÃO	HORAS MES
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	88,25% 47,76% 05/2023
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	8,44% 47,46% 04/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

LIÇÃO
6213
Rubrica

VALOR BDI (25.92%):	10,32
VALOR COM BDI:	50,14

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,6800	99,3600
TOTAL Material:					99,3600

VALOR:	99,36
VALOR BDI (25.92%):	25,75
VALOR COM BDI:	125,11

12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra:					22,8700

VALOR:	22,87
VALOR BDI (25.92%):	5,93
VALOR COM BDI:	28,80

12730 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra:					22,8700

VALOR:	22,87
VALOR BDI (25.92%):	5,93
VALOR COM BDI:	28,80


10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	4,1400	4,1400
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,9000	1,7516
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9000	0,0874
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	0,9000	0,9219
TOTAL Material:					25,8409

VALOR:	25,64
VALOR BDI (25.92%):	6,65
VALOR COM BDI:	32,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 31/05/2023	
OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA


BDI : 25,92%
 HORA : 6214
 MES : 04/2023
 REF : 04/2023
 Rubrica


PLANALTO TIMBÓ

90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	19,49	0,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21600000	23,72	5,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,78
VALOR:						5,78
VALOR BDI (25,92%):						1,50
VALOR COM BDI:						7,28

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	53,3900	0,8453
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	153,3500	3,9615
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	167,9700	0,0000
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	342,8500	14,2854
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	24,8400	0,0000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	129,1000	5,3792
TOTAL Equipamento Custo Horário:						24,4714
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	C,J	0,00040000	23.924,7000	9,5699
TOTAL Material:						9,5699
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	15,5500	3,2396
TOTAL Mão de Obra:						3,2396
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	34,8700	38,3570
TOTAL Serviço:						38,3570
VALOR:						75,64
VALOR BDI (25,92%):						19,61
VALOR COM BDI:						95,25

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	11,69	0,45
TOTAL Mão de Obra:						0,45
VALOR:						0,45
VALOR BDI (25,92%):						0,12
VALOR COM BDI:						0,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023	BDI : 25,92%	
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE	VERSÃO	REF.
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 04/2021
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 04/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	121,50	140,94
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	0,93	108,25
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,68	178,08
TOTAL Material:					427,27

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	18,34	205,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					205,95

VALOR:	833,22
VALOR BDI (25,92%):	164,13
VALOR COM BDI:	797,35

10706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
12743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	50,0500	50,0500
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	21,76470000	0,9000	19,5882
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,93430000	0,9000	1,7409
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	32,64710000	0,9000	29,3824
TOTAL Material:					123,6315

VALOR:	123,63
VALOR BDI (25,92%):	32,04
VALOR COM BDI:	155,67


12729 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,6800	50,0480
TOTAL Material:					50,0480

VALOR:	50,05
VALOR BDI (25,92%):	12,97
VALOR COM BDI:	63,02

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043495 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
 PLANALTO TIMBÓ	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023						
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	BDI: 25,92%						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>82,44%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>82,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	HORA	MES	82,44%	47,76%	82,44%	47,48%
	HORA	MES							
82,44%	47,76%								
82,44%	47,48%								
0,00%	0,00%								
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA	Composição	PRÓPRIA						
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ								

LICITACAO
 04/2023
 6216
 Rubrica

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						6,68

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,69
TOTAL Mão de Obra:					11,69

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22
TOTAL Serviço:					0,22

VALOR:	18,59
VALOR BDI (25.92%):	4,82
VALOR COM BDI:	23,41


I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9000	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9000	
TOTAL Material:					20,3640	

VALOR:	20,36
VALOR BDI (25.92%):	5,28
VALOR COM BDI:	25,64

I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	99,3600	
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,9000	
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9000	
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,9000	
TOTAL Material:					256,6720	

VALOR:	256,67
VALOR BDI (25.92%):	66,53
VALOR COM BDI:	323,20



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																					
	OBRA:: PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ OBJETO:: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. EDITAL:: TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS LOCAL:: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ																				
DATA : 31/05/2023 BDI: 25,92% COMPOSIÇÃO: <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEINFRA</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>027.1</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>02/2021</td> </tr> </tbody> </table>		SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023	Composição		PROPRIA	0,00%	02/2021
SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF																	
027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021																	
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023																	
Composição		PROPRIA	0,00%	02/2021																	

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	15,76	0,24
TOTAL Mão de Obra:					0,24
VALOR:					0,24
VALOR BDI (25.92%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,30

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	3,05	3,05
TOTAL Material:					3,05
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	19,49	4,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	23,72	5,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,58
VALOR:					12,63
VALOR BDI (25.92%):					3,27
VALOR COM BDI:					15,90

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					7,35
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,76	15,76
TOTAL Mão de Obra:					15,76
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
TOTAL Serviço:					0,61

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA::	PROJETO PORTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023	BDI: 25,92%
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE VERSÃO SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO Composição PROPRIA	HORAS MES 93,86% 47,76% 05/2023 6,34% 47,48% 04/2023 0,00% 0,00% 02/18
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS		
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ			

VALOR:	23,72
VALOR BDI (25.92%):	6,15
VALOR COM BDI:	29,87

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	15,76
TOTAL Mão de Obra:					0,61

VALOR:	0,61
VALOR BDI (25.92%):	0,16
VALOR COM BDI:	0,77

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000

VALOR:	25,30
VALOR BDI (25.92%):	6,56
VALOR COM BDI:	31,86

12721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	50,0480
TOTAL Material:					50,0480

VALOR:	50,05
VALOR BDI (25.92%):	12,97
VALOR COM BDI:	63,02


12733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	50,0480
TOTAL Material:					50,0480


VALOR:	50,05
VALOR BDI (25.92%):	12,97
VALOR COM BDI:	63,02

12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbó@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce


 Rubrica
 CPF 054.290.003-04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		
	OBRA:: PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023
	OBJETO:: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE	BPM 25,92% MESES REF. 05/2021 SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 23,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 05/2023 Composição PROPRIA 0,00% 9,00%
	EDITAL:: TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA5	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fis. 6219 (10) Fabrica
	LOCAL:: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	

TOTAL Mão de Obra:	25,3000
VALOR:	25,30
VALOR BDI (25.92%):	6,56
VALOR COM BDI:	31,86

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,0400	0,3120
TOTAL Material:					0,3120

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL Mão de Obra:					4,1540

VALOR:	4,47
VALOR BDI (25.92%):	1,16
VALOR COM BDI:	5,63

90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	18,59	0,42
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	22,73	3,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,69

VALOR:	3,69
VALOR BDI (25.92%):	0,96
VALOR COM BDI:	4,65

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000

VALOR:	25,30
VALOR BDI (25.92%):	6,56
VALOR COM BDI:	31,86

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	11,69	0,22
TOTAL Mão de Obra:					0,22

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP-62270-000 - Hidrolândia - Ce

Harque João P. Vitorino
 CPF: 99.999.999-99
 RFBP: 44.444.444-44
 CPF: 021.833.553-04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 31/05/2023	
OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	BDI : 25,92%	
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA



VALOR:	0,22
VALOR BDI (25.92%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,28

I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,9000	50,9920
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9000	4,5320
TOTAL Material:						80,8240

VALOR:	80,82
VALOR BDI (25.92%):	20,95
VALOR COM BDI:	101,77

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,5800	0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,6400	25,6400
TOTAL Equipamento Custo Horário:						25,6400

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,5000	127,0000
TOTAL Material:						127,0000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra:						93,3000

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	6,9200	6,3643
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	75,6400	63,2350
TOTAL Serviço:						69,5993

VALOR:	315,54
VALOR BDI (25.92%):	81,79
VALOR COM BDI:	397,33


88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	121,50	130,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,68	328,41
TOTAL Material:						458,41


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP-62270-000 - Hidrolândia - CE

Hanna Joffe Ribeiro Vasconcelos
 CREA: 137.564
 RNP: 054.004.10695
 CPF: 054.004.10695-04

 PLANALTO TIMBÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																						
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023																				
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<table border="1"> <tr> <td>FONTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HOR</td> <td>MESES</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>0,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>04/2013</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HOR	MESES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	0,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2013	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HOR	MESES	REF.																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	0,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2013																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA	BDI: 25,92%																					
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ																						



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	18,34	157,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						157,17
VALOR:						615,58
VALOR BDI (25.92%):						159,56
VALOR COM BDI:						775,14

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hague Jany P. Vasconcelas
 CNPJ: 09.95364
 PNP: 14512605
 CPF: 038.830.563-04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUERIAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023	BDI: 25.92%
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUERIAS-CE.	FONTES	VERSÃO
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUERIAS - CEARÁ	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.

COM-05 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE - 3,49% (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,40070900	5.282,03
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,36002500	13.063,01
18617	VIGIA	SEINFRA	MÊS	0,48867000	2.652,16
TOTAL Mão de Obra:					8.115,60
VALOR:					8.115,60
VALOR BDI (25.92%):					2.103,56
VALOR COM BDI:					10.219,16

COM-31397609 - FITA DE LED COLORIDA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1036522	FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 120 LED/M, POTENCIA 9,6W/M	SBC	UND	2,00000000	144,99
18967	PLACA ACRÍLICA TRANSPARENTE ESP.=5MM	SEINFRA	M2	0,90000000	198,45
TOTAL Material:					468,59
VALOR:					468,59
VALOR BDI (25.92%):					121,46
VALOR COM BDI:					590,05

COM-61943061 - LETREIRO LUMINOSO COM FITA LED (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	67,25
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UND	3,00000000	0,18
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26 DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,00000000	19,06
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,50
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,08000000	22,49
1036522	FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 120 LED/M, POTENCIA 9,6W/M	SBC	UND	1,00000000	145,00
11582	PARAFUSO N.12x25MM	SEINFRA	UND	3,00000000	0,56
18967	PLACA ACRÍLICA TRANSPARENTE ESP.=5MM	SEINFRA	M2	0,70000000	198,45
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	20,32
TOTAL Material:					309,18

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,99000000	16,77
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,83700000	20,77
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,72000000	20,77
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,99000000	20,77
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,18000000	15,55
TOTAL Mão de Obra:					72,30
VALOR:					381,49
VALOR BDI (25.92%):					98,88
VALOR COM BDI:					480,37

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Nova Hidrolândia - CE

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hugo Junior P. Vasconcelos
 CREA 55364
 RMP 14423605
 CPF 04.890.553-04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023	BDI : 25.92%																			
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83.85%</td> <td>01</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84.44%</td> <td>47.48%</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição:</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	01	2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%	04/2023	Composição:	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	01	2021																		
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84.44%	47.48%	04/2023																		
Composição:	PRÓPRIA	0.00%	0.00%																			
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS																					
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ																					

COM-70557490 - LETREIRO COM AÇO GALVANIZADO (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	67,25	0,27
I0301 BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UND	3,00000000	0,18	0,54
I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26 DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,70000000	19,06	13,34
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,50	0,50
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,08000000	22,49	1,80
I1582 PARAFUSO N. 12x25MM	SEINFRA	UND	3,00000000	0,56	1,67
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	20,32	1,42
TOTAL Material:					19,55

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,99000000	16,77	16,60
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,72000000	20,77	14,95
I1858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,99000000	20,77	20,56
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18050000	15,55	2,81
TOTAL Mão de Obra:					54,93
VALOR:					74,48
VALOR BDI (25.92%):					19,31
VALOR COM BDI:					93,79

COMP-03214084 - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036570 PROTETOR DE SURTO - 220 V OU 127 V. 20 KA, TRIFASICO	SBC	UND	1,00000000	104,41	104,41
TOTAL Material:					104,41

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,45000000	14,57	6,56
I099250 ELETRICISTA	SBC	H	0,45000000	17,65	7,94
TOTAL Mão de Obra:					14,50
VALOR:					118,91
VALOR BDI (25.92%):					30,82
VALOR COM BDI:					149,73

Francisco Waulley Tubo Martins
 PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 C.P.N. 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP-62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta R.P. Vasconcelos
 Magda Jotta R.P. Vasconcelos
 CREA 50534
 RNP 061442805
 CPF 054.830.503-04