



CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Ipueiras – CE

Parque da Cidade José de Matos, N° 1, Centro, Ipueiras - Ceará

Ref. Tomada de Preços N° 010.23-TP-OBRAS.

OBJETO: Contratação de empresa para construção de pórticos de entrada da cidade, junto a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos do município de Ipueiras - Ceará.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa a Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o valor Total de **R\$ 314.735,95 (trezentos e quatorze mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 25,92% (vinte e cinco vírgula noventa e dois por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial e o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas o/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a salda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de matérias, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Ipueiras fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Razão Social: Planalto Timbó Construções e Serviços LTDA

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Endereço: Avenida Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 03 – Nova Hidrolândia, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000.

E-mail: planaltotimbo@hotmail.com

Telefone: (88) 98127-6328

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma físico financeiro.

Hidrolândia - CE, 31 de maio de 2023.

Francisco Weskley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

Hagea Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 066784
RNP 01144-9805
CPF 084.280.808-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03


CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO			
 PLANALTO TIMBÓ	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE VERSÃO SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO Composição PROPRIA
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	BDI : 25,92% HORA 23,85% MES 47,76% 05/2023 84,44% 47,76% 04/2023 8,00% 0,00% 0175 03 Fabrica
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	10.219,16	3,25
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.348,20	0,43
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	268,18	0,09
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	182.377,47	57,95
5	PAREDES E PAINÉIS	8.487,46	2,70
6	REVESTIMENTO	78.661,34	24,99
7	PISO	7.303,30	2,32
8	URANIZAÇÃO E PAISAGISMO	14.845,34	4,72
9	PINTURA	574,99	0,18
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.650,51	3,38

VALOR BDI TOTAL: 64.767,22 100,00
 VALOR ORÇAMENTO: 249.968,73
 VALOR TOTAL: 314.735,95

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta R. P. Vasconcelas
 CNPJ: 09.938.4
 RNP: 144-1835
 CPF: 084.699.583-04

✓ 01 ✓

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUERAS - CEARA

DATA : 31/05/2023 BDI : 25,92%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE.
 OBJETO: TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS
 EDITAL: MUNICÍPIO DE IPUERAS - CEARA
 LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUERAS - CEARA

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
 FONTE: SEINFRA
 HORA: 83,85%
 MES: 05/2021
 DATA REF.: 04/2023
 2023.03 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI: 84,44%
 47,48%
 0,00%
 0,00%
 PRÓPRIA

FLANALTO TIMBÓ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									
1	COM-05	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE - 3,49%		%	1,00	8.115,60	10.219,16	8.115,60	10.219,16
SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	180,00	5,95	7,49	1.071,00	1.348,20
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
3.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	97,52	2,18	2,75	212,59	268,18
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
4.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	346,96	91,40	115,09	31.712,14	39.931,63
4.2	C3273	CONCRETO P/IBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	87,60	362,67	456,67	31.769,89	40.004,29
4.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	686,90	11,38	14,33	7.816,92	9.843,28
4.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	5.609,50	13,02	16,39	73.035,89	91.939,71
4.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,38	378,99	477,22	523,01	658,56
PAREDES E PAINÉIS									
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm.(1:2:8)	SEINFRA	M2	117,02	57,60	72,53	6.740,35	8.487,46
REVESTIMENTO									
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	402,81	6,00	7,56	2.416,86	3.045,24
6.2	C436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	351,54	129,25	162,75	45.436,55	57.213,14
6.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	351,54	8,63	10,87	3.033,79	3.821,24
6.4	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	402,81	28,75	36,20	11.580,79	14.581,72
PISO									
7.1	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	118,04	42,88	53,99	5.061,56	6.372,98
7.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	46,40	15,92	20,05	738,69	930,32
URANIZAÇÃO E PAISAGISMO									
8.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	96,00	22,71	28,60	2.180,16	2.745,60
								SEM BDI	COM BDI
								62.467,99	78.661,34
								6.740,35	8.487,46
								5.800,25	7.303,30
								5.061,56	6.372,98
								14.845,34	18.845,34



FLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000 - Flannelto@hottmail.com

Flannelto Timbó
 RNP: 14432605

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO PORTÍCOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPIUEIRAS - CEARA

OBRA:: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTÍCOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPIUEIRAS-CE.

OBJETO:: TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRS

EDITAL:: MUNICÍPIO DE IPIUEIRAS - CEARA

DATA : 31/05/2023

BDI : 25,92%

VERSÃO
027.1 COM DESONERAÇÃO
2023.03 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

HORA
83,85%
47,76%
84,44%
0,00%
0,00%

MES
05/2021
04/2023

DATA REF.

FONTE
SEINFRA
SINAPI

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições

Composições



PLANALTO TIMBO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.2	C0230	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	20,40	135,91	171,14	2.772,56	3.491,26
8.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,52	378,99	477,22	197,07	248,15
8.4	COM-31397609	FITA DE LED COLORIDA		UN	4,00	468,59	590,05	1.874,36	2.360,20
8.5	COM-61943061	LETREIRO LUMINOSO COM FITA LED		UN	8,00	381,49	480,37	3.051,92	3.842,96
8.6	COM-70557490	LETREIRO COM AÇO GALVANIZADO		UN	23,00	74,48	93,79	1.713,04	2.157,17
9		PINTURA						456,76	574,99
9.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	39,41	11,59	14,59	456,76	574,99
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.457,43	10.650,51
10.1	00034621	CABO FLEXIVEL PVC 750 V. 3 CONDUTORES DE 4.0 MM2	SINAPI	M	330,00	11,84	14,91	3.907,20	4.920,30
10.2	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	30,00	8,39	10,56	251,70	316,80
10.3	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	20,00	31,00	39,04	620,00	780,80
10.4	00041474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	SINAPI	UN	3,00	79,66	100,31	238,98	300,93
10.5	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	98,83	124,45	296,49	373,35
10.6	10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00	8,55	10,77	8,55	10,77
10.7	10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	2,00	8,55	10,77	17,10	21,54
10.8	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	SEINFRA	UN	1,00	815,12	1.026,40	815,12	1.026,40
10.9	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	93,37	117,57	93,37	117,57
10.10	00038056	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	SINAPI	UN	3,00	34,20	43,06	102,60	129,18
10.11	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	1,00	32,77	41,26	32,77	41,26
10.12	00001619	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	UN	1,00	182,15	229,36	182,15	229,36
10.13	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	169,68	213,66	169,68	213,66
10.14	COMP-03214084	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO	SINAPI	UN	1,00	118,91	149,73	118,91	149,73

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Carneiro Timbo, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

CPF: 06.128.824/001-20

Av. Cláudio Carneiro Timbo, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

Planalto Timbo

CPF: 06.128.824/001-20

Av. Cláudio Carneiro Timbo, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 06.128.824/001-20

CPF: 06.128.824/001-20

LIÇÃO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA::	PROJETO PORTICOS DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE IPIEIRAS - CEARA			
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE IPIEIRAS-CE.			
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA			
LOCAL::	MUNICIPIO DE IPIEIRAS - CEARA			
DATA:	31/05/2023	BDI:	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023.03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023
Composições				
PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.15	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRÓDUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 11/2022	SINAPI	UN	1,00	295,91	372,61	295,91	372,61
10.16	00002674	ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	15,00	3,96	4,99	59,40	74,85
10.17	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	10,00	14,71	18,52	147,10	185,20
10.18	C1709	LUVA PIELETRÓDUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	10,00	1,92	2,42	19,20	24,20
10.19	91855	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	120,00	9,01	11,35	1.081,20	1.362,00

VALOR BDI TOTAL: 64.767,22
 VALOR ORÇAMENTO: 249.968,73
 VALOR TOTAL: 314.735,95

BL
 Q

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ENCL. ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Claudio Camelo Timbó 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jofa P. Vasconcelos
 CNPJ: 08.959.764
 RNP: 001.147.2305
 CPF: 054.930.563-04



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PROJETO PORTICOS DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE IPUERIRAS - CEARA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE IPUERIRAS-CE.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA

LOCAL: MUNICIPIO DE IPUERIRAS - CEARA

DATA: 31/05/2023 **BDI:** 25,92%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 83,85% **MES:** 05/2021

SEINFRA: 2023003 COM DESONERAÇÃO **PROPRIA:** 84,44% **DATA REF.:** 04/2023

SINAPI: 0,00% **PROPRIA:** 0,00%

Composições:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	10.219,16	20,00 % 2.043,83	20,00 % 2.043,83	20,00 % 2.043,83	20,00 % 2.043,83	10,00 % 1.021,92	10,00 % 1.021,92	10.219,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.348,20	100,00 % 1.348,20						1.348,20
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	268,18	60,00 % 160,91	40,00 % 107,27					268,18
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	182.377,47	10,00 % 18.237,75	50,00 % 91.188,74	40,00 % 72.950,98				182.377,47
5	PAREDES E PAINÉIS	8.487,46			10,00 % 848,75	50,00 % 4.243,73	40,00 % 3.394,98		8.487,46
6	REVESTIMENTO	78.661,34				20,00 % 15.732,27	40,00 % 31.464,54	40,00 % 31.464,53	78.661,34
7	PISO	7.303,30		20,00 % 1.460,66	40,00 % 2.921,32	40,00 % 2.921,32			7.303,30
8	URANIZAÇÃO E PAISAGISMO	14.845,34				20,00 % 2.969,07	40,00 % 5.938,14	40,00 % 5.938,13	14.845,34
9	PINTURA	574,99					40,00 % 230,00	60,00 % 344,99	574,99
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.650,51			20,00 % 2.130,10	20,00 % 2.130,10	40,00 % 4.260,20	20,00 % 2.130,11	10.650,51
		314.735,95	21.790,69	94.800,50	80.894,98	30.040,32	46.309,78	40.899,68	314.735,95
			21.790,69	116.591,19	197.486,17	227.526,49	273.836,27	314.735,95	



Magda Jolita R.P. Vasconcelos
 CREMOP/CE 169364
 RNP 054.930.442605
 CPF 054.930.463-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ENCL-LT-ME
 CEP: 24.269-824/0001-20
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 31/05/2023	BDI : 25,92%			
OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,16%	05/2021
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	284,44%	47,48%	04/2023
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PLANALTO TIMBÓ



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,51
L	Lucro	5,92
TOTAL		6,43

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,70
DF	Despesas financeiras	1,07
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,27


I	Impostos	
	PIS	0,68
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	INSS	4,30
TOTAL		10,98

BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Maracá - CE

Hanna Joly R. P. Vasconcelos
 CNPJ: 09.991.64
 RNP: 1014402605
 CPF: 054.890.663-04

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																							
OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023	BDI : 25,92%																				
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MÊS</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.																			
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	01/2023																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA5																						
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ																						

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 Nova Hidrolândia - CE

Hanna Jatta P. Vasconcelas
 CRE 55934
 RNP 0014412905
 CPF 054.890.563-04

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023		
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE: SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA		VERSÃO: 83,85% 84,44% 0,00%
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA5			HORA: 47,76% 47,48% 6,982
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ			REF: 01/2021 02/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jatta P. Vasconcelos
 CPF: 054.330.693-04
 RNP: 054.330.693-04
 CPF: 054.330.693-04


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
	OBRA:: PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ OBJETO:: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. EDITAL:: TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS LOCAL:: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ
DATA : 31/05/2023 FONTE VERSÃO SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO Composição PRÓPRIA	
BPI: 2592% MESA MÊS REF. 3,85% 47,76% 06/2021 84,44% 47,48% 04/2023 0,00% Fis. 6783 Rubrica	


1.1. COM-05 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE - 3,49% (%)						
Composição		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COM-05	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE - 3,49%		%	1,00000000	8.115,60	8.115,60
TOTAL Composição:						8.115,60
VALOR:						8.115,60
VALOR BDI (25.92%):						2.103,56
VALOR COM BDI:						10.219,16

2.1. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	18,6400	0,3728
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	11,3500	0,4540
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	13,9900	0,1679
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	25,8500	0,2327
TOTAL Material:						1,2274
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	15,5500	2,0215
TOTAL Mão de Obra:						4,7216
VALOR:						5,95
VALOR BDI (25.92%):						1,54
VALOR COM BDI:						7,49

3.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	217,8700	2,1787
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,1787
VALOR:						2,18
VALOR BDI (25.92%):						0,57
VALOR COM BDI:						2,75

4.1. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	26,6100	6,9186
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	11,3500	13,6200
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	12,4200	3,1050
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,2700	6,5331
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	9,0100	10,5417

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023	BDI: 25,92%	
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE	VERSÃO	REF.
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	23,85% 47,76% 05/2021
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 05/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



TOTAL Material:	40,7184
-----------------	---------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,7700	22,6395
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,7700	28,0395
TOTAL Mão de Obra:					50,6790

VALOR:	91,40
VALOR BDI (25,92%):	23,69
VALOR COM BDI:	115,09

4.2. C3273 - CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,5800	0,0000
10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,6400	25,6400
TOTAL Equipamento Custo Horário:					25,6400

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5000	174,5000
TOTAL Material:					174,5000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra:					93,3000

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,86690000	6,9200	5,9989
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	75,6400	63,2350
TOTAL Serviço:					69,2339

VALOR:	362,67
VALOR BDI (25,92%):	94,00
VALOR COM BDI:	456,67

4.3. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	7,4500	8,5675
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,0500	0,1810
TOTAL Material:					8,7485

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	16,7700	1,1739
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,7700	1,4539
TOTAL Mão de Obra:					2,6278

VALOR:	11,38
VALOR BDI (25,92%):	2,95

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ceará - CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Handwritten signature and initials.

Hanna Jotta P. Vasconcelos
CRLV 55754
RNP 004412605
CPF 054.930.563-04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA5
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ
DATA :	31/05/2023
FONTE	VERSÃO
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA

001/25.92%
 HORA MES REF
 83,85% 47,76% 03/2021
 84,44% 47,48% 04/2023
 0,00% 0,00%
 Fis. 0485
 (M)
 Rubrica

VALOR COM BDI:	14,33
----------------	-------

4.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	8,5500	9,8325
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,0500	0,1810
TOTAL Material:					10,0135

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
TOTAL Mão de Obra:					3,0032

VALOR:	13,02
VALOR BDI (25,92%):	3,37
VALOR COM BDI:	16,39

4.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	60,7500	47,2635
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	68,5700	66,2249
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5000	110,0000
TOTAL Material:					223,4884

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:					155,5000

VALOR:	378,99
VALOR BDI (25,92%):	98,23
VALOR COM BDI:	477,22

5.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	60,7500	0,9113
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,9900	2,1582
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5000	1,0900
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6100	15,2500
TOTAL Material:					19,4095

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,5500	17,4160
TOTAL Mão de Obra:					38,1860

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP-62270-000 - Hidrolândia - CE

Hanna Jatto P.P. Vasconcelos
 CNPJ: 08.95384
 RNP: 08.44400305
 CPF: 054.690.563-04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023	BDI : 25,92%	
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA5	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

DEMEC
05/2021
02023
6186
FIS
Fabrica

VALOR:	57,60
VALOR BDI (25,92%):	14,93
VALOR COM BDI:	72,53

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	60,7500	0,3706
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5000	1,2150
TOTAL Material:					1,5856

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:					4,4095

VALOR:	6,00
VALOR BDI (25,92%):	1,56
VALOR COM BDI:	7,56

6.2. C4436 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	58,1000	63,9100
TOTAL Material:					63,9100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					50,8480


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	724,4700	14,4894
TOTAL Serviço:					14,4894

VALOR:	129,25
VALOR BDI (25,92%):	33,50
VALOR COM BDI:	162,75

6.3. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,2300	1,3631
TOTAL Material:					1,3631

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA :	31/05/2023	BDI: 25,92%
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE	VERSÃO	OBRA MES REF.
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 0,2021
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 0,2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 6,87

TOTAL Mão de Obra:	7,2640
VALOR:	8,63
VALOR BDI (25.92%):	2,24
VALOR COM BDI:	10,87

6.4. C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00950000	60,7500	0,5771
I0112 ARENOSO	SEINFRA	M3	0,02210000	61,9400	1,3689
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	0,5000	1,9000
TOTAL Material:					3,8460

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL Mão de Obra:					24,9020

VALOR:	28,75
VALOR BDI (25.92%):	7,45
VALOR COM BDI:	36,20

7.1. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,5900	2,0129
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	39,8200	0,1633
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,1762

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	60,7500	3,4506
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	54,4100	0,3537
I9512 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,6100	31,1100
TOTAL Material:					34,9143

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,7700	3,3128
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,5500	2,4802
TOTAL Mão de Obra:					5,7930

VALOR:	42,88
VALOR BDI (25.92%):	11,11
VALOR COM BDI:	53,99


7.2. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE 62270-000
 CEP-62270-000 - Planaltotimbó@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP-62270-000 - Hidrolândia - Ce

Handy Jotta P. Vasconcelos
 CNPJ: 06.045.503-04
 RNP: 06.045.503-04
 CPF: 054.990.393-04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	OBRA:: PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ OBJETO:: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. EDITAL:: TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA S LOCAL:: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ																				
DATA : 31/05/2023 BDI : 25,92% COMPOSIÇÃO: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonte</th> <th>Versão</th> <th>Porcentagem</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>07/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>07/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Fonte	Versão	Porcentagem	MES	REF.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%		
Fonte	Versão	Porcentagem	MES	REF.																	
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021																	
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023																	
Composição	PRÓPRIA	0,00%																			

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	5,7800	5,2020
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	96,4300	7,2323
TOTAL Material:						12,4343

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	16,7700	3,4848
TOTAL Mão de Obra:					3,4848

VALOR:	15,92
VALOR BDI (25,92%):	4,13
VALOR COM BDI:	20,05

8.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,1000	3,1000
TOTAL Material:					3,1000

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL Mão de Obra:					7,0030

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4700	1,1175
C3268 CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	315,5400	10,7284
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,7900	0,1402
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL Serviço:					12,6043

VALOR:	22,71
VALOR BDI (25,92%):	5,89
VALOR COM BDI:	28,60

8.2. C0230 - ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)


Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,14670000	118,9700	17,4529
I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00070000	117,3700	0,0822
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00770000	123,6300	0,9520
TOTAL Equipamento Custo Horário:					18,4871

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	KG	0,22000000	3,6600	0,8052
I0031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	SEINFRA	M3	0,02200000	140,9000	3,0998
I2294 ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04630000	4,1700	0,1931
I0143 ARVORE ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,45000000	33,9000	49,1550

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP-62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hugo Jota P Vasconcelos
 CRP 14475-05
 RNP 014475-05
 CPF 01.890.363-04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
	OBRA:: PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ OBJETO:: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. EDITAL:: TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS LOCAL:: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ
	DATA : 31/05/2023 COMISSÃO: 83,85% HORA, 47,76% MATERIAIS, 84,44% FLS, 0,00% R. BRUNICA REF.: 05/2021, 04/2023 Composição: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO, SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO, PROPRIA

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0444	CALCARIO DOLOMITICO	SEINFRA	KG	0,22000000	0,0800	0,0176
I1842	SACOS PLÁSTICOS	SEINFRA	UN	0,00090000	0,1300	0,0001
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,19500000	96,4300	18,8039
				TOTAL Material:		72,0747

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,01970000	16,7700	0,3304
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,84540000	18,9500	16,0203
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,86510000	15,5500	29,0023
				TOTAL Mão de Obra:		45,3530
				VALOR:		135,91
				VALOR BDI (25.92%):		35,23
				VALOR COM BDI:		171,14

8.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	60,7500	47,2635
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	68,5700	66,2249
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5000	110,0000
				TOTAL Material:		223,4884

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
				TOTAL Mão de Obra:		155,5000
				VALOR:		378,99
				VALOR BDI (25.92%):		98,23
				VALOR COM BDI:		477,22

8.4. COM-31397609 - FITA DE LED COLORIDA (UN)



Composição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
COM-31397609	FITA DE LED COLORIDA		UN	1,00000000	468,59	468,59
				TOTAL Composição:		468,59
				VALOR:		468,59
				VALOR BDI (25.92%):		121,46
				VALOR COM BDI:		590,05

8.5. COM-61943061 - LETREIRO LUMINOSO COM FITA LED (UN)

Composição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
COM-61943061	LETREIRO LUMINOSO COM FITA LED		UN	1,00000000	381,49	381,49
				TOTAL Composição:		381,49

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce
 E-mail: planaltotimbo@hotmail.com

Hagya Joffa R.P. Vasconcelos
 CPF: 094.630.563-04
 Página 16 de 50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 PLANALTO TIMBÓ	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023	BDI : 25,92%	
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE VERSÃO HORA Mês REF. SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 47,76% 05/2021 SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 04/2023 Composição PROPRIA 0,00% 0,00%	 FLS 6190 Rubrica	
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS			
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ			

VALOR:	381,49
VALOR BDI (25.92%):	98,88
VALOR COM BDI:	480,37

8.6. COM-70557490 - LETREIRO COM AÇO GALVANIZADO (UN)

Composição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COM-70557490 LETREIRO COM AÇO GALVANIZADO		UN	1,00000000	74,48	74,48
TOTAL Composição:					74,48
VALOR:					74,48
VALOR BDI (25.92%):					19,31
VALOR COM BDI:					93,79

9.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	17,33	5,71
TOTAL Material:					5,71
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	24,71	4,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	18,34	1,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,88
VALOR:					11,59
VALOR BDI (25.92%):					3,00
VALOR COM BDI:					14,59

10.1. 00034621 - CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034621 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	SINAPI	M	1,00000000	11,84	11,84
TOTAL Material:					11,84
VALOR:					11,84
VALOR BDI (25.92%):					3,07
VALOR COM BDI:					14,91

10.2. 91882 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Material:					0,58
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18100000	19,49	3,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	BDI : 25,92%
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 85,95%
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	SINAPI 2023/03 COM DESONERAÇÃO 24,44%
			Composição: PRÓPRIA 0,00%

SEMPRE REGISTRAR
 Hora Mensal REF
 47,76% 05/2023
 47,48% 04/2023
 0,00%
 FIB 6191
 (M)
 Fabrica

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18100000	23,72	4,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,81
					VALOR:	8,39
					VALOR BDI (25.92%):	2,17
					VALOR COM BDI:	10,56

10.3. C0520 - CABO COBRE NU 35MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	22,6600	23,1132
					TOTAL Material:	23,1132
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5217
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,7700	4,3617
					TOTAL Mão de Obra:	7,8834
					VALOR:	31,00
					VALOR BDI (25.92%):	8,04
					VALOR COM BDI:	39,04

10.4. 00041474 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	SINAPI	UN	1,00000000	79,66	79,66
					TOTAL Material:	79,66
					VALOR:	79,66
					VALOR BDI (25.92%):	20,65
					VALOR COM BDI:	100,31

10.5. C4933 - HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	33,6600	33,6600
					TOTAL Material:	33,6600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,40000000	16,7700	40,2480
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
					TOTAL Mão de Obra:	65,1720
					VALOR:	98,83
					VALOR BDI (25.92%):	25,62
					VALOR COM BDI:	124,45

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ
DATA:	31/05/2023
FONTE	VERSÃO
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
Composição	PRÓPRIA
BDI	25,92%
HORA	MES
82,85%	47,76%
4,44%	47,48%
0,00%	04/2023
Fls	0192
	Assinatura

10.6. I0981 - DISJUNTOR MONOPOLAR 16A (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	8,5500
TOTAL Material:					8,5500
VALOR:					8,55
VALOR BDI (25.92%):					2,22
VALOR COM BDI:					10,77

10.7. I0980 - DISJUNTOR MONOPOLAR 10A (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	8,5500
TOTAL Material:					8,5500
VALOR:					8,55
VALOR BDI (25.92%):					2,22
VALOR COM BDI:					10,77

10.8. C5030 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG (UN)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,12500000	115,9300
TOTAL Equipamento Custo Horário:					130,4213
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9514	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO DE 570 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	478,6700
TOTAL Material:					478,6700
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,25000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					34,9875
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,30000000	378,9900
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,41000000	41,2100
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30000000	134,8400
TOTAL Serviço:					171,0451
VALOR:					815,12
VALOR BDI (25.92%):					211,28
VALOR COM BDI:					1.026,40

10.9. 101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ
OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE
EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ

DATA : 31/05/2023		BDI: 25,92%	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HEBRA	3,85%
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
Composição	PRÓPRIA	REF.	04/2023
		04/2023	04/2023
		0,00%	0,00%
		Fls	6193
		Rubrica	

00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	76,51	76,51
					TOTAL Material:	76,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	19,49	6,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	23,72	7,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,08

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	633,22	2,78
					TOTAL Serviço:	2,78

VALOR:	93,37
VALOR BDI (25.92%):	24,20
VALOR COM BDI:	117,57

10.10. 00038056 - GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038056	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	34,20	34,20
					TOTAL Material:	34,20

VALOR:	34,20
VALOR BDI (25.92%):	8,86
VALOR COM BDI:	43,06

10.11. 101632 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	3,06	0,06
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	32,00	32,00
					TOTAL Material:	32,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	19,49	0,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	23,72	0,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,71

VALOR:	32,77
VALOR BDI (25.92%):	8,49
VALOR COM BDI:	41,26

10.12. 00001619 - CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023 BDI : 25,92%																
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HCP</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HCP	REF.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	Composição		PROPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HCP	REF.																
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%																
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
Composição		PROPRIA	0,00%																
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA5																	
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ																	

00001619	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	UN	1,00000000	182,15	182,15
					TOTAL Material:	182,15
					VALOR:	182,15
					VALOR BDI (25.92%):	47,21
					VALOR COM BDI:	229,36

10.13. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,20	0,80	
00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	103,07	103,07	
					TOTAL Material:	103,87


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	19,49	29,68	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	23,72	36,13	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	65,81
					VALOR:	169,68
					VALOR BDI (25.92%):	43,98
					VALOR COM BDI:	213,66


10.14. COMP-03214084 - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (UN)

Composição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP-03214084 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO		UN	1,00000000	118,91	118,91	
					TOTAL Composição:	118,91
					VALOR:	118,91
					VALOR BDI (25.92%):	30,82
					VALOR COM BDI:	149,73

10.15. 104474 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	32,15250000	2,49	80,05
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,87500000	3,62	6,78
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	12,63	12,63
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00000000	14,82	29,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 PLANALTO TIMBÓ	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023		BDI : 25,92%	
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85% 47,76%
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	REF	04/2023
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	Composição		PROPRIA	0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	11,74	25,82
91845	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	5,44750000	6,58	35,84
91855	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,20000000	9,01	19,82
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00000000	32,62	65,24
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	2,00000000	3,69	7,38
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	5,78	12,71

TOTAL Serviço:	295,91
VALOR:	295,91
VALOR BDI (25.92%):	76,70
VALOR COM BDI:	372,61

10.16. 00002674 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,00000000	3,96

TOTAL Material:	3,96
VALOR:	3,96
VALOR BDI (25.92%):	1,03
VALOR COM BDI:	4,99

10.17. 91914 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,98

TOTAL Material:	1,98
-----------------	------


Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	5,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	6,99

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,73
VALOR:	14,71
VALOR BDI (25.92%):	3,81
VALOR COM BDI:	18,52

10.18. C1709 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,7900

TOTAL Material:	0,7900
-----------------	--------

 PLANALTO TIMBO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA :	31/05/2023	BDI :	25,92%	
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,80%	47,76%	05/2021
LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	6,44%	47,48%	03/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03000000	16,7700	0,5031
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03000000	20,7700	0,6231
TOTAL Mão de Obra:						1,1262
VALOR:						1,92
VALOR BDI (25.92%):						0,50
VALOR COM BDI:						2,42

10.19. 91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	3,18	3,23
TOTAL Material:						3,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	19,49	2,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	23,72	3,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,78
VALOR:						9,01
VALOR BDI (25.92%):						2,34
VALOR COM BDI:						11,35

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta R. J. Vasconcelos
 CPF: 014.559.608-84

X (M) J

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 PLANALTO TIMBÓ	OBRA::	PROJETO PÓRTICOS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	DATA : 31/05/2023	BDI : 25,92%	
	OBJETO::	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	EDITAL::	TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%
	LOCAL::	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CEARÁ	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
			05/2021 47,76% 04/2023 47,48% 0,00% Fís. 6197 Rubrica (M)		

91954 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	SINAPI	UN	1,00000000	8,98	8,98
TOTAL Material:					8,98

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	SINAPI	H	0,31700000	19,49	6,17
88264	SINAPI	H	0,31700000	23,72	7,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					13,68

VALOR:	22,66
VALOR BDI (25,92%):	5,87
VALOR COM BDI:	28,53

I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
I2701	SEINFRA	H	145,73390000	0,9000	131,1605
I2702	SEINFRA	H	12,79220000	0,9000	11,5130
TOTAL Material:					167,9735

VALOR:	167,97
VALOR BDI (25,92%):	43,54
VALOR COM BDI:	211,51

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043490	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
00037372	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043466	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
00037373	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					8,71

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	SINAPI	H	1,00000000	15,76	15,76
TOTAL Mão de Obra:					15,76

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbó@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP-62270-000 - Hidrolândia - Ce

Haguei datado p Vassoneles
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 SINAPI: 01.4.200.000-94
 CPF: 01.4.200.000-94