

SaraLiss

Empreendimentos

CARTA PROPOSTA



À

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de **IPUEIRAS/CE**

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS**. Cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE**. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte Integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de **R\$: 236.003,77 (Duzentos e Trinta e Seis Mil Três reais e Setenta e Sete centavos)**.

Com Prazo de Execução de **Acordo com o Cronograma Físico-Financeiro** de cada item.

Caso nos Seja Adjudicado o **Objeto** da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: **NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO**, portador da CNH nº 05972881608, Órgão Expedidor DETRAN/CE e CPF nº: 041.402.323-40, Como Responsável Legal Desta Empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **10 (Dez) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.

Atenciosamente,

Ubajara - CE, 01 de junho de 2023.

SARALISS
CONSTRUCOE
S
LTDA:36332613
000173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA.36332613000173
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sobral
, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
23958279000116, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos
definidos por minha assinatura neste
documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:13:35-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSE
ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:090966
39391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=
=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1,
CN=JOSE ROGERIO PONTES DE
SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos
definidos por minha assinatura neste
documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:13:56-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
CNH: 05972881608 DETRAN-CE
CPF: 041.402.323-40

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / R.N.P: 0614245460

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, Nº 399, Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com - (88)9 9321-8174

TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.

DATA: 05/06/2023 | 10:00:00.


OBRA: PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.

BDI: 25,92%

REFERÊNCIAS: SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 | SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.

ENCARGOS : SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) | SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) | SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).



RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7.948,23	3,37%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	964,80	0,41%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	206,74	0,09%
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	137.304,76	58,18%
5	PAREDES E PAINÉIS	6.184,51	2,62%
6	REVESTIMENTO	57.710,90	24,45%
7	PISO	5.623,25	2,38%
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	11.326,14	4,80%
9	PINTURA	456,37	0,19%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.278,07	3,51%
VALOR ORÇAMENTO:		236.003,77	100,00%

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 236.003,77 (Duzentos e Trinta e Seis Mil Três reais e Setenta e Sete centavos).

UBAJARA - CE, 01 DE JUNHO DE 2023

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA: 36332613000173

Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sobral, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23958279000118, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173; Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:15:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
CNH: 05972881608 DETRAN-CE
CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA: 09096639391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391; Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:15:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL - TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460

[Handwritten initials]

TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS:	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							7.948,23	
1.1	COM-05	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE - 3,49%	Composições	%	1,00	6.312,13	1.636,10	7.948,23	7.948,23
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							964,80	
2.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	180,00	4,26	1,10	5,36	964,80
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							206,74	
3.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	97,52	1,68	0,44	2,12	206,74
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							137.304,76	
4.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	346,96	67,18	17,41	84,59	29.349,35
4.2	C3273	CONCRETO P/VIBR. FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	87,60	272,27	70,57	342,84	30.032,78
4.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	686,90	8,65	2,24	10,89	7.480,34
4.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	5.609,50	9,90	2,57	12,47	69.950,47
4.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,38	283,03	73,36	356,39	491,82
5	PAREDES E PAINÉIS							6.184,51	
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	117,02	41,97	10,88	52,85	6.184,51
6	REVESTIMENTO							57.710,90	
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	402,81	4,32	1,12	5,44	2.191,29
6.2	C4436	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	351,54	95,86	24,85	120,71	42.434,39
6.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	351,54	6,15	1,59	7,74	2.720,92
6.4	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	402,81	20,43	5,30	25,73	10.364,30
7	PISO							5.623,25	
7.1	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM). COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	118,04	33,07	8,57	41,64	4.915,19
7.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	46,40	12,12	3,14	15,26	708,06
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO							11.326,14	
8.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	96,00	16,65	4,32	20,97	2.013,12
8.2	C0230	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	20,40	101,99	26,44	128,43	2.619,97
8.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,52	283,03	73,36	356,39	185,32
8.4	COM-31397609	FITA DE LED COLORIDA	Composições	UN	4,00	364,92	94,59	459,51	1.838,04
8.5	COM-61943061	LETREIRO LUMINOSO COM FITA LED	Composições	UN	8,00	297,00	76,98	373,98	2.991,84
8.6	COM-70557490	LETREIRO COM AÇO GALVANIZADO	Composições	UN	23,00	57,93	15,02	72,95	1.677,85
9	PINTURA							456,37	

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, Nº 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88)9 9321-8174

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

<p>SARALISS CONSTRUCOES LTDA:363326130 00173</p> <p><small>Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173 ND: CNBR, CNCP-Brazil, SENCE, L4Socoral, CUI-AC Soluti Multipla v5, OU=23998279000116, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localização: Ubajara - Ceará Data: 2023.05.01 08:17:40-03:00 Font PDF Reader Versão: 12.1.2</small></p>	<p>JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391 9391</p> <p><small>Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391 ND: CNBR, CNCP-Brazil, SENCE, L4Socoral, CUI-AC Soluti Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localização: Ubajara - Ceará Data: 2023.05.01 08:38:03:00 Font PDF Reader Versão: 12.1.2</small></p>
---	--

TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUÉIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÉIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUÉIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS:	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	39,41	9,20	2,38	11,58	456,37
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									8.278,07
10.1	00034621	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	SINAPI	M	330,00	9,22	2,39	11,61	3.831,30
10.2	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	30,00	6,71	1,74	8,45	253,50
10.3	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	20,00	23,52	6,10	29,62	592,40
10.4	00041474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	SINAPI	UN	3,00	62,04	16,08	78,12	234,36
10.5	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	3,00	71,83	18,62	90,45	271,35
10.6	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00	6,66	1,73	8,39	8,39
10.7	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	2,00	6,66	1,73	8,39	16,78
10.8	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	SEINFRA	UN	1,00	621,87	161,19	783,06	783,06
10.9	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	73,07	18,94	92,01	92,01
10.10	00038056	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	SINAPI	UN	3,00	26,63	6,90	33,53	100,59
10.11	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	1,00	25,53	6,62	32,15	32,15
10.12	00001619	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	UN	1,00	141,86	36,77	178,63	178,63
10.13	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	133,66	34,64	168,30	168,30
10.14	COM-03214084	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO	Composições	UN	1,00	92,58	24,00	116,58	116,58
10.15	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	1,00	234,01	60,66	294,67	294,67
10.16	00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	15,00	3,08	0,80	3,88	58,20
10.17	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	11,75	3,05	14,80	148,00
10.18	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	10,00	1,41	0,37	1,78	17,80

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, N° 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88)9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUÇÕES
LTDA: 363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=Seabra, OU=AC
SOLUTI Multisite v5, OU=23958270000116, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES
LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:17:57-0300
Foxit PDF Reader, Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
PONTES DE
SOUZA: 0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisite
v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:19:01-0300
Foxit PDF Reader, Versão: 12.1.2



TOMADA DE PREÇOS N° 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS:	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.19	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	120,00	7,15	1,85	9,00	1.080,00
VALOR TOTAL:									236.003,77

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 236.003,77 (Duzentos e Trinta e Seis Mil Três reais e Setenta e Sete centavos).

UBAJARA - CE, 01 DE JUNHO DE 2023

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA 36332613000173
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sobral, OU=AC
SOLUTI Multipla v5 OU=23958279000116, OU=
Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=
SARALISS CONSTRUCOES LTDA:36332613000173;
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:18:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
CNH: 05972881608 DETRAN-CE
CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:090966393
91

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES DE
SOUZA 09096639391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5
, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGERIO
PONTES DE SOUZA 09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:19:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. COM-05 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE - 3,49% (%)						
Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,28049630	5.868,92	1.646,21
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,25201750	14.514,46	3.657,90
18617	VIGIA	SEINFRA	MÊS	0,34206830	2.946,84	1.008,02
					TOTAL Mão de Obra:	6.312,13
					VALOR:	6.312,13

2.1. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)						
Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	14,5200	0,2904
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	8,8400	0,3536
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	10,8900	0,1307
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	20,1300	0,1812
					TOTAL Material:	0,9559
Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09100000	20,7700	1,8901
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,09100000	15,5500	1,4151
					TOTAL Mão de Obra:	3,3052
					VALOR:	4,26

3.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)						
Equipamento Custo Horário	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	167,6700	1,6767
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,6767
					VALOR:	1,68

4.1. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)						
Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	20,7300	5,3898
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	8,8400	10,6080
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	9,6700	2,4175
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,3200	5,0796
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	7,0200	8,2134
					TOTAL Material:	31,7083
Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94500000	16,7700	15,8477
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94500000	20,7700	19,6277
					TOTAL Mão de Obra:	35,4754
					VALOR:	67,18

4.2. C3273 - CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)						
Equipamento Custo Horário	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,5000	18,5000
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	18,5000
Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,3900	136,1100
					TOTAL Material:	136,1100
Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	4,20000000	15,5500	65,3100
					TOTAL Mão de Obra:	65,3100

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, N° 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88)9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:36332613
000173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
ND: D=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortal, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=23956279000118, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUCOES
LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:23:21-03:00
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
ND: D=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:31:23-03:00
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,86690000	5,3000	4,5946
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	57,1200	47,7523
TOTAL Serviço:					52,3469
VALOR:					272,27

4.3. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	5,8000	6,6700
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	7,0400	0,1408
TOTAL Material:					6,8108

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04900000	16,7700	0,8217
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04900000	20,7700	1,0177
TOTAL Mão de Obra:					1,8394
VALOR:					8,65

4.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	6,6600	7,6590
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	7,0400	0,1408
TOTAL Material:					7,7998

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05600000	16,7700	0,9391
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05600000	20,7700	1,1631
TOTAL Mão de Obra:					2,1022
VALOR:					9,90

4.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	47,3100	36,8072
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	53,4000	51,5737
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,3900	85,8000
TOTAL Material:					174,1809

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,5500	108,8500
TOTAL Mão de Obra:					108,8500
VALOR:					283,03

5.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	47,3100	0,7097
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,7700	1,6786
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,3900	0,8502
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4800	12,0000
TOTAL Material:					15,2385

Mão de Obra					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,7700	14,5390
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,78400000	15,5500	12,1912
TOTAL Mão de Obra:					26,7302
VALOR:					41,97

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	47,3100	0,2886
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,3900	0,9477
TOTAL Material:					1,2363

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, N° 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA:363326130
 00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Soltau, OU=AC
 SOLUTTI Multipla v6, OU=23958279020118, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES
 LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento.
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.01 03:23:40-0700
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE
 SOUZA:0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGÉRIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTTI Multipla
 v6, OU=Renovado Eletronic, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento.
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.01 03:20:08-0300
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,7700	1,4539
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10500000	15,5500	1,6328
TOTAL Mão de Obra:					3,0867
					VALOR: 4,32

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	45,2500	49,7750
TOTAL Material:					49,7750

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,98000000	20,7700	20,3546
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,98000000	15,5500	15,2390
TOTAL Mão de Obra:					35,5936

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	524,6300	10,4926
TOTAL Serviço:					10,4926
					VALOR: 95,86

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	2,5200	1,0634
TOTAL Material:					1,0634

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14000000	15,5500	2,1770
TOTAL Mão de Obra:					5,0848
					VALOR: 6,15

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00950000	47,3100	0,4494
10112 ARENOSO	SEINFRA	M3	0,02210000	48,2400	1,0661
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	0,3900	1,4820
TOTAL Material:					2,9975

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42000000	20,7700	8,7234
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,56000000	15,5500	8,7080
TOTAL Mão de Obra:					17,4314
					VALOR: 20,43

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	19,2200	1,4550
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	29,5200	0,1210
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,5760

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	47,3100	2,6872
12403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	42,3800	0,2755
19512 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	0,4800	24,4800
TOTAL Material:					27,4427



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,11165000	20,7700	2,3190
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,11165000	15,5500	1,7362
TOTAL Mão de Obra:					4,0552
VALOR:					33,07

7.2. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	4,5000	4,0500
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	75,0900	5,6318
TOTAL Material:					9,6818

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,14546000	16,7700	2,4394
TOTAL Mão de Obra:					2,4394
VALOR:					12,12

8.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,4100	2,4100
TOTAL Material:					2,4100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10500000	20,7700	2,1809
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,17500000	15,5500	2,7213
TOTAL Mão de Obra:					4,9022

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,1500	0,7875
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	235,5000	8,0070
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,9000	0,1073
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	28,8500	0,4328
TOTAL Serviço:					9,3346
VALOR:					16,65

8.2. C0230 - ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,14670000	90,8600	13,3292
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00070000	89,6100	0,0627
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00770000	94,4800	0,7275
TOTAL Equipamento Custo Horário:					14,1194

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	KG	0,22000000	2,8500	0,6270
10031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	SEINFRA	M3	0,02200000	109,7300	2,4141
12294 ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04630000	3,2500	0,1505
10143 ARVORE ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,45000000	26,4000	38,2800
10444 CALCARIO DOLOMITICO	SEINFRA	KG	0,22000000	0,0600	0,0132
11842 SACOS PLÁSTICOS	SEINFRA	UN	0,00090000	0,1000	0,0001
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,19500000	75,0900	14,6426
TOTAL Material:					56,1275

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,01379000	16,7700	0,2313
11277 JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,59178000	18,9500	11,2142
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30557000	15,5500	20,3016
TOTAL Mão de Obra:					31,7471
VALOR:					101,99



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

8.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	47,3100	36,8072
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	53,4000	51,5737
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,3900	85,8000
TOTAL Material:					174,1809

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,5500	108,8500
TOTAL Mão de Obra:					108,8500
VALOR:					283,03

8.4. COM-31397609 - FITA DE LED COLORIDA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I036522 FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 120 LED/M, POTENCIA 9,6 W/M	SBC	UN	2,00000000	112,91	225,82
I8967 PLACA ACRÍLICA TRANSPARENTE ESP.=5MM	SEINFRA	M2	0,90000000	154,55	139,10
TOTAL Material:					364,92
VALOR:					364,92

8.5. COM-61943061 - LETREIRO LUMINOSO COM FITA LED (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	52,37	0,21
I0301 BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,14	0,42
I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,00000000	14,85	14,85
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,39	0,39
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,08000000	17,52	1,40
I036522 FITA LED SILICONADA ROLO 5M, 120 LED/M, POTENCIA 9,6 W/M	SBC	UN	1,00000000	112,91	112,91
I1582 PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,43	1,29
I8967 PLACA ACRÍLICA TRANSPARENTE ESP.=5MM	SEINFRA	M2	0,70000000	154,55	108,19
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	15,83	1,11
TOTAL Material:					240,77

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,77000000	16,77	12,91
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,65100000	20,77	13,52
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,56000000	20,77	11,63
I1858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,77000000	20,77	15,99
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14000000	15,55	2,18
TOTAL Mão de Obra:					56,23
VALOR:					297,00

8.6. COM-70557490 - LETREIRO COM AÇO GALVANIZADO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	52,37	0,21
I0301 BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,14	0,42
I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,70000000	14,85	10,40
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,39	0,39
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,08000000	17,52	1,40
I1582 PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,43	1,29
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	15,83	1,11
TOTAL Material:					15,22

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, N° 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88)9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:36332613
000173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
ND: 0=BR, CN=CP-Brasil, S=C=CE, L=Bobal, OU=AC
SCLUTI Multipla v5, OU=23958279000116, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PU A1, CN=SARALISS CONSTRUCOES
LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento.
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 09:28:20-03:00
Font: PDF - Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE SOUZA:0909663091
ND: 0=BR, CN=CP-Brasil, OU=AC SCLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
ROGERIO PONTES DE SOUZA:0909663091
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 09:54:07-03:00
Font: PDF - Reader Versão: 12.1.2



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,77000000	16,77	12,91
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,56000000	20,77	11,63
11858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,77000000	20,77	15,99
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14000000	15,55	2,18
TOTAL Mão de Obra:					42,71
VALOR:					57,93

9.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	13,49	4,45
TOTAL Material:					4,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	19,91	3,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	14,98	1,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos					4,75
VALOR:					9,20

10.1. 00034621 - CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034621 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	SINAPI	M	1,00000000	9,22	9,22
TOTAL Material:					9,22
VALOR:					9,22

10.2. 91882 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	0,45	0,45
TOTAL Material:					0,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18100000	15,85	2,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18100000	18,81	3,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos					6,26
VALOR:					6,71

10.3. C0520 - CABO COBRE NU 35MM2 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10339 CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	17,6500	18,0030
TOTAL Material:					18,0030

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	16,7700	2,4652
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14700000	20,7700	3,0532
TOTAL Mão de Obra:					5,5184
VALOR:					23,52

10.4. 00041474 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041474 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	SINAPI	UN	1,00000000	62,04	62,04
TOTAL Material:					62,04
VALOR:					62,04



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10.5. C4933 - HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	26,2100	26,2100

TOTAL Material: 26,2100

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,68000000	16,7700	28,1736
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,84000000	20,7700	17,4468

TOTAL Mão de Obra: 45,6204

VALOR: 71,83

10.6. I0981 - DISJUNTOR MONOPOLAR 16A (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,6600	6,6600

TOTAL Material: 6,6600

VALOR: 6,66

10.7. I0980 - DISJUNTOR MONOPOLAR 10A (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,6600	6,6600

TOTAL Material: 6,6600

VALOR: 6,66

10.8. C5030 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG (UN)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,12500000	88,4900	99,5513

TOTAL Equipamento Custo Horário: 99,5513

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19514 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO DE 570 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	372,7700	372,7700

TOTAL Material: 372,7700

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,57500000	15,5500	24,4913

TOTAL Mão de Obra: 24,4913

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,30000000	283,0300	84,9090
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,41000000	28,8500	11,8285
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30000000	94,3900	28,3170

TOTAL Serviço: 125,0545

VALOR: 621,87

10.9. 101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039795 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	59,58	59,58

TOTAL Material: 59,58

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA:363326130
 00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 ND=BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=Sobras, OU=AC
 SOLUTI Multiple v5, OU=23958279000118, OU=
 Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=
 SARALISS CONSTRUÇÕES
 LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.01 09:29:12-0300
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE
 SOUZA:0909663
 9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGÉRIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 ND=BR, O=CP-Brasil, OU=AC-SOLUTI Multiple
 v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.01 09:36:32-0300
 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra com Encargos Complementares	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	15,85	5,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	18,81	6,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos					11,29
Serviço	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	500,57	2,20
TOTAL Serviço:					2,20
VALOR:					73,07

10.10. 00038056 - GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 (UN)					
Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038056 GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	26,63	26,63
TOTAL Material:					26,63
VALOR:					26,63

10.11. 101632 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)					
Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	2,38	0,04
00002510 RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	24,92	24,92
TOTAL Material:					24,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	15,85	0,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	18,81	0,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos					0,57
VALOR:					25,53

10.12. 00001619 - CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 (UN)					
Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001619 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	UN	1,00000000	141,86	141,86
TOTAL Material:					141,86
VALOR:					141,86

10.13. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,15	0,60
00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	80,27	80,27
TOTAL Material:					80,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	15,85	24,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	18,81	28,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos					52,79
VALOR:					133,66

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, N° 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88)9 9321-8174

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

SARALISS CONSTRUCOES LTDA:363326130 00173	Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA 36332613000173 NO: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=Soberba, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=23858279000118, OU=*, Certificado Digital, OU=Certificado PV A1, CN= SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA 36332613000173 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localização: Ubajara - Ceará Data: 2023.06.01 03:28:03-0300 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2	JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:0909663 9391	Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA 09096639391 NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA 09096639391 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localização: Ubajara - Ceará Data: 2023.06.01 03:37:25-0300 Font: PDF Reader Versão: 12.1.2
--	--	---	--



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10.14. COM-03214084 - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (UN)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1036570 PROTETOR DE SURTO - 220 V OU 127 V, 20 KA, TRIFASICO	SBC	UN	1,00000000	81,30	81,30

TOTAL Material: 81,30

Mão de Obra					
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,35000000	14,57	5,10
1099250 ELETRICISTA	SBC	H	0,35000000	17,65	6,18
				TOTAL Mão de Obra:	11,28
				VALOR:	92,58

10.15. 104474 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)					
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	32,15250000	1,96	63,01
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,87500000	2,85	5,34
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,06	10,06
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00000000	11,83	23,66
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	9,27	20,39
91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	5,44750000	5,18	28,21
91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,20000000	7,15	15,73
91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00000000	25,85	51,70
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	2,00000000	2,91	5,82
90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,20000000	4,59	10,09

TOTAL Serviço: 234,01
VALOR: 234,01

10.16. 00002674 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVAS (M)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVAS	SINAPI	M	1,00000000	3,08	3,08

TOTAL Material: 3,08
VALOR: 3,08

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, N° 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88)9 9321-8174

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
ND: 0=BR, O=CP, E=saraliss@ipueiras.ce.br, S=CE, L=Soeira, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=23658279000116, OU=Certificado Digital, OU=Certificado P.J.A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES
LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:30:12-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
ND: 0=BR, O=CP, E=saraliss@ipueiras.ce.br, S=CE, L=Soeira, OU=AC, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:38:18-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 12.1.2



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10.17. 91914 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,54	1,54
TOTAL Material:					1,54
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	15,85	4,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	18,81	5,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos					10,21
VALOR:					11,75

10.18. C1709 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,6200	0,6200
TOTAL Material:					0,6200
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,02100000	16,7700	0,3522
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,02100000	20,7700	0,4362
TOTAL Mão de Obra:					0,7884
VALOR:					1,41

10.19. 91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	2,47	2,51
TOTAL Material:					2,51
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	15,85	2,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	18,81	2,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos					4,64
VALOR:					7,15

UBAJARA - CE, 01 DE JUNHO DE 2023

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173

Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sobral, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23958279000116, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Uajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:30:44-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
CNPJ: 05972881608 DETRAN-CE
CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Uajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:39:12-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL - TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460

[Handwritten marks]



TOMADA DE PREÇOS N° 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS:	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	

91954 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (UN)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,99	6,99
					TOTAL Material:	6,99

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	15,85	5,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	18,81	5,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	10,98
					VALOR:	17,97

10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	17,7100	17,7100
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,7000	102,0137
12702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,7000	8,9545
					TOTAL Material:	128,6782
					VALOR:	128,68

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
					TOTAL Encargos Complementares:	8,71

Mão de Obra						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,70000000	15,76	11,03
					TOTAL Mão de Obra:	11,03

Serviço						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
					TOTAL Serviço:	0,17
					VALOR:	19,91

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	47,3100	36,8072
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	53,4000	51,5737
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,3900	85,8000
					TOTAL Material:	174,1809

Mão de Obra						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,5500	108,8500
					TOTAL Mão de Obra:	108,8500
					VALOR:	283,03



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.

DATA: 05/06/2023 | 10:00:00.

OBRA: PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.

BDI: 25,92%

REFERÊNCIAS: SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 | SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.

ENCARGOS: SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) | SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) | SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	13,1200	13,1200
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,7000	4,3577
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,7000	0,3873
TOTAL Material:					17,8650
VALOR:					17,87

10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	13,1200	13,1200
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,7000	1,2100
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,7000	0,0531
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,7000	0,6722
TOTAL Material:					15,0553
VALOR:					15,06

10703 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	16,0100	16,0100
12729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	39,0300	39,0300
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	18,93330000	0,7000	13,2533
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,05660000	0,7000	1,4396
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	28,40000000	0,7000	19,8800
TOTAL Material:					89,6129
VALOR:					89,61

12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,70000000	18,7400	13,1180
TOTAL Mão de Obra:					13,1180
VALOR:					13,12

10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	13,1200	13,1200
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,7000	8,6010
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,7000	0,7550
TOTAL Material:					22,4760
VALOR:					22,48

91845 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	13,37	0,02
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	2,47	2,71
TOTAL Material:					2,73

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, N° 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88)9 9321-8174

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA: 36332613000173
00173

Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA: 36332613000173
NO: O-BR, O-CP-Brasil, S-CE, L-Sobral, OU=AC SOLUTUM Múltipla v5, OU=23898279000118, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA: 36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:52:54-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA: 09096639391
9391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA: 09096639391
NO: O-BR, O-CP-Brasil, OU=AC SOLUTUM Múltipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA: 09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 04:04:28-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.2

TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12548 OPERADOR DE BETONEIRA		H	0,70000000	18,7400	13,1180	
					TOTAL Mão de Obra:	13,1180
					VALOR:	13,12

10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)						
Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)		H	1,00000000	17,7100	17,7100	
12701 DEPRECIACÃO		H	45,58090000	0,7000	31,9066	
12702 JUROS		H	4,95120000	0,7000	3,4658	
					TOTAL Material:	53,0824
					VALOR:	53,08

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2		M	1,24340000	1,48	1,84	
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		UN	0,00940000	2,38	0,02	
					TOTAL Material:	1,86

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,02900000	15,85	0,45	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,02900000	18,81	0,54	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	0,99
					VALOR:	2,85

C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)						
Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109 AREIA MEDIA		M3	1,21600000	47,3100	57,5290	
10805 CIMENTO PORTLAND		KG	292,00000000	0,3900	113,8800	
					TOTAL Material:	171,4090

Mão de Obra						
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE		H	22,71500000	15,5500	353,2183	
					TOTAL Mão de Obra:	353,2183
					VALOR:	524,63

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES		UN	1,00000000	2,28	2,28	
00038094 TOMADAS E INTERRUPTORES		UN	1,00000000	1,18	1,18	
00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)		UN	1,00000000	1,18	1,18	
					TOTAL Material:	3,46

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,12800000	15,85	2,02	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,12800000	18,81	2,40	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	4,42
					VALOR:	7,88

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME **NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO**
 (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, N° 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

SARALISS CONSTRUCOES LTDA: 363326130 00173	Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUCOES LTDA:36332613000173 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Soeira, OU=AC SOLUTUM Múltipla v5, OU=23958279000118, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUCOES LTDA:36332613000173 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento. Localização: Ubajara - Ceará Data: 2023.06.01 03:52:22-03'00' Form: PDF Reader Versão: 12.1.7	JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:0909663 9391	Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTUM Múltipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento. Localização: Ubajara - Ceará Data: 2023.06.01 04:03:36-03'00' Form: PDF Reader Versão: 12.1.2
---	---	---	--



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS:	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	13,1200	13,1200
12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	77,4900	77,4900
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,7000	4,3577
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,7000	0,3873
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	0,7000	3,8130
TOTAL Material:					99,1680
VALOR:					99,17

12771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	2,8700	3,0135
TOTAL Material:					3,0135
VALOR:					3,01

10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	17,7100	17,7100
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,7000	20,0632
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,7000	1,7831
TOTAL Material:					39,5563
VALOR:					39,56

12791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	2,8700	77,4900
TOTAL Material:					77,4900
VALOR:					77,49

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					6,68

Mão de Obra

	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,70000000	15,76	11,03
TOTAL Mão de Obra:					11,03

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, Nº 399,
Centro - Ubajara - CE

E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88)9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:36332613
000173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Soorai, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=23958278000116, OU=C
Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUCOES
LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:55:25-0300
Font: PDF Reader Versão 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 04:09:45-0300
Font: PDF Reader Versão 12.1.2

TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.

DATA: 05/06/2023 | 10:00:00.

OBRA: PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.

BDI: 25,92%

REFERÊNCIAS: SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 | SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.

ENCARGOS: SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) | SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) | SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

91955 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	17,97	17,97	
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	7,88	7,88	
TOTAL Serviço:					25,85	
VALOR:					25,85	

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,70000000	25,3000	17,7100	
TOTAL Mão de Obra:					17,7100	
VALOR:					17,71	

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01557500	10,91	0,16	
TOTAL Mão de Obra:					0,16	
VALOR:					0,16	

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01320900	15,76	0,20	
TOTAL Mão de Obra:					0,20	
VALOR:					0,20	

12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	2,8700	40,4670	
TOTAL Material:					40,4670	
VALOR:					40,47	

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	15,01	0,82	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	17,91	7,00	
TOTAL Mão de Obra com Encargos					7,82	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	485,57	1,45	
TOTAL Serviço:					1,45	
VALOR:					9,27	

J
m
y



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS:	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	17,7100	17,7100
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	47,7900	47,7900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,7000	20,0632
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,7000	1,7831
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	0,7000	30,0948
					TOTAL Material:	117,4411
					VALOR:	117,44

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	13,1200	13,1200
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	40,4700	40,4700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,7000	8,6010
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,7000	0,7550
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	0,7000	9,5566
					TOTAL Material:	72,5026
					VALOR:	72,50

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	17,7100	17,7100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,7000	102,0137
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,7000	8,9545
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	0,7000	136,0183
					TOTAL Material:	264,6965
					VALOR:	264,70

I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	13,1200	13,1200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,7000	1,3623
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,7000	0,0680
					TOTAL Material:	14,5503
					VALOR:	14,55

I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	2,8700	3,2288
					TOTAL Material:	3,2288
					VALOR:	3,23

I2743 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	2,8700	39,0320
					TOTAL Material:	39,0320
					VALOR:	39,03

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, Nº 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88)9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
NO: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=Seabra, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=23982790001116, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PU A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES
LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 09:54:10-0700
Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE SOUZA:0909663091
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:0909663091
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 09:07:36-0700
Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUÉIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÉIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUÉIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS:	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	16,0100	16,0100
12721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	39,0300	39,0300
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,7000	13,8353
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,7000	1,2296
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	29,64710000	0,7000	20,7530
TOTAL Material:					90,8579
VALOR:					90,86

12792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,70000000	18,7400	13,1180
TOTAL Mão de Obra:					13,1180
VALOR:					13,12

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	60,9000	0,0046
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	197,8800	1,4729
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	167,6700	1,2607
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,7382

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01052631	15,5500	0,1637
TOTAL Mão de Obra:					0,1637
VALOR:					2,90

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	72,5000	4,2647
10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	15,0600	2,6576
TOTAL Equipamento Custo Horário:					6,9223

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10860 CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	3,6700	4,5508
12507 DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	18,2500	0,9125
12568 DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	10,6300	5,7402
12326 ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	4,0700	0,0366
12329 ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	5,0800	0,3048
12535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	429,6500	0,2148
TOTAL Material:					11,7597

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221 BLASTER	SEINFRA	H	0,04117647	21,8300	0,8989
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,41176470	15,5500	6,4029
TOTAL Mão de Obra:					7,3018
VALOR:					25,98

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,85500000	15,5500	28,8453
TOTAL Mão de Obra:					28,8453
VALOR:					28,85

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, Nº 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88)9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
MD: C-BR, CNICP-Brazil, S-C=CE, L=Sobral, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=23955279000116, OU=CE
Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SEINFRA
LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:53:47-0300
Font PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
MD: C-BR, CNICP-Brazil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 04:06:33-0300
Font PDF Reader Versão: 12.1.2



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS:	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	15,85	1,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	18,81	1,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos					2,45
VALOR:					5,18

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	17,7100	17,7100
12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	66,7300	66,7300
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,7000	31,9066
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,7000	3,4658
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,7000	47,8600
TOTAL Material:					167,6724
VALOR:					167,67

12744 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,70000000	22,8700	16,0090
TOTAL Mão de Obra:					16,0090
VALOR:					16,01

12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	2,8700	47,7855
TOTAL Material:					47,7855
VALOR:					47,79

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	2,8700	66,7275
TOTAL Material:					66,7275
VALOR:					66,73

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	197,8800	2,7483
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	53,0800	0,0369
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	167,6700	2,2123
TOTAL Equipamento Custo Horário:					4,9975

Mão de Obra					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01944445	15,5500	0,3024
TOTAL Mão de Obra:					0,3024
VALOR:					5,30

12772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,70000000	18,7400	13,1180
TOTAL Mão de Obra:					13,1180
VALOR:					13,12

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, Nº 399,
 Centro - Ubajara - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com
 (88)9 9321-8174

SARALISS
 CONSTRUÇÕES
 LTDA: 363326130
 00173

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
 PONTES DE
 SOUZA: 0909663
 9391

Handwritten signature and initials.



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS:	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	

C0588 - CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,8100	0,2430
TOTAL Material:					0,2430

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
TOTAL Mão de Obra:					2,9078
VALOR:					3,15

90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	15,01	0,34
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	17,91	2,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos					2,91
VALOR:					2,91

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,70000000	25,3000	17,7100
TOTAL Mão de Obra:					17,7100
VALOR:					17,71

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01320900	11,69	0,15
TOTAL Mão de Obra:					0,15
VALOR:					0,15

10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	17,7100	17,7100
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,7000	39,6605
12702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,7000	3,5249
TOTAL Material:					60,8954
VALOR:					60,90

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,5000	18,5000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					18,5000

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,3900	99,0600
TOTAL Material:					99,0600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,20000000	15,5500	65,3100
TOTAL Mão de Obra:					65,3100

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	5,3000	4,8744
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	57,1200	47,7523
TOTAL Serviço:					52,6267
VALOR:					235,50

JOY



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS:	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19	
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14	
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95	
TOTAL Encargos Complementares:					7,35	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,70000000	15,76	11,03	
TOTAL Mão de Obra:					11,03	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43	
TOTAL Serviço:					0,43	
VALOR:					18,81	

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,02741200	15,76	0,43	
TOTAL Mão de Obra:					0,43	
VALOR:					0,43	

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,70000000	25,3000	17,7100	
TOTAL Mão de Obra:					17,7100	
VALOR:					17,71	

12721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	2,8700	39,0320	
TOTAL Material:					39,0320	
VALOR:					39,03	

12733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	2,8700	39,0320	
TOTAL Material:					39,0320	
VALOR:					39,03	

12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,70000000	25,3000	17,7100	
TOTAL Mão de Obra:					17,7100	
VALOR:					17,71	

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, Nº 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88) 9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA: 363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Seabra, OU=AC SOLUTLI Multipla v5, OU=23858278030119, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 04:20:29-0307
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA: 0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTLI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 04:20:04-0307
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.2



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.

DATA: 05/06/2023 | 10:00:00.

OBRA: PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.

BDI: 25,92%

REFERÊNCIAS: SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 | SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.

ENCARGOS: SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) | SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) | SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:					0,15
VALOR:					15,01

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	13,1200	13,1200
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,7000	1,2100
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,7000	0,0531
TOTAL Material:					14,3831
VALOR:					14,38

I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	17,7100	17,7100
I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	77,4900	77,4900
I2701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,7000	39,6605
I2702 JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,7000	3,5249
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,7000	59,4907
TOTAL Material:					197,8761
VALOR:					197,88

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01084300	15,76	0,17
TOTAL Mão de Obra:					0,17
VALOR:					0,17

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,38	2,38
TOTAL Material:					2,38

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	15,85	3,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	18,81	4,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos					7,68
VALOR:					10,06

✓ 01/8



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS:	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	94,62	109,75
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	0,72	83,80
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,53	138,80
TOTAL Material:					332,35
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	14,98	168,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos					168,22
VALOR:					500,57

10706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	16,0100	16,0100
12743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	39,0300	39,0300
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	21,76470000	0,7000	15,2353
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,93430000	0,7000	1,3540
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	32,64710000	0,7000	22,8530
TOTAL Material:					94,4823
VALOR:					94,48

12729 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	2,8700	39,0320
TOTAL Material:					39,0320
VALOR:					39,03

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					6,68

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,70000000	11,69	8,18
TOTAL Mão de Obra:					8,18

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, Nº 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88)9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA: 36332613
000173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Ubajara, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=23958279000118, OU=Certificado Digital, OU=Certificado P.J.A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES
LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:59:55-0300
Font: PDF-Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA: 0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:0909663091
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:0909663091
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 04:17:34-0300
Font: PDF-Reader Versão: 12.1.2

JOY



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS:	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,70000000	22,8700	16,0090	
					TOTAL Mão de Obra:	16,0090
					VALOR:	16,01

I2730 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,70000000	22,8700	16,0090	
					TOTAL Mão de Obra:	16,0090
					VALOR:	16,01

I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	13,1200	13,1200	
I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	3,2300	3,2300	
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,7000	1,3623	
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,7000	0,0680	
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	0,7000	0,7170	
					TOTAL Material:	18,4973
					VALOR:	18,50

90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF.05/2015 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	15,85	0,53	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21600000	18,81	4,06	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	4,59
					VALOR:	4,59

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	39,5600	0,6264	
I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	117,4400	3,0339	
I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	264,7000	11,0292	
I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	99,1700	4,1321	
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	18,8216

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	18.632,0200	7,4528	
					TOTAL Material:	7,4528

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14583333	15,5500	2,2677	
					TOTAL Mão de Obra:	2,2677

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3235 ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	25,9800	28,5780	
					TOTAL Serviço:	28,5780
					VALOR:	57,12

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,02741200	11,69	0,32	
					TOTAL Mão de Obra:	0,32
					VALOR:	0,32



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I0612 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	13,1200	13,1200
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	0,7000	5,7687
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	0,7000	0,3358
TOTAL Material:					19,2245
VALOR:					19,22

I2734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,70000000	22,8700	16,0090
TOTAL Mão de Obra:					16,0090
VALOR:					16,01

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	0,93	1,15
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	2,38	0,02
TOTAL Material:					1,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	15,85	0,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	18,81	0,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos					0,79
VALOR:					1,96

I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,70000000	18,7400	13,1180
TOTAL Mão de Obra:					13,1180
VALOR:					13,12

I0725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	13,1200	13,1200
12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	3,0100	3,0100
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	0,7000	5,7687
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	0,7000	0,3358
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,40970000	0,7000	7,2868
TOTAL Material:					29,5213
VALOR:					29,52

I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	2,8700	77,4900
TOTAL Material:					77,4900
VALOR:					77,49

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, Nº 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88)9 9321-8174

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

<p>SARALISS CONSTRUCOES LTDA:36332613 000173</p>	<p>Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUCOES LTDA:36332613000173 ID: C=BR, CN=CP-Brasil, B=C=, L=Sobras, OU=AC SOLUTi Multipla v6, OU=23958279000116, OU=1 Certificado Digital: CN=Certificado P. A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localização: Ubajara - Ceará Data: 2023.06.01 03:57:34-03'00" Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2</p>	<p>JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:0909663 9391</p>	<p>Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391 ID: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=AC SOLUTi Multipla v6, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento Localização: Ubajara - Ceará Data: 2023.06.01 04:13:47:03'00" Fonte PDF Reader Versão: 12.1.2</p>
---	--	---	---



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS:	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,25	1,25
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					7,19

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,70000000	10,91	7,63
TOTAL Mão de Obra:					7,63

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:					0,16
VALOR:					14,98

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,20000000	15,5500	65,3100
TOTAL Mão de Obra:					94,3880
VALOR:					94,39

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					7,35

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,70000000	11,69	8,18
TOTAL Mão de Obra:					8,18

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
TOTAL Serviço:					0,32
VALOR:					15,85

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, Nº 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88)9 9321-8174

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:36332613
000173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613/0001-73
NID: C=BR, O=C=CP-Brasil, S=CE, L=Seabra, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=23659279000116, OU=C
Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUCOES
LTDA:36332613/000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:56:59-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 17.1.2

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
NID: C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSÉ
ROGÉRIO PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 04:12:29-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.2



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS:	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:					0,20
VALOR:					17,91

91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	2,47	2,51
TOTAL Material:					2,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	15,85	2,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	18,81	2,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos					4,64
VALOR:					7,15

91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	1,32	1,32
TOTAL Material:					1,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	15,85	4,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	18,81	5,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos					10,08

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	485,57	0,43
TOTAL Serviço:					0,43
VALOR:					11,83

10705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	16,0100	16,0100
12733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	39,0300	39,0300
12701 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	18,32090000	0,7000	12,8246
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,99010000	0,7000	1,3931
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,48130000	0,7000	19,2369
TOTAL Material:					88,4946
VALOR:					88,49

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO

(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
Avenida dos Constituintes, Nº 399,
Centro - Ubajara - CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com
(88) 9 9321-8174

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:36332613
000173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sobral, OU=AC
SOLUTI Multisig v5, OU=23968279000116, OU=
Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=
SARALISS CONSTRUÇÕES
LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento.
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:56:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA

JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE
SOUZA:0909663
9391

Assinado digitalmente por JOSÉ ROGÉRIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig
v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento.
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 04:11:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 (M3)						
Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI M3	1,07000000	94,62	101,24	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI KG	482,96000000	0,53	255,96	
				TOTAL Material:	357,20	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	8,57000000	14,98	128,37	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos	128,37	
				VALOR:	485,57	

UBAJARA - CE, 01 DE JUNHO DE 2023

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sobral, OU=AC
 SOLUTI Multipla v5, OU=23958279000116, OU=
 Certificado Digital, OU=Certificado P.J A1, CN=
 SARALISS CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.01 03:48:02-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE
 CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:09096639
391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA:09096639391
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
 v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
 Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
 ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.01 03:48:19-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460

✓

"Que me segue não anda em trevas" (Jo 8,12)

TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍBRIDOS DO MUNICÍPIO DE IPUERAS-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS/CE.
DATA/HORA: 05/06/2023 | 10:00:00.
OBRA: PROJETO PÓRTECO DE ENTRADA.
LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUERAS- CE.
BDI: 25,92%
REFERÊNCIAS: SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 | SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS: SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÉS) | SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÉS) | SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÉS).

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÉS 1		MÉS 2		MÉS 3		MÉS 4		MÉS 5		MÉS 6		Total parcela		
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3,37%	7.948,23	1.589,65	20,00%	1.589,65	20,00%	1.589,65	20,00%	1.589,65	20,00%	1.589,65	20,00%	794,82	10,00%	794,82	100,00%	7.948,23
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,41%	964,80	964,80	100,00%													964,80
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,09%	206,74	124,04	60,00%	82,70	40,00%											206,74
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	58,18%	137.304,76	13.730,48	10,00%	68.652,38	50,00%	54.921,90	40,00%									137.304,76
5	PAREDES E PAINÉIS	2,62%	6.184,51					618,45	10,00%									6.184,51
6	REVESTIMENTO	24,45%	57.710,90															57.710,90
7	FISO	2,38%	5.623,25															5.623,25
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	4,80%	11.326,14															11.326,14
9	PINTURA	0,19%	456,37															456,37
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,51%	8.278,07															8.278,07
VALOR TOTAL:				16.408,97	6,95%	71.449,37	30,27%	148.893,25	63,09%	171.287,48	87,14%	205.664,70	100,00%	236.003,77	100,00%	236.003,77	100,00%	

Importa o presente orçamento na quantia de R\$ 236.003,77 (Duzentos e Trinta e Seis Mil Três reais e Setenta e Sete centavos).

UBAJARA - CE, 01 DE JUNHO DE 2023

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
 CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Solimil, OU=AC
 SOLUTI Multipla v3, OU=2305827000116, OU=Certificado
 de Assinatura Digital
 SARALISS CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubaiana - Ceará
 Data: 2023.06.01 03:46:00
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 CNH: 0597881608 DRTKAN-CE
 CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:090966639
391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO
 PONTES DE SOUZA:0909666391
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Solimil, OU=AC
 SOLUTI Multipla v3, OU=Retirado Eletronica, OU=Certificado
 de Assinatura Digital
 JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:0909666391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por
 minha assinatura neste documento
 Localização: Ubaiana - Ceará
 Data: 2023.06.01 03:46:00
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -
 TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA-CE:6236-1 / RNP: 0614245460



SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
 Avenida dos Constituintes, N° 399, Centro - Ubaiana - CE
 E-mail: saraliss2010@hotmail.com - (88)9 9321-8174

✓



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,7000
S	Seguros	0,2800
R	Riscos e Imprevistos	0,5000
DF	Despesas Financeiras	1,0700
G	Garantias	0,2300
TOTAL		5,7800
Benefícios		
L	Lucro	5,9200
TOTAL		5,9200
Impostos		
I.1	PIS	0,6800
I.2	COFINS	3,0000
I.3	ISS	3,0000
I.4	CPRB	4,3000
TOTAL		10,9800

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI =	25,92%
--------------	---------------

UBAJARA - CE, 01 DE JUNHO DE 2023

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173

Assinado digitalmente por SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=Sobral, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=23956279000118, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA:36332613000173
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.01 03:42:03-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
 CNH: 05972881608 DETRAN-CE
 CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA:09096639391
 Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
 Localização: Ubajara - Ceará
 Data: 2023.06.01 03:42:21-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME (SARALISS EMPREENDIMENTOS)
 CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSE ROGERIO PONTES DE SOUZA RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL - TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
 CREA-CE: 6236-D / RNP: 06124245460

Handwritten initials and checkmarks.



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8400	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8700	0,6700
B4	13º Salário	10,8000	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	8,7100	6,7300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,4100	16,4600
C	GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4000	4,1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,8500	3,7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9000	3,0100
C5	Indenização Adicional	0,4500	0,3500
	TOTAL	14,7300	11,3800
D	GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,4600	2,7700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4500	0,3500
	TOTAL	7,9100	3,1200
TOTAL (A+B+C+D)		83,8500	47,7600

UBAJARA - CE, 01 DE JUNHO DE 2023

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sobral, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=23958279000116, OU=
Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=
SARALISS CONSTRUCOES LTDA:36332613000173;
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Uajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:44:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
CNH: 05972881608 DETRAN-CE
CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:09096639
391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES
DE SOUZA:09096639391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital
, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGERIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Uajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:44:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460

✓ 01

TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.

DATA: 05/06/2023 | 10:00:00.

OBRA: PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.

BDI: 25,92%

REFERÊNCIAS: SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 | SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.

ENCARGOS : SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) | SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) | SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
5584
Rubrica

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,9600	18,6800
C	GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
	TOTAL	15,3500	11,6200
D	GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0600	3,1400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6400	0,4800
	TOTAL	8,7000	3,6200
TOTAL (A+B+C+D)		88,8100	50,7200

UBAJARA - CE, 01 DE JUNHO DE 2023

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sobral, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=23958279000116, OU=
Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=
SARALISS CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:45:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
CNH: 05972881608 DETRAN-CE
CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:09096639
391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES
DE SOUZA:09096639391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital
. OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGERIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Ubajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:45:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSÉ ROGÉRIO PONTES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -
TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460



TOMADA DE PREÇOS Nº 010.23-TP-OBRAS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS/CE.
DATA:	05/06/2023 10:00:00.
OBRA:	PPROJETO PÓRTICO DE ENTRADA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IPUEIRAS- CE.
BDI:	25,92%
REFERÊNCIAS:	SBC - 2023/03 FORTALEZA - 03/2023 SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 SINAPI - 2023/02 COM DESONERAÇÃO - 03/2022.
ENCARGOS :	SBC - 113,90% (HORA) - 71,28% (MÊS) SEINFRA - 83,85% (HORA) - 47,76% (MÊS) SINAPI - 84,44% (HORA) - 47,48% (MÊS).

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8700	0,6600
B4	13º Salário	11,0300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7400	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5900	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	12,3500	9,3300
B10	Salário Maternidade	0,0400	0,0300
	TOTAL	48,3600	19,0400
C	GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5200	4,1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	1,7200	1,3000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,8700	2,1700
C5	Indenização Adicional	0,4600	0,3500
	TOTAL	10,7000	8,0900
D	GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,1200	3,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4600	0,3500
	TOTAL	8,5800	3,5500
TOTAL (A+B+C+D)		84,4400	47,4800

UBAJARA - CE, 01 DE JUNHO DE 2023

SARALISS
CONSTRUCOES
LTDA:363326130
00173

Assinado digitalmente por SARALISS
CONSTRUCOES LTDA:36332613000173
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Sobral, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=23958278000116, OU=
Certificado Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=
SARALISS CONSTRUCOES LTDA:36332613000173;
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Uajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:46:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
CNH: 05972881608 DETRAN-CE
CPF: 041.402.323-40

JOSE ROGERIO
PONTES DE
SOUZA:09096639
391

Assinado digitalmente por JOSE ROGERIO PONTES
DE SOUZA:09096639391
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital
, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE ROGERIO
PONTES DE SOUZA:09096639391
Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento
Localização: Uajara - Ceará
Data: 2023.06.01 03:46:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73
JOSÉ ROGERIO PONTES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
ENGENHEIRO AGRÔNOMO - ENGENHEIRO CIVIL -
TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES
CREA-CE: 6236-D / RNP: 0614245460

SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
(SARALISS EMPREENDIMENTOS)
CNPJ: 36.332.613/0001-73

Avenida dos Constituintes, N° 399, Centro - Uajara- CE
E-mail: saraliss2010@hotmail.com - (88)9 9321-8174

✓ 01 16