



PREFEITURA DE
IPUEIRAS
nasce um novo tempo

SECRETARIA DE OBRAS,
INFRAESTRUTURA E
RECURSOS HÍDRICOS



6 – MEMÓRIAS DE CÁLCULO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA : 07/03/2023	BDI : 23,19%			
OBRA:	REFORMA DE 13 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA CIDADE DE IPUEIRAS-CE - ALTERAÇÕES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE 13 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA CIDADE DE IPUEIRAS-CE	SBC	2023/05 - Fortaleza	113,90%	-	05/2023
LOCAL:	IPUEIRAS-CE	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021
		SICRO	2022-10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	02/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



2.1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

			QTD
Paredes a Serem Demolidas	$(1,65 \times 2,8) + (5,15 \times 2,8) + (2,2 \times 1,2) \times 0,15$	4,81000000	4,81
			4,81

2.1.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

			QTD
Volume de Paredes Demolidas	4,81	4,81000000	4,81
			4,81

2.1.4. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

			QTD
REMOÇÃO DE REBOCOS COM MOFO	40	40,00000000	40,00
			40,00

2.1.5. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

			QTD
Revestimento a ser retirado nos banheiros	$(2,3 \times 2,165 + 2,135 + 3,15 + 3,4 + 0,2) \times 1,5$	37,28000000	37,28
			37,28

2.2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

			QTD
CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DA AMPLIAÇÃO	$(3,4 + 1,45 + 1,45 + 8,5 + 3,25 + 3,25) \times 2,8$	58,64000000	58,64
ÁREA DE ESQUADRIAS	$(3,70,8) \times 2,1 + 2,1 \times 1,6 \times 2,1$	10,80000000	-10,80
			48,84

2.2.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

			QTD
ÁREA DE REBOCO EXTERNA	$(8,50 + 3,4) \times 2,8 - (1,2 \times 1 + 1,5 \times 2,1)$	28,97000000	28,97
			28,97

2.2.3. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
ALVENARIA EXTERNA	$(8,50 + 3,4) \times 2,8 - (1,2 \times 1 + 1,5 \times 2,1)$	28,97000000	28,97
			28,97

2.2.4. C4510 - REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

			QTD
REBOCO DE PAREDES INTERNAS NOVAS	$(3,73,25 + 3,5,25 + 1,25) \times 1,35 - 12$	13,98000000	13,98
ÁREAS DE ESQUADRIAS			
REPAROS DIVERSOS	40	40,00000000	40,00
			53,98

2.3.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

			QTD
A. RETELHAMENTO	75	75,00000000	75,00
			75,00

2.4.1. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

			QTD
W.CS	$(4,3 + 4,165) \times 1,6 - (2,2,1 \times 0,8 + 0,5 \times 0,5 \times 2)$	25,90000000	25,90
RECEPÇÃO	$(3,4 + 5,2 + 3,4) \times 1,6 - (1,5 \times 1,6)$	16,80000000	16,80
BALCÃO	$2,2 \times 2,1$	4,64000000	4,64
			47,34

2.4.2. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

			QTD
ÁREA EXTERNA DA FACHADA	$(8,5 + 3,4) \times 2,85 + 6,3 \times 1,6$	44,00000000	44,00
			44,00

2.5.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

			QTD
PISO NOVO (BANHEIROS) + RECUPERAÇÕES	$(4,9 + 4,9) \times 12$	21,80000000	21,80
			21,80

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



2.7.5. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

			QTD
J2	2 ^o 1,2 ^o 1	2,40000000	2,40
			2,40

2.7.6. C1870 - PEITORIL DE MARMORE L= 15cm (M)

			QTD
J1	3 ^o 0,45	1,35000000	1,35
J2	2 ^o 1,25	2,50000000	2,50
J3	4 ^o 0,60	2,60000000	2,60
J4	1 ^o 0,85	0,85000000	0,85
J5	2 ^o 1,25	2,50000000	2,50
			9,80

2.7.7. 102162 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)

			QTD
J2	2 ^o 1,2	2,40000000	2,40
			2,40

2.7.8. C1873 - PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

			QTD
ÁREA DE JANELAS	2,4	2,40000000	2,40
			2,40

2.8.1. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

			QTD
FACHADA FRONTAL	15 ^o 2,8	42,00000000	42,00
FACHADA LATERAL	13 ^o 2,8	36,40000000	36,40
FACHADA POSTERIOR	18,75+4,5+7,75+4+2,8	70,00000000	70,00
			148,40

2.8.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
PAREDES INTERNAS	170	170,00000000	170,00
			170,00

2.8.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
ENTRADA	10,4	10,40000000	10,40
RECEPÇÃO	39,44	39,44000000	39,44
TRIAGEM	9,45	9,45000000	9,45
COPA	9,44	9,44000000	9,44
MÉDICO	11,36	11,36000000	11,36
W CS	7	7,00000000	7,00
ENFERMARIA	9,48	9,48000000	9,48
FARMÁCIA	2,8	2,80000000	2,80
ESPERA	3,48	3,48000000	3,48
DENTISTA	14,4	14,40000000	14,40
SALA DE VACINAS	14	14,00000000	14,00
			131,23

2.8.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

			QTD
P1	2 ^o 4 ^o 1,26	10,08000000	10,08
P2	2 ^o 4 ^o 1,47	11,76000000	11,76
P3	2 ^o 2 ^o 1,68	6,72000000	6,72
P4	2 ^o 3 ^o 1,89	11,34000000	11,34
P5	1 ^o 2 ^o 2,1	4,20000000	4,20
			44,10

2.8.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
GRADES	15	15,00000000	15,00
			15,00

2.9.5. C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)

			QTD
BANCADA DA RECEPÇÃO	2,2 ^o 0,4	0,88000000	0,88
			0,88

2.10.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

			QTD
UBS - ALAZANS	11	11,00000000	11,00
			11,00

2.11.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)



			QTD
RAMPA DE ENTRADA DO POSTO, MURETA E CANTEIROS	6	6,00000000	6,00
			6,00

2.11.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

			QTD
BASE DO PISO PRINCIPAL DA ENTRADA	(6,4+1,2+5,15+3,3+4,2)*0,3*0,3	1,62000000	1,62
ESCADAS E RAMPA	(6,4+6,4+1,25)*0,3*0,3	1,26000000	1,26
			3,06

2.11.4. C0058 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

			QTD
PAREDES PISO PRINCIPAL DA ENTRADA	(6,4+1,2+5,15+3,3+4,2)*0,8*0,25	4,05000000	4,05
			4,05

2.11.5. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

			QTD
ÁREA DO PISO * ALTURA	39,9*0,8	31,92000000	31,92
ÁREA DO PISO DA RAMPA * ALTURA MÉDIA	16*0,4	6,40000000	6,40
ÁREA DO PISO DA ESCADA * ALTURA MÉDIA	4,9*0,4	1,96000000	1,96
			40,28

2.11.6. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

			QTD
PISO PRINCIPAL	39,9*0,05	2,00000000	2,00
RAMPA	16*0,05	0,80000000	0,80
ESCADAS	4,9*0,05	0,25000000	0,25
			3,05

2.11.7. C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)

			QTD
PISO PRINCIPAL	39,9	39,90000000	39,90
RAMPA GARAGEM	16	16,00000000	16,00
ESCADAS	4,9	4,90000000	4,90
RAMPA	16	16,00000000	16,00
			75,80

2.11.8. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

			QTD
PISO PRINCIPAL	39,9	39,90000000	39,90
RAMPA	16	16,00000000	16,00
ESCADAS	4,9+3,35	8,25000000	8,25
			64,15

2.11.9. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

			QTD
PISO PRINCIPAL	39,9	39,90000000	39,90
RAMPA	16	16,00000000	16,00
ESCADAS	4,9+3,35	8,25000000	8,25
			64,15

2.11.10. C3505 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)

			QTD
CORRIMÃO TOTAL	4,2+1,28+1,28+1,28+6,4+5,5+5,5+6,4+6,4+2,35	40,79000000	40,79
			40,79

2.11.11. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

			QTD
PINTURA PISO RAMPA DA GARAGEM	14	14,00000000	14,00
			14,00

3.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

			QTD
DEMAIS AMBIENTES	40	40,00000000	40,00
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	(4+4,5)*3	25,50000000	25,50
LAJES	25	25,00000000	25,00
			90,50

3.1.2. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

			QTD
JANELAS - SALA DE DEMONSTRAÇÃO	2*1,9*1	3,00000000	3,00
JANELAS - FARMÁCIA	1,9*0,5	0,75000000	0,75

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



JANELAS - DMIL	0,6*0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - SALA 01	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA 02	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - CONSULTÓRIO	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - EXPURGO	0,6*0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - COORDENAÇÃO	0,6*0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	2*1,5*0,5	1,50000000	1,50
JANELAS - RECEPÇÃO E HALL	2*1,5*1	3,00000000	3,00
JANELAS - SALA DE PROCEDIMENTOS	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA DE CURATIVOS	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA DE NEBULIZAÇÃO	1,0*1	1,00000000	1,00
JANELAS - COZINHA	0,5*0,6	0,30000000	0,30
			14,25

3.2.1. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

			QTD
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	{4+4,5}*3	25,50000000	25,50
			25,50

3.2.2. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

			QTD
REBOCO DAS ÁREAS QUE FORAM REMOVIDAS	65,5	65,50000000	65,50
			65,50

3.2.4. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

			QTD
CHAPIM A SER APLICADO NAS PAREDES SUPERIORES DA UBS	{75+ 17}*0,19	17,48000000	17,48
			17,48

3.3.1. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

			QTD
ÁREA DO TELHADO A SER RECUPERADA	50	50,00000000	50,00
			50,00

3.4.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

			QTD
CORREDOR NO VAO CENTRAL	5,56	5,56000000	5,56
			5,56

3.4.2. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

			QTD
CORREDOR NO VAO CENTRAL	5,56	5,56000000	5,56
			5,56

3.5.1. C1870 - PEITORIL DE MARMORE L= 15cm (M)

			QTD
JANELAS - SALA DE DEMONSTRAÇÃO	2*1,5	3,00000000	3,00
JANELAS - FARMÁCIA	1,5	1,50000000	1,50
JANELAS - DMIL	0,6	0,60000000	0,60
JANELAS - SALA 01	1,5	1,50000000	1,50
JANELAS - SALA 02	1,5	1,50000000	1,50
JANELAS - CONSULTÓRIO	1,5	1,50000000	1,50
JANELAS - EXPURGO	0,6	0,60000000	0,60
JANELAS - COORDENAÇÃO	0,6	0,60000000	0,60
JANELAS - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	2*1,5	3,00000000	3,00
JANELAS - RECEPÇÃO E HALL	2*1,5	3,00000000	3,00
JANELAS - SALA DE PROCEDIMENTOS	1,5	1,50000000	1,50
JANELAS - SALA DE CURATIVOS	1,5	1,50000000	1,50
JANELAS - SALA DE NEBULIZAÇÃO	1,0	1,00000000	1,00
JANELAS - COZINHA	0,6	0,60000000	0,60
			21,40

3.5.2. COMP-0010 - INSTALAÇÃO E DE JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO - REAPROVEITAMENTO DE JANELAS EXISTENTES (M2)

			QTD
JANELAS - SALA DE DEMONSTRAÇÃO	2*1,5*1	3,00000000	3,00
JANELAS - FARMÁCIA	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - DMIL	0,6*0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - SALA 01	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA 02	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - CONSULTÓRIO	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - EXPURGO	0,6*0,5	0,30000000	0,30



JANELAS - COORDENAÇÃO	0,6*0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	2*1,5*0,5	1,50000000	1,50
JANELAS - RECEPÇÃO E HALL	2*1,5*1	3,00000000	3,00
JANELAS - SALA DE PROCEDIMENTOS	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA DE CURATIVOS	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA DE NEBULIZAÇÃO	1,0*1	1,00000000	1,00
JANELAS - COZINHA	0,5*0,6	0,30000000	0,30
			14,20

3.5.3. C1873 - PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

			QTD
JANELAS - SALA DE DEMONSTRAÇÃO	2*1,5*1	3,00000000	3,00
JANELAS - FARMÁCIA	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - DML	0,6*0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - SALA 01	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA 02	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - CONSULTÓRIO	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - EXPURGO	0,6*0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - COORDENAÇÃO	0,6*0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	2*1,5*0,5	1,50000000	1,50
JANELAS - RECEPÇÃO E HALL	2*1,5*1	3,00000000	3,00
JANELAS - SALA DE PROCEDIMENTOS	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA DE CURATIVOS	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA DE NEBULIZAÇÃO	1,0*1	1,00000000	1,00
JANELAS - COZINHA	0,5*0,6	0,30000000	0,30
			14,20

3.6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

			QTD
ÁREA DO REVESTIMENTO REFEITO	90,5	90,50000000	90,50
			90,50

3.6.2. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

			QTD
FACHADA FRONTAL	18,4*2,7 (1,80*2,3+1,2*1+3*3)	35,80000000	35,80
FACHADA FRENTE	11*2,7 (1,5*2,1+1,5*1)	25,05000000	25,05
FACHADA LATERAL DIREITA	23,25*2,7 (5*0,6*0,5+1*1*1+2*1,5*1+2*1,5*1,5)	52,78000000	52,78
FACHADA LATERAL ESQUERDA	23,25*2,75 (3*1,5*1,5+5*1,5*1+4*0,6*0,5)	48,49000000	48,49
			162,12

3.6.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
SALA DE DEMONSTRAÇÃO	(4*2+5*2)*2,7 (2*1,5*1,5+0,8*2,1)	42,42000000	42,42
FARMÁCIA	(4*2+2,6*2)*2,7 (1,5*0,5+1*1+2*1*0,8)	32,21000000	32,21
DML	(4*2+1,2*2)*2,7 (0,6*0,5+0,8*2,1)	29,94000000	29,94
FARMÁCIA	(3*2+1,2*2)*1,2 (0,8*0,6)	9,84000000	9,84
SALA 01	(4*2+2,7*2)*2,7 (1*1,5+0,8*2,1)	33,00000000	33,00
SALA 02	(4*2+2,7*2)*2,7 (1*1,5+0,8*2,1)	33,00000000	33,00
CONSULTÓRIO	(4*2+2,7*2)*2,7 (1*1,5+0,8*2,1+0,7*2,1)	31,53000000	31,53
SALA DO EXPURGO	(4+1,6+2,15+1,4+1,85+3)*2,7 (2*0,6*0,5+0,8*2,1+0,7*2,1)	34,05000000	34,05
COORDENAÇÃO	(4*2+1,8*2)*2,7 (2*0,6*0,5+0,8*2,1)	27,96000000	27,96
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	(4*2+4,5*2)*2,7 (2*1*1,5+0,8*2,1)	41,22000000	41,22
COZINHA	(2,1*2+2,85*2)*2,7 (0,6*0,5+0,8*2,1)	24,70000000	24,70
SALA DE CURATIVOS	(3,1*2+3*2)*2,7 (1,5*1+0,8*2,1)	26,76000000	26,76
SALA DE PROCEDIMENTOS	(3,1*2+3*2)*2,7 (1,5*1+0,8*2,1)	26,76000000	26,76
RECEPÇÃO	(3+3*2,7+3+3*1+1,5*1+0,8*2,1)	18,02000000	18,02
CORREDORES	(12*2+1,2*2+22+17)*2 (17*0,8*2,1+1,5*2,1+1,5*1,5)	100,04000000	100,04
			516,50

3.6.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
SALA DE DEMONSTRAÇÃO	20	20,00000000	20,00
FARMÁCIA	12,4	12,40000000	12,40
DML	5,12	5,12000000	5,12
SALA 01	10,8	10,80000000	10,80

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



SALA 02	10,8	10,80000000	10,80
CONSULTÓRIO	10,8	10,80000000	10,80
SALA DO EXPURGO	8,99	8,99000000	8,99
COORDENAÇÃO	6,4	6,40000000	6,40
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	18	18,00000000	18,00
COZINHA	5,99	5,99000000	5,99
SALA DE CURATIVOS	9,3	9,30000000	9,30
SALA DE PROCEDIMENTOS	9	9,00000000	9,00
RECEPÇÃO	9	9,00000000	9,00
WCs	3,15+3,99+3,57+3,57+4,62	18,90000000	18,90
HALL	65	65,00000000	65,00
			220,50

3.6.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
LIXAMENTO DE ALAMBRADO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

3.6.6. 100717 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

			QTD
LIXAMENTO DE ALAMBRADO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

3.8.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

			QTD
QUANTIDADE DE LETRAS (UBS - AMÉRICA)	11	11,00000000	11,00
			11,00

3.8.2. 160055 - IMPERMEABILIZACAO DE CAIXAS D'AGUA/RESERVATORIOS COM K11+KZ (M2)

			QTD
CAIXA D'ÁGUA	42,5	10,00000000	10,00
			10,00

4.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

			QTD
REMOÇÃO DE REBOCOS RUINS	1,2712	14,40000000	14,40
REMOÇÃO DE REBOCO TETO	7,56	7,56000000	7,56
			21,96

4.1.2. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

			QTD
Piso Banheiro PNE	3,69	3,69000000	3,69
			3,69

4.1.3. 022735 - RETIRADA CUIDADOSA VASO SANITARIO (UN)

			QTD
Banheiro PNE	1	1,00000000	1,00
			1,00

4.2.1. C4510 - REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

			QTD
REBOCO DAS ÁREAS QUE FORAM REMOVIDAS	14,4	14,40000000	14,40
REBOCO DAS ÁREAS DO FORRO QUE FORAM REMOVIDAS	7,56	7,56000000	7,56
			21,96

4.3.1. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

			QTD
ÁREA DO TELHADO A SER RECUPERADA	65	65,00000000	65,00
			65,00

4.3.2. C0771 - CHAPA POLICARBONATO FUMÉ ESP.= 4mm (M2)

			QTD
COBERTURA ENTRADA	42,3	12,00000000	12,00
			12,00

4.4.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

			QTD
Banheiro PNE	3,69	3,69000000	3,69
			3,69

4.4.2. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

			QTD

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



Barreiro PNE	3,69	3,69000000	3,69
			3,69

4.5.4. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

			QTD
Trocar Alizar que estiver com defeito	52,1	10,50000000	10,50
			10,50

4.5.6. C1873 - PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

			QTD
JANELA 0,90x0,60	870,670,6	3,24000000	3,24
JANELA 1,20x0,60	111,270,6	0,72000000	0,72
JANELA 1,80x0,60	111,8070,6	11,88000000	11,88
JANELA 3,00x0,60	113,0070,6	1,80000000	1,80
			17,64

4.6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

			QTD
ÁREA DO REVESTIMENTO REFEITO	14,4	14,40000000	14,40
REPAROS DIVERSOS	5	5,00000000	5,00
			19,40

4.6.2. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

			QTD
FACHADA FRONTAL	1272,7 (1,870,6+270,670,6+4,1572,1)	21,89000000	21,89
FACHADA FUNDO	14,8072,7(41,870,6+370,670,6)	34,63000000	34,63
FACHADA LATERAL DIREITA	22,272,7(41,870,6+1170,6)	52,62000000	52,62
FACHADA LATERAL ESQUERDA	2572,7 (371,870,6+11,270,6+370,670,6)	62,46000000	62,46
			171,60

4.6.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
FARMÁCIA	4,272+3,15727,7 (271,870,6+272,170,8)	34,17000000	34,17
ODONTOLOGIA	3,1572+3,98727,7 (1,870,6+2,170,8)	35,74000000	35,74
SALA DE REPAROS	3,1572+2,25727,7 (1,870,6+2,170,8)	26,40000000	26,40
CONSULTÓRIO	3,1572+3,5727,7 (370,6+2,170,8)	32,43000000	32,43
SALA DE CURATIVOS	3,3772+2,80727,7 (1,870,6+2,170,8)	30,56000000	30,56
SALA DE PROCEDIMENTOS	3,3772+2,75727,7 (1,870,6+2,170,8)	30,29000000	30,29
SALA DE ACOULHIMENTO	3,3772+2,30727,7 (1,870,6+2,170,8)	27,86000000	27,86
COIPA	3,3772+3727,7 (1,870,6+2,170,8)	31,64000000	31,64
DEPÓSITO 01	3,372+1,6727,7 (0,670,6+2,170,8)	24,42000000	24,42
DEPÓSITO 02	3,372+1,3727,7 (0,670,6+2,170,8)	22,80000000	22,80
SALA DE UTILIDADES	3,372+1,6727,7 (0,670,6+2,170,8)	24,48000000	24,48
ALMOXARIFADO	2,472+1,73727,7(2,170,8)	20,62000000	20,62
SALA DE VACINAS	2,472+3,19727,7 (1,270,6+2,170,8)	27,79000000	27,79
CONSULTÓRIO MÉDICO	2,472+3,17727,7 (1,870,6+2,170,8)	27,32000000	27,32
ADM	1,5372+3,2727,7(2,170,8)	23,86000000	23,86
EXPURGO	1,5372+2,9727,7(2,170,8)	22,24000000	22,24
SALA DE ESTERELIZAÇÃO	1,5372+2,02727,7(2,170,8)	17,49000000	17,49
SALA DE INALAÇÃO	1,5372+2,8727,7(2,170,8)	21,70000000	21,70
CORREDORES	94,19+11,6+7,05+14,872,7 (272,170,8)	118,61000000	118,61
			800,36

4.6.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
FARMÁCIA	16,8	16,80000000	16,80
ODONTOLOGIA	16,51	16,51000000	16,51
SALA DE REPAROS	9,33	9,33000000	9,33
CONSULTÓRIO	18,67	18,67000000	18,67
SALA DE CURATIVOS	9,43	9,43000000	9,43
SALA DE PROCEDIMENTOS	9,26	9,26000000	9,26
SALA DE ACOULHIMENTO	7,75	7,75000000	7,75
COIPA	10,11	10,11000000	10,11
DEPÓSITO 01	4,8	4,80000000	4,80
DEPÓSITO 02	3,9	3,90000000	3,90
SALA DE UTILIDADES	4,8	4,80000000	4,80
ALMOXARIFADO	4,15	4,15000000	4,15
SALA DE VACINAS	7,65	7,65000000	7,65



CONSULTÓRIO MÉDICO	7,6	7,60000000	7,60
ADM	4,89	4,89000000	4,89
EXPURGO	4,43	4,43000000	4,43
SALA DE ESTERELIZAÇÃO	3,09	3,09000000	3,09
SALA DE INALAÇÃO	4,28	4,28000000	4,28
CORREDORES	65	65,00000000	65,00
WCs	5,07+3,99+3,99+1,75+3,69+1,59+1,56	21,65000000	21,65
			234,10

4.6.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

			QTD
PINTURA DE PORTAS NOVAS	170,70*2,10*2+2*0,80*2,10*2	9,66000000	9,66
			9,66

4.6.6. 100717 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

			QTD
LIXAMENTO DE ALAMBRA DO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

4.6.7. 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

			QTD
PINTURA DE ALAMBRA DO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

4.6.8. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
PINTURA DE ALAMBRA DO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

4.8.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

			QTD
QUANTIDADE DE LETRAS (UBS - ÁREAS)	10	10,00000000	10,00
			10,00

4.8.2. 160055 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA/RESERVATÓRIOS COM K11+KZ (M2)

			QTD
CAIXA D'ÁGUA 01 e 02	12	12,00000000	12,00
			12,00

5.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

			QTD
REMOÇÃO DE REBOCOS RUINS	20	20,00000000	20,00
			20,00

5.1.2. C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

			QTD
J1	9*1,2*1	10,80000000	10,80
			10,80

5.2.1. C4510 - REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

			QTD
REBOCO DAS ÁREAS QUE FORAM REMOVIDAS	20	20,00000000	20,00
			20,00

5.4.5. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

			QTD
J1	9*1,3*1,1	12,87000000	12,87
J2	170,7*0,7	0,49000000	0,49
			13,36

5.5.1. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

			QTD
FACHADA FRONTAL	11,7*2,7 (2*1,2*1+1,8*2,1)+(1,25+2,2)*2	32,70000000	32,70
FACHADA FUNDO	11,7*2,7*(2*1,2*1)	29,10000000	29,10
FACHADA LATERAL DIREITA	18,5*2,7*(4*1,2*1)	45,15000000	45,15
FACHADA LATERAL ESQUERDA	18,5*2,7*(4*1,2*1)	45,15000000	45,15
			152,22

5.5.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
RECEPÇÃO	2,6*1,25+0,4*0,8	2,90000000	2,90

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



ESPERA	(0,10+4*1,25)(2*1,2*0,4)	7,98000000	7,98
SALA DE VACINAS	(2*2+3*2)*1,25- (0,8*0,4+0,4*1,2)	11,18000000	11,18
CONSULTÓRIO 01	(3,5*2+3*2)*1,25- (0,8*0,4+0,4*1,2)	15,45000000	15,45
CONSULTÓRIO 02	(3,10*2+3*2)*1,25- (0,8*0,4+0,4*1,2)	14,58000000	14,58
WC	(3,5*2+3*2)*1,25- (0,8*0,4+0,4*1,2)	15,45000000	15,45
CIRC.	(1,2*2+1,9*2)*1,25- (0,7*0,4+0,4*0,6)	7,23000000	7,23
CIRCULAÇÃO	(8,25+10,3+5,10+6,3+2,6+4,6+4,6)*1,25 (10*0,8*0,4+4*0,4*0,6)	47,63000000	47,63
WC	(1,10*2+2,3*2)*1,25- (0,7*0,4+0,4*0,6)	8,11000000	8,11
WC PNE	(1,5*2+2,3*2)*1,25- (0,8*0,4+0,4*0,6)	8,90000000	8,90
FARMÁCIA	(1,30*2+2,3*2)*1,25- (0,7*0,4+0,4*0,6)	8,61000000	8,61
ODONTOLOGIA	(3*2+3,25*2)*1,25- (0,8*0,4+0,4*1,2)	14,83000000	14,83
DEPÓSITO	(1,10*2+3*2)*1,25-(0,4*0,6)	10,14000000	10,14
COFA/COZINHA	(3*2+3*2)*1,25-(0,7*0,4+0,4*1,2)	14,24000000	14,24
AUDITÓRIO	(3,75*2+7,75*2)*1,25- (1,2*0,4+0,4*1,2)	27,79000000	27,79
			215,05

5.5.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
RECEPÇÃO	6,02	6,02000000	6,02
ESPERA	20,61	20,61000000	20,61
SALA DE VACINAS	6	6,00000000	6,00
CONSULTÓRIO 01	10,5	10,50000000	10,50
CONSULTÓRIO 02	9,45	9,45000000	9,45
WC	2,28	2,28000000	2,28
CIRC.	1,14	1,14000000	1,14
CIRCULAÇÃO	17,55	17,55000000	17,55
WC	2,65	2,65000000	2,65
WC PNE	3,45	3,45000000	3,45
FARMÁCIA	3,11	3,11000000	3,11
ODONTOLOGIA	9,75	9,75000000	9,75
DEPÓSITO	3,45	3,45000000	3,45
COFA/COZINHA	9	9,00000000	9,00
AUDITÓRIO	25,06	25,06000000	25,06
			130,02

5.5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

			QTD
PINTURA DE PORTAS NOVAS	2*0,6*2,1*2+2*0,8*2,1*2+3*0,9*2,1*2	23,10000000	23,10
			23,10

5.5.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
PINTURA DE ALAMBRADO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	15	15,00000000	15,00
			15,00

5.7.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

			QTD
QUANTIDADE DE LETRAS (UBS ARRUAIS)	11	11,00000000	11,00
			11,00

5.7.2. C2842 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA (M2)

			QTD
LAJE DE ENTRADA	10	10,00000000	10,00
			10,00

6.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

			QTD
REMOÇÃO DE REBOCOS EM PAREDES	50	50,00000000	50,00
REMOÇÃO DE REBOCOS EM FORRO	20	20,00000000	20,00
			70,00

6.1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

			QTD
Demolição do Piso da Sala de Odontologia	16,51	16,51000000	16,51
			16,51

6.2.1. C4510 - REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

			QTD

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



REBOCO DAS ÁREAS QUE FORAM REMOVIDAS EM PAREDES	90	90,00000000	90,00
REBOCO DAS ÁREAS QUE FORAM REMOVIDAS EM FORNO	20	20,00000000	20,00
REPAROS DIVERSOS	15	15,00000000	15,00
			85,00

6.2.2. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

			QTD
Construção da Casa do Compressor	(1,5*1,2+2*1*1,3)	4,40000000	4,40
			4,40

6.2.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

			QTD
Chapisco das Paredes da Casa do Compressor	4,4*2 (0,6*0,8)	8,32000000	8,32
			8,32

6.3.1. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

			QTD
Piso da Casa do Compressor e Calçada do Entorno	2,7	2,70000000	2,70
			2,70

6.3.2. C2184 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE (M2)

			QTD
Piso da Casa do Compressor e Calçada do Entorno	3,6	3,60000000	3,60
			3,60

6.3.3. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

			QTD
Piso da Sala de Odontologia	16,51	16,51000000	16,51
			16,51

6.3.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

			QTD
Piso da Sala de Odontologia	16,51	16,51000000	16,51
			16,51

6.4.1. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

			QTD
ÁREA DO TELHADO A SER RECUPERADA	60	60,00000000	60,00
			60,00

6.4.2. C0771 - CHAPA POLICARBONATO FUMÉ ESP.= 4mm (M2)

			QTD
COBERTURA ENTRADA	4*3	12,00000000	12,00
			12,00

6.5.2. C1873 - PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

			QTD
JANELA 0,60x0,60	8*0,6*0,6	3,24000000	3,24
JANELA 1,20x0,60	1*1,2*0,6	0,72000000	0,72
JANELA 1,80x0,60	1*1,8*0,6	1,08000000	1,08
JANELA 3,00x0,60	1*3,0*0,6	1,80000000	1,80
			17,84

6.5.3. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

			QTD
JANELA 1,20x0,60	3*1,3*0,7	2,73000000	2,73
JANELA 0,60x0,60	3*0,7*0,7	1,47000000	1,47
JANELA 1,20x1,00	1,2*1,0	1,20000000	1,20
			5,40

6.5.4. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

			QTD
PORTÃO PORTA FRONTAL	1,4*2,2	3,08000000	3,08
			3,08

6.6.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

			QTD
PINTURA DE PORTAS NOVAS	2*0,80*2,10*2+(0,15*(2,1+0,8+2,1))	7,47000000	7,47
			7,47

6.6.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

			QTD
--	--	--	-----

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



ÁREA DO REVESTIMENTO REFEITO	14,4	14,40000000	14,40
REPAROS DIVERSOS	5	5,00000000	5,00
			19,40

6.6.3. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

			QTD
FACHADA FRONTAL	12*2,7- (1,8*0,6+2*0,6+4,15*2,1)	21,89000000	21,89
FACHADA FUNDO	14,90*2,7-(4*1,8*0,6+3*0,6*0,6)	34,83000000	34,83
FACHADA LATERAL DIREITA	22,2*2,7-(4*1,8*0,6+1*0,6)	52,69000000	52,62
FACHADA LATERAL ESQUERDA	25*2,7- (3*1,8*0,6+1*1,2*0,6+3*0,6*0,6)	62,46000000	62,46
			171,80

6.6.4. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
FARMÁCIA	(4,2*2+3,15*2)*2,7- (2*1,8*0,6+2*2,1*0,6)	34,17000000	34,17
ODONTOLOGIA	(3,15*2+3,90*2)*2,7- (1,8*0,6+2,1*0,6)	35,74000000	35,74
SALA DE REPAROS	(3,15*2+2,25*2)*2,7- (1,8*0,6+2,1*0,6)	26,40000000	26,40
CONSULTÓRIO	(3,15*2+3,5*2)*2,7- (3*0,6+2,1*0,6)	32,43000000	32,43
SALA DE CURATIVOS	(3,3*2+2,80*2)*2,7- (1,8*0,6+2,1*0,6)	30,56000000	30,56
SALA DE PROCEDIMENTOS	(3,3*2+2,75*2)*2,7- (1,8*0,6+2,1*0,6)	30,29000000	30,29
SALA DE ACOLHIMENTO	(3,3*2+2,30*2)*2,7- (1,8*0,6+2,1*0,6)	27,86000000	27,86
COIPA	(3,3*2+3*2)*2,7- (1,8*0,6+2,1*0,6)	31,64000000	31,64
DEPÓSITO 01	(3,3*2+1,6*2)*2,7- (0,6*0,6+2,1*0,6)	24,42000000	24,42
DEPÓSITO 02	(3,3*2+1,3*2)*2,7- (0,6*0,6+2,1*0,6)	22,80000000	22,80
SALA DE UTILIDADES	(3,3*2+1,6*2)*2,7- (0,6*0,6+2,1*0,6)	24,42000000	24,42
ALMOXARIFADO	(2,4*2+1,73*2)*2,7+2,1*0,6	20,62000000	20,62
SALA DE VACINAS	(2,4*2+3,19*2)*2,7- (1,2*0,6+2,1*0,6)	27,79000000	27,79
CONSULTÓRIO MÉDICO	(2,4*2+3,17*2)*2,7- (1,8*0,6+2,1*0,6)	27,32000000	27,32
ADM	(1,53*2+3,2*2)*2,7+2,1*0,6	23,89000000	23,89
EXPURGO	(1,53*2+2,9*2)*2,7+2,1*0,6	22,24000000	22,24
SALA DE ESTERELIZAÇÃO	(1,53*2+2,9*2)*2,7+2,1*0,6	17,49000000	17,49
SALA DE INALAÇÃO	(1,53*2+2,8*2)*2,7+2,1*0,6	21,70000000	21,70
CORREDORES	(24,19+11,6+7,05+14,8)*2,7 (2*2,1*0,6)	118,61000000	118,61
			800,38

6.6.5. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
FARMÁCIA	16,8	16,80000000	16,80
ODONTOLOGIA	16,51	16,51000000	16,51
SALA DE REPAROS	9,33	9,33000000	9,33
CONSULTÓRIO	18,67	18,67000000	18,67
SALA DE CURATIVOS	9,43	9,43000000	9,43
SALA DE PROCEDIMENTOS	9,26	9,26000000	9,26
SALA DE ACOLHIMENTO	7,75	7,75000000	7,75
COIPA	10,11	10,11000000	10,11
DEPÓSITO 01	4,8	4,80000000	4,80
DEPÓSITO 02	3,9	3,90000000	3,90
SALA DE UTILIDADES	4,8	4,80000000	4,80
ALMOXARIFADO	4,15	4,15000000	4,15
SALA DE VACINAS	7,65	7,65000000	7,65
CONSULTÓRIO MÉDICO	7,6	7,60000000	7,60
ADM	4,89	4,89000000	4,89
EXPURGO	4,43	4,43000000	4,43
SALA DE ESTERELIZAÇÃO	3,09	3,09000000	3,09
SALA DE INALAÇÃO	4,29	4,29000000	4,29
CORREDORES	65	65,00000000	65,00
WCs	5,07+3,99+3,99+1,75+3,69+1,58 +1,58	21,66000000	21,66
			234,10

6.6.6. 100717 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

			QTD
LIXAMENTO DE ALAMBRA DO, PORTÕES E GRADIS DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

6.6.7. 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

	QTD

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



PINTURA DE ALAMBRADO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

6.6.8. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
PINTURA DE ALAMBRADO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

6.9.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

			QTD
QUANTIDADE DE LETRAS (LBS- CARNAUBAS)	13	13,00000000	13,00
			13,00

7.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

			QTD
REMOÇÃO DE REBOCOS RUINS	1,2*20	24,00000000	24,00
			24,00

7.1.2. 1600438 - Demolição de concreto armado (m²)

			QTD
DEMOLIÇÃO DO CHAPIM DO JARDIM	(3,2+5,1+3,2)*0,10*0,03	0,07000000	0,07
			0,07

7.2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

			QTD
VÃO AR-CONDICIONADO NA SALA DA ENFERMAGEM	0,5*0,6	0,40000000	0,40
			0,40

7.2.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

			QTD
REBOCO DAS ÁREAS QUE FORAM REMOVIDAS	24	24,00000000	24,00
ABERTURA AR-CONDICIONADO SALA DA ENFERMAGEM	0,40	0,40000000	0,40
			24,40

7.2.3. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

			QTD
REBOCO DAS ÁREAS QUE FORAM REMOVIDAS	24	24,00000000	24,00
ABERTURA AR-CONDICIONADO SALA DA ENFERMAGEM	0,4	0,40000000	0,40
			24,40

7.2.4. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

			QTD
PEITORIL ÁREA DO JARDIM	(3,2+5,6+3,2)*0,10	2,32000000	2,32
			2,32

7.3.2. C1341 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJES OU EM PAREDES (M2)

			QTD
TELHAMENTO DO JARDIM DA UBS	1,5*5,3	10,55000000	10,55
			10,55

7.3.3. C2453 - TELHA TRANSPARENTE ONDULADA (M2)

			QTD
TELHAMENTO DO JARDIM DA UBS	5,3*3,5	10,55000000	10,55
			10,55

7.3.4. C0771 - CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4mm (M2)

			QTD
COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA LATERAL	14	14,00000000	14,00
			14,00

7.4.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

			QTD
ÁREA DO REVESTIMENTO INTERNO REFEITO	0,4	0,40000000	0,40
REPAROS DIVERSOS	5	5,00000000	5,00
			5,40

7.4.2. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

	QTD
--	-----

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



FACHADA FRONTAL	16,874 (1,672,1+1,872,1+0,872,1+11,12)	57,18000000	57,18
FACHADA FUNDO	18,4073+170,672,1+170,8072,1	55,05000000	55,05
FACHADA LATERAL DIREITA	14,2073 (37,12071+170,670,6+170,671,2)	37,92000000	37,92
FACHADA LATERAL ESQUERDA	14,2073 (37,12071+170,670,6+170,671,2)	37,92000000	37,92
MURETAS + COLUNAS	(285,08)+(572,51)+(1271,871,3)	62,98000000	62,98
			251,08

7.4.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
SALA DE VACINAÇÃO	(2,9272+2,4727)*2,7 (11,2710+172,170,8)	25,85000000	25,85
CONSULTÓRIO MÉDICO	(2,9272+3,7611+1,9+2,8517)*2,7 (11,2710+372,170,8)	32,42000000	32,42
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	(2,9272+2,8672)*2,7 (11,2710+172,170,8)	28,30000000	28,30
SALA ODONTOLÓGIA	(2,9272+3,4727)*2,7 (11,2710+272,170,8)	29,57000000	29,57
RAIO-X	(1,172+2,0272)*2,7	16,85000000	16,85
COZINHA	(172+2,2472)*2,7	17,50000000	17,50
DEPÓSITO	(172+1,272)*2,7	11,68000000	11,68
FARMÁCIA	(2,572+1,6372)*2,7 (11,2710+272,170,7)	19,24000000	19,24
RECEPÇÃO	(4,1372+2,3072)*2,7 (11,2710+272,170,7)	30,58000000	30,58
CONSULTÓRIO ENFERMEIRA	(2,9272+2,8672)*2,7 (11,2710+172,170,8)	28,30000000	28,30
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	(2,9272+1,6072)*2,7 (11,2710+272,170,8)	19,85000000	19,85
CONSULTÓRIO ENFERMEIRA	(2,9272+3,3072)*2,7 (11,2710+272,170,8)	29,09000000	29,09
CIRCULAÇÃO	56,56727+(2,7+3,2+5,4)*2,7+(3,2+5,1+3,2)*0,8	189,72000000	189,72
			478,18

7.4.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
SALA DE VACINAÇÃO	7,01	7,01000000	7,01
CONSULTÓRIO MÉDICO	8,36	8,36000000	8,36
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	6,35	6,35000000	6,35
SALA ODONTOLÓGIA	9,03	9,03000000	9,03
RAIO-X	2,22	2,22000000	2,22
COZINHA	2,24	2,24000000	2,24
DEPÓSITO	1,2	1,20000000	1,20
FARMÁCIA	4,58	4,58000000	4,58
RECEPÇÃO	11,08	11,08000000	11,08
CONSULTÓRIO ENFERMEIRA	8,32	8,32000000	8,32
SALA DE ESTABILIZAÇÃO	4,87	4,87000000	4,87
CONSULTÓRIO TRIAGEM	9,64	9,64000000	9,64
WCs	3,12+2,28+2,28+4,01+1,62+1,32+4,01	18,64000000	18,64
CIRCULAÇÃO	95-30,38	64,61000000	64,61
			180,85

7.4.5. 100717 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

			QTD
LIXAMENTO DE ALAMBRADO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	50	50,00000000	50,00
			50,00

7.4.6. 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

			QTD
PINTURA DE ALAMBRADO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	50	50,00000000	50,00
			50,00

7.4.7. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
PINTURA DE ALAMBRADO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	50	50,00000000	50,00
			50,00

7.6.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

			QTD
QUANTIDADE DE LETRAS (UBS - CENTRO DE SAÚDE)	17	17,00000000	17,00
			17,00

8.1.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

			QTD
ALVENARIA QUE SEPARA COPA DA COZINHA	2,970,15*2,7	1,17000000	1,17

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



MURETA DOS CANTEROS DA FACHADA PRINCIPAL	[4,7+7,1+10,4+5,74]0,15*0,5+ [4,7+9,2+11,8+5,37]0,15*0,5	4,43000000	4,43
			5,00

8.1.2. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

AMPLIAÇÃO COPA	10,88	10,88000000	10,88
			10,88

8.2.1. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

AMPLIAÇÃO DA COPA - RETIRADA DE PAREDE	2,8*0,15*2+2,7*0,15*2	1,68000000	1,68
MURETA ENTRADA	[10,4+5,7+7,1+4,7]*2*0,5	27,90000000	27,90
			29,58

8.2.2. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MURETA ENTRADA	[10,4+5,7+7,1+4,7]*2*0,5	27,90000000	27,90
			27,90

8.2.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MURETA ENTRADA	[10,4+5,7+7,1+4,7]*2*0,5*2	55,80000000	55,80
			55,80

8.2.4. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

MURETA ENTRADA	[10,4+5,7+7,1+4,7]*2*0,19	10,60000000	10,60
			10,60

8.3.2. C0771 - CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4mm (M2)

ENTRADA	5	5,00000000	5,00
			5,00

8.4.1. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

AMPLIAÇÃO COPA	10,88	10,88000000	10,88
			10,88

8.4.2. C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m (M2)

CALÇADA	50	50,00000000	50,00
RAMPA	15	15,00000000	15,00
GARAGEM CARRO	375	15,00000000	15,00
			80,00

8.5.2. C0281 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm (M)

DIVISÃO DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA DO POSTO DE SAÚDE	15	15,00000000	15,00
			15,00

8.6.3. C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

BANDA DE DUAS PORTAS	0,8*1,5*2	1,80000000	1,80
			1,80

8.6.4. C3733 - PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

PORTÃO	3*2,2	6,60000000	6,60
			6,60

8.7.1. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

FACHADA FRONTAL	60,2+8+27+7	102,20000000	102,20
FACHADA FUNDO	46,8	46,80000000	46,80
FACHADA LATERAL	31,64	31,64000000	31,64
FACHADA LATERAL	31,64	31,64000000	31,64
			212,28

8.7.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

ODONTOLOGIA	(3,5*3+3,5*2)*2,7	37,80000000	37,80
-------------	-------------------	-------------	-------

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



FARMÁCIA	(2,4'2+3,5'2)*2,7	31,86000000	31,86
DEPÓSITO	(3,45'2+3,1'2)*2,7	35,37000000	35,37
CORREDOR	(1,4'2+2'2)*2,7	18,36000000	18,36
FISIOTERAPIA	(4,2'2+3,9'2)*2,7	41,58000000	41,58
SALA DE VACINAS	(3,8'2+2,35'2)*2,7	31,56000000	31,56
CONSULTÓRIO ENFERMEIRA	(3,7'2+2,9'2)*2,7	35,64000000	35,64
CONSULTÓRIO MÉDICO	(2,7'2+2,9'2)*2,7	30,24000000	30,24
COPA	(3,75'2+2,9'2)*2,7	35,91000000	35,91
EXPURGO	(3,8'2+1,5'2)*2,7	28,62000000	28,62
LAVANDERIA	(2,8'2+2,4'2)*2,7	28,08000000	28,08
FARMÁCIA	(2,8'2+1,9'2)*2,7	25,38000000	25,38
W. C. PNE	(2,8'2+2,2'2)*2,7	27,00000000	27,00
CONSULTÓRIO	(4'2+2,7'2)*2,7	36,18000000	36,18
TRIAGEM	(3'2+4,7'2)*2,7	41,58000000	41,58
ÁREAS DE DESCONTO	-55	-55,00000000	-55,00
			430,19

8.7.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
RECEPÇÃO	80	80,00000000	80,00
DENTISTA	14	14,00000000	14,00
FARMÁCIA	9,6	9,60000000	9,60
BANHEIROS	25	25,00000000	25,00
DEPÓSITO	10	10,00000000	10,00
CORREDOR	2,8	2,80000000	2,80
FISIOTERAPIA	18,9	18,90000000	18,90
SALA DE VACINAS	10	10,00000000	10,00
ENFERMEIRA	12	12,00000000	12,00
MÉDICO	7,5	7,50000000	7,50
COPA	10	10,00000000	10,00
EXPURGO	5	5,00000000	5,00
LAVANDERIA	6	6,00000000	6,00
			210,80

8.7.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
GRADES DAS JANELAS E ENTRADA	16	16,00000000	16,00
			16,00

8.9.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

			QTD
QUANTIDADE DE LETRAS	16	16,00000000	16,00
			16,00

8.9.2. C1873 - PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

			QTD
J02	1'1'3	3,00000000	3,00
J10	1'1,4'0	12,60000000	12,60
J20	1'0,8'1	0,80000000	0,80
J21	0,8'0,8'7	3,36000000	3,36
J22	1,1'0,7'2	1,54000000	1,54
ENTRADA	1,8'2,2	3,30000000	3,30
			24,60

9.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

			QTD
SALA DE DEMONSTRAÇÃO	5'1,2	6,00000000	6,00
FARMÁCIA	2,6'1,2	3,12000000	3,12
DML	1,3'1,2	1,56000000	1,56
SALA 01	2,7'1,2	3,24000000	3,24
SALA 02	2,7'1,2	3,24000000	3,24
CONSULTÓRIO	2,7'1,2	3,24000000	3,24
EXPURGO	1,6'1,2	1,92000000	1,92
COORDENAÇÃO	1,6'1,2	1,92000000	1,92
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	4,8'1,2	5,40000000	5,40
LAJES	20	20,00000000	20,00
			49,94

9.1.2. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

			QTD
JANELAS - SALA DE DEMONSTRAÇÃO	2'1,5'1	3,00000000	3,00
JANELAS - FARMÁCIA	1,5'0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - DML	0,6'0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - SALA 01	1,5'0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA 02	1,5'0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - CONSULTÓRIO	1,5'0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - EXPURGO	0,6'0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - COORDENAÇÃO	0,6'0,5	0,30000000	0,30



JANELAS - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	2'1,5"0,5	1,50000000	1,50
JANELAS - RECEPÇÃO E HALL	2'1,5"1	3,00000000	3,00
JANELAS - SALA DE PROCEDIMENTOS	1,5"0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA DE CURATIVOS	1,5"0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA DE NEBULIZAÇÃO	1,0"1	1,00000000	1,00
JANELAS - COZINHA	0,5"0,6	0,30000000	0,30
			14,20

9.1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

ABERTURA DE CORREDOR CENTRAL	1,2+2"1	4,00000000	4,00
			4,00

9.2.1. C0076 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

FECHAMENTO DO VÃO CENTRAL	(0,9+0,9)"1	1,80000000	1,80
PAREDE NO CORREDOR CENTRAL PARA RECEBIMENTO DE COBERTURA	0,30"14,8	4,44000000	4,44
			6,24

9.2.2. C0777 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)

ALVENARIA A SER EXECUTADA NO CORREDOR	1,8"2	3,60000000	3,60
ALVENARIA A SER EXECUTADA PARA RECEBIMENTO DE TELHADO	2"0,30"14,8	0,88000000	0,88
			12,48

9.2.3. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

REBOCO DAS ÁREAS QUE FORAM REMOVIDAS	29,64	29,64000000	29,64
ALVENARIA A SER EXECUTADA NO CORREDOR	1,8"2	3,60000000	3,60
ALVENARIA A SER EXECUTADA PARA RECEBIMENTO DE TELHADO	1,8"2	3,60000000	3,60
			36,84

9.3.1. C2453 - TELHA TRANSPARENTE ONDULADA (M2)

TELHAMENTO DO VÃO CENTRAL DA LBS	15"1,5	22,50000000	22,50
			22,50

9.3.3. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27% (M2)

ÁREA DO TELHADO A SER RECUPERADA	50	50,00000000	50,00
			50,00

9.4.1. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

CONCRETAGEM DO BECO LATERAL ESQUERDO DA LBS	18,7	18,70000000	18,70
			18,70

9.4.2. C2184 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/ IMPERMEABILIZANTE (M2)

ABERTURA DO VÃO CENTRAL QUE SERÁ CORREDOR	2"1,2	2,40000000	2,40
REGULARIZAÇÃO DO PISO EXECUTADO NO BECO DA LATERAL ESQUERDA DA LBS	18,7	18,70000000	18,70
			21,10

9.4.3. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

CORREDOR NO VÃO CENTRAL	2"1,2	2,40000000	2,40
			2,40

9.4.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

CORREDOR NO VÃO CENTRAL	2"1,2	2,40000000	2,40
			2,40

9.5.3. C1870 - PEITORIL DE MARMORE L= 15cm (M)

JANELAS - SALA DE DEMONSTRAÇÃO	2"1,5	3,00000000	3,00
--------------------------------	-------	------------	------



JANELAS - FARMÁCIA	1,5	1,50000000	1,50
JANELAS - LIML	0,6	0,60000000	0,60
JANELAS - SALA 01	1,5	1,50000000	1,50
JANELAS - SALA 02	1,5	1,50000000	1,50
JANELAS - CONSULTÓRIO	1,5	1,50000000	1,50
JANELAS - EXPURGO	0,6	0,60000000	0,60
JANELAS - COORDENAÇÃO	0,6	0,60000000	0,60
JANELAS - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	2*1,5	3,00000000	3,00
JANELAS - RECEPÇÃO E HALL	2*1,5	3,00000000	3,00
JANELAS - SALA DE PROCEDIMENTOS	1,5	1,50000000	1,50
JANELAS - SALA DE CURATIVOS	1,5	1,50000000	1,50
JANELAS - SALA DE NEBULIZAÇÃO	1,0	1,00000000	1,00
JANELAS - COZINHA	0,6	0,60000000	0,60
			21,40

9.5.4. COMP-0010 - INSTALAÇÃO E DE JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO - REAPROVEITAMENTO DE JANELAS EXISTENTES (M2)

			QTD
JANELAS - SALA DE DEMONSTRAÇÃO	2*1,5*1	3,00000000	3,00
JANELAS - FARMÁCIA	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - LIML	0,6*0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - SALA 01	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA 02	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - CONSULTÓRIO	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - EXPURGO	0,6*0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - COORDENAÇÃO	0,6*0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	2*1,5*0,5	1,50000000	1,50
JANELAS - RECEPÇÃO E HALL	2*1,5*1	3,00000000	3,00
JANELAS - SALA DE PROCEDIMENTOS	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA DE CURATIVOS	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA DE NEBULIZAÇÃO	1,0*1	1,00000000	1,00
JANELAS - COZINHA	0,5*0,6	0,30000000	0,30
			14,20

9.5.5. C1873 - PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

			QTD
JANELAS - SALA DE DEMONSTRAÇÃO	2*1,5*1	3,00000000	3,00
JANELAS - FARMÁCIA	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - LIML	0,6*0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - SALA 01	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA 02	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - CONSULTÓRIO	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - EXPURGO	0,6*0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - COORDENAÇÃO	0,6*0,5	0,30000000	0,30
JANELAS - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	2*1,5*0,5	1,50000000	1,50
JANELAS - RECEPÇÃO E HALL	2*1,5*1	3,00000000	3,00
JANELAS - SALA DE PROCEDIMENTOS	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA DE CURATIVOS	1,5*0,5	0,75000000	0,75
JANELAS - SALA DE NEBULIZAÇÃO	1,0*1	1,00000000	1,00
JANELAS - COZINHA	0,5*0,6	0,30000000	0,30
			14,20

9.6.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
PORTÃO DE ENTRADA	3*3	9,00000000	9,00
			9,00

9.6.2. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

			QTD
FACHADA FRONTAL	16,4*2,7 (1,60*2,3+1,2*1+3*3)	35,80000000	35,80
FACHADA FUNDO	11*2,7 (1,5*2,1+1,5*1)	25,05000000	25,05
FACHADA LATERAL DIREITA	23,22*2,7 (5*0,6*0,5+1*1*1+2*1,5*1+2*1,5*1,5)	52,78000000	52,78
FACHADA LATERAL ESQUERDA	23,22*2,7 (3*1,5*1,5+5*1,5*1+4*0,6*0,5)	46,49000000	46,49
			162,12

9.6.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
SALA DE DEMONSTRAÇÃO	(4*2+5*2)*2,7 (2*1,5*1,5+0,8*2,1)	42,42000000	42,42
FARMÁCIA	(4*2+5*2)*2,7 (1,5*0,5+1*1+2,1*0,8)	32,21000000	32,21
LIML	(4*2+1,3*2)*2,7 (0,6*0,5+0,8*2,1)	29,94000000	29,94

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



FARMÁCIA	(3,72+1,32)*2,7*(0,8*0,6)	9,84000000	9,84
SALA 01	(4,92+2,72)*2,7*(1,15+0,8*2,1)	33,00000000	33,00
SALA 02	(4,92+2,72)*2,7*(1,15+0,8*2,1)	33,00000000	33,00
CONSULTÓRIO	(4,92+2,72)*2,7*(1,15+0,8*2,1)	31,53000000	31,53
SALA DO EXPURGO	(4,18+2,15+1,4+1,85+3)*2,7*(2*0,8*0,5+0,8*2,1+0,7*2,1)	34,05000000	34,05
COORDENAÇÃO	(4,92+1,62)*2,7*(2*0,8*0,5+0,8*2,1)	27,96000000	27,96
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	(4,92+4,52)*2,7*(2*1,15+0,8*2,1)	41,22000000	41,22
COZINHA	(2,12+2,85)*2,7*(2*0,6*0,5+0,8*2,1)	24,75000000	24,75
SALA DE CURATIVOS	(3,12+3,2)*2,7*(1,5*1+0,8*2,1)	29,76000000	29,76
SALA DE PROCEDIMENTOS	(3,12+3,2)*2,7*(1,5*1+0,8*2,1)	29,76000000	29,76
RECEPÇÃO	(3+3)*2,7+(3+3)*1*(1,5*1+0,8*2,1)	19,02000000	19,02
CORREDORES	(12,82+1,22+22+17)*2*(17*0,8*2,1+1,5*2,1+1,5*1,5)	100,04000000	100,04
			518,50

9.6.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
SALA DE DEMONSTRAÇÃO	20	20,00000000	20,00
FARMÁCIA	12,4	12,40000000	12,40
DM	5,12	5,12000000	5,12
SALA 01	10,8	10,80000000	10,80
SALA 02	10,8	10,80000000	10,80
CONSULTÓRIO	10,8	10,80000000	10,80
SALA DO EXPURGO	8,99	8,99000000	8,99
COORDENAÇÃO	6,4	6,40000000	6,40
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	18	18,00000000	18,00
COZINHA	5,89	5,89000000	5,89
SALA DE CURATIVOS	9,3	9,30000000	9,30
SALA DE PROCEDIMENTOS	9	9,00000000	9,00
RECEPÇÃO	9	9,00000000	9,00
WCS	3,15+3,96+3,57+3,57+4,82	18,90000000	18,90
HALL	65	65,00000000	65,00
			220,50

9.6.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
LIXAMENTO DE ALAMBADO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

9.6.6. 100717 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

			QTD
LIXAMENTO DE ALAMBADO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

9.8.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

			QTD
QUANTIDADE DE LETRAS (LBS - GÁZEA)	9	9,00000000	9,00
			9,00

9.8.2. 160055 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA/RESERVATÓRIOS COM K11+KZ (M2)

			QTD
CAIXA D'ÁGUA	472,5	10,00000000	10,00
			10,00

10.1.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

			QTD
REMOÇÃO DE REBOCOS RUINS	1,2*12	14,40000000	14,40
REMOÇÃO DE REBOCO TETO	7,56	7,56000000	7,56
			21,96

10.2.1. C4510 - REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

			QTD
REBOCO DAS ÁREAS QUE FORAM REMOVIDAS	14,4	14,80000000	14,40
REBOCO DAS ÁREAS DE FORRO QUE FORAM REMOVIDAS	7,56	7,59000000	7,56
			21,96

10.3.1. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

			QTD

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



ÁREA DO TELHADO A SER RECUPERADA	80	80,00000000	80,00
			80,00

10.3.2. C0771 - CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4mm (M2)

			QTD
COBERTURA ENTRADA	473	12,00000000	12,00
			12,00

10.4.1. C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

			QTD
REPAROS EM CERÂMICAS EM TODO O PSF	2,5	2,50000000	2,50
			2,50

10.4.2. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

			QTD
REPAROS EM CERÂMICAS EM TODO O PSF	2,5	2,50000000	2,50
			2,50

10.5.5. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

			QTD
Trocar Alizar que estiver com defeito	2'(2,1+0,6+2,1)	10,00000000	10,00
			10,00

10.5.6. C1873 - PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

			QTD
JANELA 0,60x0,60	9'0,6'x0,6	3,34000000	3,34
JANELA 1,20x0,60	1'12'x0,6	0,72000000	0,72
JANELA 1,80x0,60	1'18'x0,6	11,88000000	11,88
JANELA 3,00x0,60	1'30'x0,6	1,80000000	1,80
			17,64

10.6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

			QTD
ÁREA DO REVESTIMENTO REFEITO	14,4	14,40000000	14,40
REPAROS DIVERSOS	5	5,00000000	5,00
			19,40

10.6.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

			QTD
PINTURA DE PORTAS NOVAS	2'0,60'x2,10'x2,30'x0,80'x2,30'x1'0,8'x2,1'x2	18,90000000	18,90
			18,90

10.6.3. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

			QTD
FACHADA FRONTAL	12'x2,7 (1,8'x0,6+2'x0,6+4,15'x2,7)	21,89000000	21,89
FACHADA FUNDO	14,90'x2,7(4'1,8'x0,6+3'0,6'x0,6)	34,83000000	34,83
FACHADA LATERAL DIREITA	22,2'x2,7(4'1,8'x0,6+1'5'x0,6)	52,62000000	52,62
FACHADA LATERAL ESQUERDA	25'x2,7 (3'1,8'x0,6+1'1,2'x0,6+3'0,6'x0,6)	62,46000000	62,46
			171,80

10.6.4. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
FARMÁCIA	(4,2'x+3,15'x)2,7 (2'1,8'x0,6+2'x1'0,8)	34,17000000	34,17
ODONTOLOGIA	(3,15'x+3,96'x)2,7 (1,8'x0,6+2,1'0,8)	35,74000000	35,74
SALA DE REPAROS	(3,15'x+2,25'x)2,7 (1,8'x0,6+2,1'0,8)	26,40000000	26,40
CONSULTÓRIO	(3,15'x+3,5'x)2,7 (3'0,6+2,1'0,8)	32,43000000	32,43
SALA DE CURATIVOS	(3,37'x+2,90'x)2,7 (1,8'x0,6+2,1'0,8)	30,56000000	30,56
SALA DE PROCEDIMENTOS	(3,37'x+2,75'x)2,7 (1,8'x0,6+2,1'0,8)	30,29000000	30,29
SALA DE ACOLHIMENTO	(3,37'x+2,30'x)2,7 (1,8'x0,6+2,1'0,8)	27,86000000	27,86
COPA	(3,37'x+3'x)2,7 (1,8'x0,6+2,1'0,8)	31,64000000	31,64
DEPÓSITO 01	(3,3'x+1,6'x)2,7 (0,6'x0,6+2,1'0,8)	24,42000000	24,42
DEPÓSITO 02	(3,3'x+1,3'x)2,7 (0,6'x0,6+2,1'0,8)	22,80000000	22,80
SALA DE UTILIDADES	(3,3'x+1,8'x)2,7 (0,6'x0,6+2,1'0,8)	24,42000000	24,42
ALMOXARIFADO	(2,4'x+1,73'x)2,7(2,1'0,8)	20,62000000	20,62
SALA DE VACINAS	(2,4'x+3,19'x)2,7 (1,2'x0,6+2,1'0,8)	27,79000000	27,79
CONSULTÓRIO MÉDICO	(2,4'x+3,17'x)2,7 (1,8'x0,6+2,1'0,8)	27,32000000	27,32
ADM	(1,5'x+3,2'x)2,7(2,1'0,8)	23,86000000	23,86

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



EXPURGO	(1,50*2+2,8*2)*2,7-(2,1*0,8)	22,24000000	22,24
SALA DE ESTERELIZAÇÃO	(1,50*2+2,02*2)*2,7-(2,1*0,8)	17,49000000	17,49
SALA DE INALAÇÃO	(1,50*2+2,8*2)*2,7-(2,1*0,8)	21,70000000	21,70
CORREDORES	(24,19+11,6+7,65+14,8)*2,7-(2*2,1*0,8)	118,61000000	118,61
			600,38

10.6.5. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
FARMÁCIA	16,8	16,80000000	16,80
ODONTOLOGIA	16,51	16,51000000	16,51
SALA DE REPAROS	9,33	9,33000000	9,33
CONSULTÓRIO	18,67	18,67000000	18,67
SALA DE CURATIVOS	9,43	9,43000000	9,43
SALA DE PROCEDIMENTOS	9,26	9,26000000	9,26
SALA DE ADOLESCIMENTO	7,75	7,75000000	7,75
COPA	10,11	10,11000000	10,11
DEPÓSITO 01	4,8	4,80000000	4,80
DEPÓSITO 02	3,9	3,90000000	3,90
SALA DE UTILIDADES	4,8	4,80000000	4,80
ALMOXARIFADO	4,15	4,15000000	4,15
SALA DE VACINAS	7,65	7,65000000	7,65
CONSULTÓRIO MÉDICO	7,6	7,60000000	7,60
ADM	4,89	4,89000000	4,89
EXPURGO	4,43	4,43000000	4,43
SALA DE ESTERELIZAÇÃO	3,09	3,09000000	3,09
SALA DE INALAÇÃO	4,28	4,28000000	4,28
CORREDORES	65	65,00000000	65,00
WCs	5,07+3,99+3,99+1,75+3,69+1,58+1,58	21,65000000	21,65
			234,10

10.6.6. 100717 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

			QTD
LIXAMENTO DE ALAMBRADO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

10.6.7. 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

			QTD
PINTURA DE ALAMBRADO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

10.6.8. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
PINTURA DE ALAMBRADO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

10.8.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

			QTD
QUANTIDADE DE LETRAS (UBS - GROSSOS)	11	11,00000000	11,00
			11,00

10.8.2. 160055 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA/RESERVATÓRIOS COM K11+KZ (M2)

			QTD
CAIXA D'ÁGUA 01	7,96	7,96000000	7,96
CAIXA D'ÁGUA 02	8,36	8,36000000	8,36
			15,92

11.1.2. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

			QTD
ÁREA DE PISO CERÂMICO INTERNO	95	95,00000000	95,00
ÁREA DE PISO CERÂMICO EXTERNO	35	35,00000000	35,00
			130,00

11.1.3. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

			QTD
COMPRIMENTO DAS ALVENARIAS * ALTURA DO REVESTIMENTO	(2,75+6,75+3,7+1,1+4,16+3,95+2,8*2+3,55*2+1,15*2+1,8*2+1,7*4+3*4+3,3*2+1*2)*1,5	133,58000000	133,58
			133,58

11.1.4. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS/ REAPROVEITAMENTO (M3)

	QTD

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



Paredes a Serem Demolidas	((1,1+1,1+2,5)*2,8*0,15+((2*0,8 +2,1*0,15)+(1,70+3,85)*2,8*0,3 +(2,1*0,7*0,3))	7,67000000	7,67
Bancos a Serem Demolidos (Comp. x Larg. x Alt.)	(4,30+2,25+1,85+2,7+1,9)*0,3*0,8	3,14000000	3,14
Demolição Muretas Frontais	(2,65+2,65+2,65+0,65+0,65)*0,3 *1	2,78000000	2,78
			13,59

11.1.5. 022356 - DEMOLICAO ALVENARIA EM COBOGO SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

			QTD
DEMOLICAO DE COBOGOS EM SALA NÃO APROVEITADA	1,2*2,95	3,54000000	3,54
			3,54

11.1.7. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

			QTD
REMOÇÃO DE REBOCOS COM PROBLEMAS	50	50,00000000	50,00
DEMOLIÇÃO CHAPISCO DA FACHADA	(3,45+2,10+4,70+5,75+1,30+2,25+1,05+1,05+5,25)*1,5+((11,95+7,75)*2*0,8)	71,87000000	71,87
			121,87

11.2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

			QTD
PAREDES A SEREM CONSTRUÍDAS	(1,2+3,8+0,6+1,1+1+2,5)*2,8+(3+1,4)*1,2+(1,5*2,10)	36,99000000	36,99
Platibanda Nova	(3,85+12,25+13,1+3,9)*1,4	46,34000000	46,34
			83,33

11.2.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

			QTD
DOBRO DA ÁREA DE ALVENARIA	53,46*2	106,92000000	106,92
Platibanda Nova	46,34*2	92,68000000	92,68
			199,60

11.2.3. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
MESMA ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO	121,87	121,87000000	121,87
PLATIBANDA NOVA	46,34	46,34000000	46,34
			168,21

11.2.4. C4510 - REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

			QTD
REBOCO DE PAREDES NOVAS	106,92	106,92000000	106,92
			106,92

11.2.5. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

			QTD
J1	2*1,4*0,15*0,1	0,04000000	0,04
J4	6*0,8*0,15*0,1	0,07000000	0,07
J5	1*1,7*0,15*0,1	0,03000000	0,03
P1	2*0,9*0,15*0,1	0,03000000	0,03
P2	2*1*0,15*0,1	0,03000000	0,03
			0,20

11.2.7. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

			QTD
PLATIBANDAS	(3,85+12,25+13,1+3,9+3,6)*0,17	6,24000000	6,24
			6,24

11.2.8. C0804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

			QTD
COBOGÓS NA FACHADA	3*2,65*2,5	19,88000000	19,88
			19,88

11.3.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
A. RETELHAMENTO	100	100,00000000	100,00
			100,00

11.4.1. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

			QTD
DENTISTA	(4,10*2+3,55*2)*1,8-(0,8*1,8)	26,10000000	26,10
W.CS	(2*1,8+2*1,1+4*1,7+4*3+1,8)*1,8+1,15*2+2*2*1,15*1,8+(5*2,1*0,8+0,5*0,5*5)	56,50000000	56,50

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



			62,69
--	--	--	-------

11.4.2. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

			QTD
Área de Cerâmica	62,69	62,69000000	62,69
			62,69

11.4.3. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

			QTD
ÁREA DO REBOCO DE CIMENTO	121,67	121,67000000	121,67
PLATABANDA NOVA	46,34	46,34000000	46,34
			168,21

11.4.4. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

			QTD
ÁREA DE RETIRADA DO REVESTIMENTO CERÂMICO	133,58	133,58000000	133,58
			133,58

11.5.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

			QTD
HALL DE ENTRADA	26,18	26,18000000	26,18
RECEPÇÃO	26,63	26,63000000	26,63
CIRCULAÇÃO	13,18	13,18000000	13,18
CIRCULAÇÃO 02	4,78	4,78000000	4,78
DEPÓSITO	2,05	2,05000000	2,05
FARMÁCIA	11,89	11,89000000	11,89
WC	2,07	2,07000000	2,07
ODONTOLOGIA	14,56	14,56000000	14,56
WC FEM	5,1	5,10000000	5,10
WC MASC	5,1	5,10000000	5,10
SALA DE VACINAS	12,32	12,32000000	12,32
CONSULTÓRIO	15,54	15,54000000	15,54
WC	2,3	2,30000000	2,30
CONSULTÓRIO	16,37	16,37000000	16,37
FISOTERAPIA	17,86	17,86000000	17,86
CIRCULAÇÃO	10,28	10,28000000	10,28
			186,21

11.5.3. C4917 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

			QTD
PISO ÁREA DA CALÇADA	75	75,00000000	75,00
			75,00

11.7.12. C0636 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

			QTD
4 caixas de 60x60cm	470,670,6	1,44000000	1,44
			1,44

11.8.4. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

			QTD
J1	2'1,2"1	2,40000000	2,40
J5	1'1,5"1	1,50000000	1,50
			3,90

11.8.5. C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

			QTD
J4	470,670,6	1,44000000	1,44
			1,44

11.8.6. 102162 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)

			QTD
JANELA DE CORRER	3,9	3,90000000	3,90
JANELA VENEZIANA	1,44	1,44000000	1,44
			5,34

11.8.7. C1870 - PEITORIL DE MARMORE L= 15cm (M)

			QTD
J1	4'1,2"1	4,80000000	4,80
J4	470,670,6	1,44000000	1,44
J5	1'1,5"1	1,50000000	1,50
			7,74

11.8.8. C1873 - PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

			QTD
ÁREA DE VIDROS DE JANELAS	5,34	5,34000000	5,34

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



			5,34
--	--	--	------

11.9.1. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

			QTD
PINTURA EXTERNA DA LBS	(30+40)*4,4	321,20000000	321,20
			321,20

11.9.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
RECEPÇÃO	((4,4+3,85+4,65+6,9)*2,8) (2*1,2+1,8*2,1)+(2*1,65+2*2,5) 1*1	59,00000000	59,00
CIRCULAÇÃO	((7,4+1,1+1,1)*2,8) (4*0,8*2,1+1*0,7*2,1)	28,91000000	28,91
CIRCULAÇÃO 02	((4,75+4,75+1)*2,8)-(2*0,8*2,1)	26,04000000	26,04
DEPÓSITO	((2,05*2+1*2)*2,8)-0,7*2,1	15,61000000	15,61
FARMÁCIA	((4,1*2+2,8*2)*2,8)-0,7*2,1- 0,8*2,1	36,05000000	36,05
ODONTOLOGIA	((4,1*2+3,5*2)*2,8)-0,8*2,1	41,16000000	41,16
SALA DE VACINAS	((4,4*2+2,8*2)*2,8)-0,7*2,1	38,85000000	38,85
CONSULTÓRIO	((2,8*2+5,5*2)*2,8)-0,7*2,1- 0,8*2,1	43,61000000	43,61
CONSULTÓRIO	((2,85*2+5,5*2)*2,8)-0,8*2,1	45,92000000	45,92
FISIOTERAPIA	((3,8*2+3,3*2)*2,8)-2*0,8*2,1	36,68000000	36,68
CIRCULAÇÃO	((6,9+2+5,5+0,6+2,95)*2,8) (4*0,8*2,1+1*0,7*2,1+1*0,9*2,1)	45,92000000	45,92
WC's	25	25,00000000	25,00
			442,78

11.9.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
HALL DE ENTRADA	26,18	26,18000000	26,18
RECEPÇÃO	26,63	26,63000000	26,63
CIRCULAÇÃO	13,18	13,18000000	13,18
CIRCULAÇÃO 02	4,78	4,78000000	4,78
DEPÓSITO	2,05	2,05000000	2,05
FARMÁCIA	11,89	11,89000000	11,89
WC	2,07	2,07000000	2,07
ODONTOLOGIA	14,56	14,56000000	14,56
WC FEM.	5,1	5,10000000	5,10
WC MASC.	5,1	5,10000000	5,10
SALA DE VACINAS	12,32	12,32000000	12,32
CONSULTÓRIO	15,54	15,54000000	15,54
WC	2,3	2,30000000	2,30
CONSULTÓRIO	16,37	16,37000000	16,37
LAVANDERIA	12,73	12,73000000	12,73
CIRCULAÇÃO	15,98	15,98000000	15,98
FISIOTERAPIA	17,86	17,86000000	17,86
			204,64

11.9.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

			QTD
P2	2*8*10,7*2,1	23,56000000	23,52
P3	2*12*10,8*2,1	40,36000000	40,32
P4	2*11*10,9*2,1	3,78000000	3,78
			67,62

11.9.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
A. DAS GRADES	10	10,00000000	10,00
			10,00

11.11.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

			QTD
LBS - LIVRAMENTO	14	14,00000000	14,00
			14,00

12.1.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

			QTD
ABERTURA NA SALA DE FISIOTERAPIA PARA A INSERÇÃO DE JANELAS	2*1,2*0,6	1,44000000	1,44
			1,44

12.1.2. 023112 - RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO (M)

			QTD
RETIRADA DE CALHA ACIMA DA SALA DE FISIOTERAPIA	8,5	8,50000000	8,50
			8,50

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



12.1.3. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

			QTD
RETIRADA DA JANELA DA SALA DE FISIOTERAPIA	11,2	1,20000000	1,20
			1,20

12.2.1. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

			QTD
PEQUENOS REPAROS EM TODO O POSTO	5	5,00000000	5,00
			5,00

12.2.2. 121215 - CHAPIM DE CONCRETO (M)

			QTD
MURETA FUNDOS	14,95	14,95000000	14,95
			14,95

12.4.1. C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

			QTD
CALHA A SER REFEITA NA SALA DE FISIOTERAPIA	8,5	8,50000000	8,50
			8,50

12.4.2. C4329 - AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DE Fofo, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 150 (M)

			QTD
TUBO DE CLETA DA CALHA DA SALA DE FISIOTERAPIA	3,5	3,50000000	3,50
			3,50

12.5.2. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019 (M2)

			QTD
JANELA A SER TROCADA NA SALA DE FISIOTERAPIA	11,2	1,20000000	1,20
2 JANELAS A SEREM EXECUTADAS NA SALA DE FISIOTERAPIA	270,6*1,2	1,44000000	1,44
			2,64

12.5.3. C4560 - GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO (M2)

			QTD
GRADE DE PROTEÇÃO PRA A JANELA DA SALA DE FISIOTERAPIA	1,2*1,4	1,68000000	1,68
			1,68

12.6.1. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

			QTD
FACHADA FRONTAL + MURETA DO GRADIL	8,45*1,5+0,35*26,8	22,05000000	22,05
FACHADA FRENTE	14,80*2,5+4,9*3	52,08000000	52,08
FACHADA FRONTAL - PRÉDIO	3,75*3+16,75*1	20,00000000	20,00
FACHADA LATERAL - PRÉDIO	8,5*3+2,1*0,7*2*1	22,02000000	22,02
			124,17

12.6.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
FISIOTERAPIA	(3,6*2+8,15*2)*2,5+(2,1*0,8+1,2*1,1)	55,66000000	55,66
ODONTOLOGIA	(3,6*2+3,9*2)*1,2+(2*2+1,95*2)*1,2+(1,7*3+2*2)*1,2+(1,2*1,2+2*2,1*0,8*2,1*1,2)	26,90000000	26,90
SALA DE VACINAS	(3*2+2,4*2)*1,2+(2*0,5+0,8*0,6)	12,44000000	12,44
FARMÁCIA	(3*2+1,3*2)*1,2+(0,8*0,6)	9,84000000	9,84
SALA DE PROCEDIMENTOS	(3*2+4,2*2)*1,2+(2*0,5+0,8*0,6)	16,76000000	16,76
CONSULTÓRIO 01	(2,85+2,55+1,70+1,40+3,85)*1,2+(0,8*0,6*2+0,8*0,6)	13,50000000	13,50
CONSULTÓRIO 02	(3,6*2+3,6*2)*1,2+(0,8*0,6*2+1,2*0,6)	15,60000000	15,60
ÁREA DE SERVIÇO	(3,6*2+2,8*2)*1,2+(0,8*0,6+1,2*0,6)	14,16000000	14,16
DEPÓSITO	(1*3+1,5*2)*2,9+2,1*0,8	12,62000000	12,62
COPACABANA	(3,85*2+4,6*2)*3+(2,1*0,8+0,7*2,1*1,1*1,15)	46,40000000	46,40
RECEPÇÃO	(5+5,8+2,15+1,7+2,85+4,1)*1,2+(8*0,6*0,6+2*0,6*0,7+1,2*0,6+1,2*1,2)	20,04000000	20,04
			244,15

12.6.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
ODONTOLOGIA	14,82+4,07+3,40	22,29000000	22,29
SALA DE VACINAS	7,11	7,11000000	7,11

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



FARMÁCIA	0,9	3,90000000	3,90
SALA DE PROCEDIMENTOS	12,51	12,51000000	12,51
CONSULTÓRIO 01	8,29	8,29000000	8,29
WC CONSULTÓRIO 01	1,94	1,94000000	1,94
CONSULTÓRIO 02	12,96	12,96000000	12,96
WC CONSULTÓRIO 02	3,68	3,68000000	3,68
ÁREA DE SERVIÇO	10,08	10,08000000	10,08
DEPÓSITO	1,5	1,50000000	1,50
RECEPÇÃO	23,71	23,71000000	23,71
WCS SOCIAIS	27,25	4,50000000	4,50
			112,47

12.6.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
GRADES DAS JANELAS	15	15,00000000	15,00
GRADIL	35	35,00000000	35,00
			50,00

12.8.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

			QTD
QUANTIDADE DE LETRAS (UBS - MATRIZ)	10	10,00000000	10,00
			10,00

12.8.2. 160070 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO (M2)

			QTD
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE ENTRADA	16,5	16,50000000	16,50
			16,50

13.1.1. 022026 - DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATÉ 5cm (M2)

			QTD
ENTRADA UBS	10,4	10,40000000	10,40
			10,40

13.1.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

			QTD
A.ENTRADA UBS * ALTURA	10,4*1,2	12,48000000	12,48
			12,48

13.1.3. C0329 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

			QTD
A.ENTRADA UBS * ALTURA	10,4*1,2	12,48000000	12,48
			12,48

13.2.1. C4738 - RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM (M2)

			QTD
VIGA BALDRAME	4,1*0,5	2,05000000	2,06
PILARES	0,2*3	0,60000000	0,90
			2,96

13.2.2. C3273 - CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

			QTD
REFORÇO DE SAPATA DE CANTO DO PRÉDIO	0,5*0,5*1	0,25000000	0,25
			0,25

13.3.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

			QTD
A. RETELHAMENTO	50	50,00000000	50,00
			50,00

13.4.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

			QTD
ENTRADA	10,4	10,40000000	10,40
			10,40

13.4.2. C2286 - SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm (M)

			QTD
ENTRADA	5,2+2+2	9,20000000	9,20
			9,20

13.4.3. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

			QTD
ENTRADA	10,4*0,03	0,31000000	0,31
			0,31

13.4.4. C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)

			QTD
ENTRADA	10,4	10,40000000	10,40

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



			10,40
--	--	--	-------

13.5.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

			QTD
REPAROS ONDE NECESSÁRIO	50	50,00000000	50,00
			50,00

13.8.1. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

			QTD
FACHADA FRONTAL	37	37,00000000	37,00
FACHADA LATERAL	24	24,00000000	24,00
FACHADA LATERAL	24	24,00000000	24,00
FACHADA POSTERIOR	40	40,00000000	40,00
			125,00

13.8.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
PAREDES INTERNA	261,34*1,3-31,17	306,57000000	306,57
			306,57

13.8.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
ENTRADA	10,4	10,40000000	10,40
RECEPÇÃO	36,44	36,44000000	36,44
TRIAGEM	9,45	9,45000000	9,45
COPA	9,44	9,44000000	9,44
MÉDICO	11,36	11,36000000	11,36
W.C'S	7	7,00000000	7,00
ENFERMARIA	9,48	9,48000000	9,48
FARMÁCIA	2,8	2,80000000	2,80
ESPERA	3,46	3,46000000	3,46
DENTISTA	14,4	14,40000000	14,40
SALA DE VACINAS	14	14,00000000	14,00
			131,23

13.8.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
A. DAS GRADES	10	10,00000000	10,00
			10,00

14.1.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

			QTD
REMOÇÃO DE REBOCOS RUINS	1,2*12	14,40000000	14,40
LATERAL DIREITA EXTERNA DO PRÉDIO	1,2*14,3	17,16000000	17,16
LATERAL ESQUERDA EXTERNA DO PRÉDIO	1,2*15,3	18,36000000	18,36
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAJES	10	10,00000000	10,00
			59,92

14.2.1. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

			QTD
LATERAL DIREITA EXTERNA DO PRÉDIO	14,3*1,2	17,16000000	17,16
LATERAL ESQUERDA EXTERNA DO PRÉDIO	15,3*1,2	18,36000000	18,36
			35,52

14.2.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

			QTD
REBOCO DAS ÁREAS QUE FORAM REMOVIDAS	14,4+14,3*1,2+15,3*1,2	49,92000000	49,92
			49,92

14.2.3. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

			QTD
REBOCO DAS ÁREAS QUE FORAM REMOVIDAS	14,4+14,3*1,2+15,3*1,2	49,92000000	49,92
			49,92

14.4.1. C2184 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE (M2)

			QTD
CALÇADAS INTERNAS DA UBS	52,6	52,60000000	52,60
			52,60

14.6.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

			QTD
ÁREA DO REVESTIMENTO INTERNO REFEITO	24,4	24,40000000	24,40
REPAROS DIVERSOS	5	5,00000000	5,00

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038



			29,40
--	--	--	-------

14.6.2. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

			QTD
FACHADA FRONTAL	10,80*2,7+(1,8*2,1)	32,94000000	32,94
FACHADA FUNDO	15,1*2,7 (1*1,2*1,0+1*0,8*2,1+1*0,70*2,1)	36,42000000	36,42
FACHADA LATERAL DIREITA	11,2*2,7+(4*1,2*1,0)	25,71000000	25,71
FACHADA LATERAL ESQUERDA	12,3*2,7+(4*1,2*1,0)	26,41000000	26,41
MURETAS	(2,85+2,7)*1	29,85000000	29,85
			152,93

14.6.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
FARMÁCIA	(3,08*2+4,46*2)*2,7 (1*1,2*1,0+1*2,1*0,7)	37,94000000	37,94
CONSULTÓRIO	(3,08*2+2,11*2)*2,7 (1*1,2*1,0+2*2,1*0,7)	23,78000000	23,78
CONSULTÓRIO	(3,08*2+2,20*2)*2,7 (1*1,2*1,0+2*2,1*0,7)	24,26000000	24,26
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	(3,08*2+3,8*2)*2,7 (1*1,2*1,0+2*2,1*0,7)	31,82000000	31,82
RAIO-X	(2,11*2+1,22*2)*2,7	17,98000000	17,98
COPA	(2,11*2+2,47*2)*2,7	24,73000000	24,73
DEPÓSITO	(2,11*2+1,61*2)*2,7	20,09000000	20,09
SALA DE VACINAS	(3,0*2+3,16*2)*2,7 (1*1,2*1,0+2*2,1*0,7)	29,12000000	29,12
TRIAGEM	(3,0*2+2,86*2)*2,7 (1*1,2*1,0+1*2,1*0,7)	28,97000000	28,97
SALA DE ESPERA + CIRCULAÇÃO	(4*3,15+4,8*5+8,05+2,7+2,7+5,8+5,8)*2,7 (3*0,6*0,6+11*2,1*0,7)	104,01000000	104,01
DEPÓSITO	(1,34*2+2,39*2)*2,7+(2,1*0,7)	18,67000000	18,67
			381,37

14.6.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
FARMÁCIA	16,64	16,64000000	16,64
CONSULTÓRIO	6,4	6,40000000	6,40
CONSULTÓRIO	6,7	6,70000000	6,70
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	11	11,00000000	11,00
RAIO-X	2,57	2,57000000	2,57
COPA	5,2	5,20000000	5,20
DEPÓSITO	3,4	3,40000000	3,40
SALA DE VACINAS	9,5	9,50000000	9,50
SALA DE CURATIVOS	4,8	4,80000000	4,80
TRIAGEM	8,6	8,60000000	8,60
SALA DE ESPERA + CIRCULAÇÃO	70,3-15,6	63,70000000	63,70
DEPÓSITO	3,2	3,20000000	3,20
WCs	2,63+3,58+2,66	8,87000000	8,87
			150,58

14.6.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

			QTD
PINTURA DE PORTAS 0,70*2,10	2*13*0,70*2,1+(13*0,15*2,1+2,1*0,7)	47,78000000	47,78
PINTURA DE PORTAS 0,80*2,10	2*2*0,8*2,1+(2*0,15*2,1+2,1*0,8)	8,22000000	8,22
			56,00

14.6.6. 100717 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

			QTD
LIXAMENTO DE ALAMBRA DO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

14.6.7. 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

			QTD
PINTURA DE ALAMBRA DO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00

14.6.8. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
PINTURA DE ALAMBRA DO, PORTÕES E GRADES DE JANELAS	25	25,00000000	25,00
			25,00


14.8.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

			QTD

Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038

QUANTIDADE DE LETRAS (LBS - VAMOS VER)	12	12,00000000	12,00
			12,00




Antonio Igor Mesquita de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 344038