

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	DATA:	18/04/2014
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	FONTE:	SEINFRA
LOCAL:	IPUEIRAS - CE	VERSÃO:	001.024 DEROGAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	COMPOSIÇÃO:	PROPRIA
		HORA:	14,4%
		RES:	47,0%
		RES:	100,0%

TOTAL N.ºs da Obra:	R\$ 3.468
VALOR:	R\$ 12,38
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,87
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,38
VALOR BDI (34,78%):	R\$ 3,88
VALOR COM BDI:	R\$ 15,44

14.2.3. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,26600000	R\$ 65,9800	R\$ 17,1348
11891 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 15,2400	R\$ 18,2880
11728 PREGO 18X27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,4500	R\$ 3,3625
11846 BARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 5,7300	R\$ 8,7559
11816 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 12,1000	R\$ 14,1570
TOTAL Material:					R\$ 61,7282

N.ºs da Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 25,7850
10498 CARPITEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 32,6180
TOTAL N.ºs da Obra:					R\$ 58,4030

VALOR:	R\$ 128,13
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 83,05
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 128,13
VALOR BDI (34,78%):	R\$ 28,87
VALOR COM BDI:	R\$ 148,98

14.2.4. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO (M3)

N.ºs da Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 147,6800
TOTAL N.ºs da Obra:					R\$ 268,4800

VALOR:	R\$ 268,48
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 83,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 268,48
VALOR BDI (34,78%):	R\$ 65,31
VALOR COM BDI:	R\$ 334,79

14.2.5. C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10198 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 7,1900	R\$ 5,3206

J

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	DATA:	19/04/2024	ISEN:	24,70%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	FONTE:	SEINFRA	VENIO	100%
LOCAL:	IPUEIRAS - CE	SEINFRA:	CONJ COM DESONERAÇÃO	PROF	34,47%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	SEINFRA:	PROFRA	PROF	0,86%
				PROF	3,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
18237	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 52,8500	R\$ 52,8500
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 15,2400	R\$ 19,8120
11728	PREGO 16x27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 180UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 13,4500	R\$ 0,4035
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 5,7300	R\$ 5,5581
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,95000000	R\$ 12,1000	R\$ 7,8650
TOTAL Material:						R\$ 81,6102

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1800	R\$ 8,4630
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,4800	R\$ 6,4680
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,9310

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0940 CONCRETO P/VR., FOX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 475,4200	R\$ 14,2528
C1803 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 288,4800	R\$ 8,6544
TOTAL Serviço:					R\$ 22,9072

VALOR:	R\$ 128,85
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 111,48
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 128,85
VALOR IBI (24,70%):	R\$ 31,53
VALOR COM IBI:	R\$ 160,38

14.2.8. C1271 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/MGAS/LAJES (M2)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
11095 ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,90 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KOP (10KN), INCLUSIVE TRIPÉ E FORÇADO - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0100	R\$ 3,0100	
TOTAL Material:					R\$ 3,0100	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,4800	R\$ 1,8480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,8480

VALOR:	R\$ 4,86
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,52
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,86
VALOR IBI (24,70%):	R\$ 1,20
VALOR COM IBI:	R\$ 6,06

14.3.1. C0073 ALVENARIA DE TUAO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10108 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,94500000	R\$ 79,1800	R\$ 1,1877	
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9100	R\$ 1,9838	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5700	R\$ 1,4606	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUERAS - CE	DATA:	18/04/2024	BR:	24,78%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUERAS - CE	FORTE:	VERBAU	TORA:	100%
LOCAL:	IPUERAS - CE	SEINFRA:	08,1 COM DESONERACAO	AFR:	7,77%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE	CONTRIBUICAO:	PRUPFA	ROD:	8,04%

12061	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,0000000	R\$ 0,5000	R\$ 12,5000
					TOTAL Material:	R\$ 17,1321

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,0000000	R\$ 24,1800	R\$ 24,1800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,1200000	R\$ 18,4500	R\$ 20,6752
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,8552

VALOR:	R\$ 61,97
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 32,88
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 61,97
VALOR BDI (24,78%):	R\$ 15,31
VALOR COM BDI:	R\$ 77,28

14.4.1. C0837 CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,8760000	R\$ 75,1690	R\$ 53,6853
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,8760000	R\$ 95,2100	R\$ 83,5944
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,0000000	R\$ 0,6700	R\$ 147,4000
					TOTAL Material:	R\$ 284,6797

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,0000000	R\$ 18,4500	R\$ 184,5000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 184,5000

VALOR:	R\$ 469,16
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 345,23
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 469,16
VALOR BDI (24,78%):	R\$ 115,88
VALOR COM BDI:	R\$ 585,04

14.4.2. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,1000000	R\$ 50,1200	R\$ 55,1320
					TOTAL Material:	R\$ 55,1320

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,2000000	R\$ 24,1900	R\$ 28,9920
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,2000000	R\$ 18,4500	R\$ 22,1320
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,1440

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4428	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,0200000	R\$ 890,9500	R\$ 17,8190
					TOTAL Serviço:	R\$ 17,8190



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUERAS - CE	DATA:	13/04/2024	BDI:	24,75%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUERAS - CE	FONTE:	SEINFRA	RECURSOS:	MEB
LOCAL:	IPUERAS - CE	REINFRA:	OP.1 COM DESPESAS	VALOR:	54,4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE	CONTRIBUIÇÃO:	PROFESSA	VALOR:	0,00%

VALOR:	R\$ 124,10
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 83,97
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 124,10
VALOR BDI (24,75%):	R\$ 28,85
VALOR COM BDI:	R\$ 134,75

14.4.3. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 5,2200	R\$ 2,20248
TOTAL Material:					R\$ 2,20248

Não de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1800	R\$ 4,8320
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,4800	R\$ 5,5440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,3760

VALOR:	R\$ 11,15
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,85
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,15
VALOR BDI (24,75%):	R\$ 2,75
VALOR COM BDI:	R\$ 13,90

14.5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEARAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,99610000	R\$ 78,1800	R\$ 77,72388
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,8700	R\$ 2,10810
TOTAL Material:					R\$ 79,83198

Não de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1800	R\$ 2,41800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4800	R\$ 2,77200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,19000


VALOR:	R\$ 7,30
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,93
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,30
VALOR BDI (24,75%):	R\$ 1,80
VALOR COM BDI:	R\$ 9,10

14.5.2. C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,90010000	R\$ 78,1800	R\$ 70,36300
10442 CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	R\$ 0,8900	R\$ 0,98790

8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUERAS - CE	DATA: 16/04/2024	EDI: 24,70%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUERAS - CE	FONTE: SEINFRA	VERBA: 100%
	LOCAL:	IPUEIRAS - CE	SEINFRA: 86,1 COM DESPESERIZAÇÃO	100% 47,80%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE	COMPANHIA: PRÓPRIA	0,00% 6,00%

TOTAL Material:	R\$ 1.4943
-----------------	------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12891 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	RS 24,1600	R\$ 12,0800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58000000	RS 18,4800	R\$ 10,6944
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,7744

VALOR:	R\$ 28,84
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,06
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 28,84
VALOR BDI (24,70%):	R\$ 6,43
VALOR COM BDI:	R\$ 32,47

14.5.3. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00726000	RS 79,1800	R\$ 0,5750
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,82000000	RS 0,5700	R\$ 1,5954
TOTAL Material:					R\$ 2,1704

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12891 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	RS 24,1600	R\$ 6,0400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	RS 18,4800	R\$ 5,7288
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,7688

VALOR:	R\$ 14,28
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,67
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,28
VALOR BDI (24,70%):	R\$ 3,53
VALOR COM BDI:	R\$ 17,81


14.5.4. C2112 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	RS 79,1800	R\$ 0,4830
10442 CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,12000000	RS 0,8300	R\$ 0,9296
TOTAL Material:					R\$ 1,4126

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12891 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	RS 24,1600	R\$ 14,4960
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,78000000	RS 18,4800	R\$ 14,3944
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8904

VALOR:	R\$ 38,31
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,58
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 38,31
VALOR BDI (24,70%):	R\$ 7,49





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUERAS - CE	DATA: 15/06/2014	BDI: 24,70%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUERAS - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 08.1 COM DEBONERAÇÃO
LOCAL:	IPUEIRAS - CE	CONCEPÇÃO: PRÓPRIA	HORA: 0,44% MOR: 0,02%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE		

VALOR COM BDI:	R\$ 37,80
----------------	-----------

14.6.1. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,6800	R\$ 0,3300
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,6100	R\$ 2,5270
TOTAL Material:						R\$ 2,8570

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,1000	R\$ 4,7750
12885	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,2310

VALOR:	R\$ 18,88
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,88
VALOR BDI (24,70%):	R\$ 3,87
VALOR COM BDI:	R\$ 28,96

14.6.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)


Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 18,2200	R\$ 0,9610
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,1100	R\$ 1,4532
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6800	R\$ 0,1680
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 21,0800	R\$ 3,5731
TOTAL Material:						R\$ 6,1543

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,1000	R\$ 6,6850
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,3490

VALOR:	R\$ 28,50
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,14
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 28,50
VALOR BDI (24,70%):	R\$ 5,86
VALOR COM BDI:	R\$ 28,96

14.6.3. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,4400	R\$ 1,3728
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,6800	R\$ 0,1680
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,2800	R\$ 2,9342



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUEIRAS - CE	DATA:	18/04/2014	BDI:	24,78%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUEIRAS - CE	FONTE:	SEINFRA	UNIA:	100%
LOCAL:	PUEIRAS - CE	SEINFRA:	028,1 COM DESPESAS	M.4%	100%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRAS - CE	Compartilha:	PRÓPRIA	0,00%	100%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1800	R\$ 9,6840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3690
TOTAL Material:					R\$ 4,4728
VALOR:					R\$ 20,82
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 18,45
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 20,82
VALOR BDI (24,78%):					R\$ 5,14
VALOR COM BDI:					R\$ 25,96

14.6.4. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15155 LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 30,7300	R\$ 14,7504
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,6800	R\$ 0,6800
TOTAL Material:					R\$ 15,4304

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,4380
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1800	R\$ 4,8320
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,2700
VALOR:					R\$ 18,89
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 13,63
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 18,89
VALOR BDI (24,78%):					R\$ 4,68
VALOR COM BDI:					R\$ 23,54

14.7.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11080 EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 17,2200	R\$ 34,4400
TOTAL Material:					R\$ 34,4400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,1000	R\$ 3,6200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,6200
VALOR:					R\$ 38,26
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 35,79
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 38,26
VALOR BDI (24,78%):					R\$ 9,48
VALOR COM BDI:					R\$ 47,71



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUERAS - CE	DATA:	18/04/2024	BOR:	36,79%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUERAS - CE	ORÇAMENTO:	VERBAU	ORÇ. 1	ORÇ. 2
LOCAL:	IPUERAS - CE	ORÇ. 1	COM DEBENEFICIAÇÃO	67,4%	32,6%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUERAS - CE	ORÇ. 2	PROFRA	100%	0,0%

14.8.1. C1867 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA MEDIA	M3	0,00280000	R\$ 79,1800	R\$ 0,2226
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,17000000	R\$ 0,6700	R\$ 0,7834
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,00000000	R\$ 527,3600	R\$ 527,3600
TOTAL Material:					R\$ 828,2745

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12543	SERVENTE	H	2,50000000	R\$ 18,4800	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 82,3900

VALOR:	R\$ 819,78
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 557,14
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 819,78
VALOR BDI (24,79%):	R\$ 159,86
VALOR COM BDI:	R\$ 761,82

14.8.2. C4615 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1,00000000	R\$ 347,0100	R\$ 347,0100
TOTAL Material:					R\$ 347,0100

VALOR:	R\$ 347,81
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 347,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 347,81
VALOR BDI (24,79%):	R\$ 85,71
VALOR COM BDI:	R\$ 432,72

14.8.3. C2673 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS COM MASSA E = 4mm, COLOCADO (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12752	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	M2	1,00000000	R\$ 226,6600	R\$ 226,6600
TOTAL Material:					R\$ 226,6600

VALOR:	R\$ 226,66
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 226,66
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 226,66
VALOR BDI (24,79%):	R\$ 56,29
VALOR COM BDI:	R\$ 282,65

14.9.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1197

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	DATA:	18/04/2024	BDE:	24,79%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	06.007
LOCAL:	IPUEIRAS - CE	COMPONENTE:	SEINFRA	HORA:	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	COMPOSIÇÃO:	PROFMA	9,00%	9,00%

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356		M	1,02000000	R\$ 2,0000	R\$ 2,0400
TOTAL Material					R\$ 2,0400

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042		H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010
12812		H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,7575

VALOR:	R\$ 6,80
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3,78
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,80
VALOR BDI (24,79%):	R\$ 1,88
VALOR COM BDI:	R\$ 8,48

14.9.2. C2958 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193		UN	1,00000000	R\$ 38,1500	R\$ 38,1500
10194		UN	1,00000000	R\$ 38,5100	R\$ 38,5100
10195		UN	1,00000000	R\$ 31,8300	R\$ 31,8300
11747		UN	1,00000000	R\$ 44,5700	R\$ 44,5700
TOTAL Material					R\$ 154,0600

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042		H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
12312		H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 51,9000


VALOR:	R\$ 205,96
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 173,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 205,96
VALOR BDI (24,79%):	R\$ 58,87
VALOR COM BDI:	R\$ 254,83

14.9.3. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084		M	1,00000000	R\$ 2,1900	R\$ 2,1900
TOTAL Material					R\$ 2,1900

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042		H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 15,2800

VALOR:	R\$ 17,34
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUEIRAS - CE	DATA: 18/04/2024	BDE: 24,70%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUEIRAS - CE	FORTE:	UNID:
LOCAL:	PUEIRAS - CE	SENFRA:	08,1 COM DEGRADAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRAS - CE	Composição:	PROFRA 0,00% 100%

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,38
VALOR BDI (24,70%):	R\$ 4,29
VALOR COM BDI:	R\$ 21,67

14.9.4. C4752 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SENFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,400	R\$ 22,400
TOTAL Material					R\$ 22,400

Mão de Obra	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,30000000	R\$ 18,100	R\$ 5,430
12312 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,25000000	R\$ 24,100	R\$ 6,025
TOTAL Mão de Obra					R\$ 11,455

VALOR:	R\$ 8,73
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,91
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,73
VALOR BDI (24,70%):	R\$ 2,14
VALOR COM BDI:	R\$ 10,87

14.9.5. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A-250V (UN)


Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11259 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SENFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,300	R\$ 17,300
TOTAL Material					R\$ 17,300

Mão de Obra	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENFRA	H	0,37000000	R\$ 19,100	R\$ 7,067
12312 ELETRICISTA	SENFRA	H	0,37000000	R\$ 24,100	R\$ 8,927
TOTAL Mão de Obra					R\$ 16,000

VALOR:	R\$ 21,33
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,17
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,33
VALOR BDI (24,70%):	R\$ 5,20
VALOR COM BDI:	R\$ 41,54

14.9.6. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SENFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,300	R\$ 3,300
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4X2" PT 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SENFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,200	R\$ 1,200
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SENFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,300	R\$ 10,600
TOTAL Material					R\$ 15,100



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUEIRAS - CE	DATA DE EMISSÃO:	08/04/2012
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUEIRAS - CE	FORMA DE PAGAMENTO:	SEM PRECATORIO
LOCAL:	PUEIRAS - CE	ORÇ. COM DESPESAS:	64,4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRAS - CE	PROPRIETÁRIO:	0,0%

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMIDA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	1	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5300
12312 ELETRICISTA	1	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0050
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,5350

VALOR:	R\$ 27,57
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 19,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,57
VALOR BDI (24,17%):	R\$ 6,53
VALOR COM BDI:	R\$ 24,50

14.9.7. C4781 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMIDA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16433 CAIXA DE EMBUTR PVC - 4X4 QUADRADA	1	UN	1,00000000	R\$ 1,1000	R\$ 1,1000
TOTAL Material:					R\$ 1,1000

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMIDA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	1	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
12312 ELETRICISTA	1	H	0,15000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,6225
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,4875

VALOR:	R\$ 7,58
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,58
VALOR BDI (24,17%):	R\$ 1,82
VALOR COM BDI:	R\$ 5,68

14.9.8. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMIDA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	1	UN	1,00000000	R\$ 48,6400	R\$ 48,6400
TOTAL Material:					R\$ 48,6400

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COMPRIMIDA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	1	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
12312 ELETRICISTA	1	H	1,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 39,4300

VALOR:	R\$ 88,07
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 61,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 88,07
VALOR BDI (24,17%):	R\$ 21,34
VALOR COM BDI:	R\$ 102,69

15.1.1. C2788 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m (M3)



COMISSÃO LICITACÃO
1200
10/07/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUERAS - CE	DATA: 18/04/2024	EDI: 84,0M
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUERAS - CE	FORTE: SEINFRA	VERBA: 44,4%
LOCAL:	PUERAS - CE	SEINFRA: 0,00%	MES: 07,4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERAS - CE	Composição: PUERAS	0,00%

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	R\$ 18,4800	R\$ 97,5634
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 97,5634

VALOR:	R\$ 97,56
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 32,69
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 97,56
VALOR BDI (24,75%):	R\$ 24,12
VALOR COM BDI:	R\$ 121,71

15.1.2. C2B21 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4800	R\$ 31,4160
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,4160

VALOR:	R\$ 31,38
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,38
VALOR BDI (24,75%):	R\$ 7,75
VALOR COM BDI:	R\$ 39,13

15.2.1. C3273 CONCRETO PNIBR, FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Casa Híbrida		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 25,7300	R\$ 0,0000
10690	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 28,5900	R\$ 51,4620
TOTAL Equipamento Casa Híbrida:						R\$ 51,4620

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	340,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 227,8000
TOTAL Material:						R\$ 227,8000

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 110,8800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,8800

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,80000000	R\$ 9,4100	R\$ 7,5280
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83000000	R\$ 89,6700	R\$ 80,3261
TOTAL Serviço:						R\$ 87,8541

VALOR:	R\$ 461,55
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 358,76
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 461,55
VALOR BDI (24,75%):	R\$ 114,00
VALOR COM BDI:	R\$ 575,55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPIERAS - CE	DATA: 12/04/2024	RFB: 2,70%	1291
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPIERAS - CE	FORTE: SENFRA	ICMS: 12,00%	IRPJ: 15,00%
	LOCAL:	IPIERAS - CE	CONDIÇÃO: SENFRA	INSS: 8,44%	PIS/PASEP: 1,65%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIERAS - CE	CONDIÇÃO: PRÓPRIA	COFINS: 3,00%	CSLL: 3,00%

15.2.2. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUASTE (CHP)	SENFRA	H	0,00000000	R\$ 182,3000	R\$ 1,2000
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,2000
Material		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SENFRA	KG	1,00000000	R\$ 2,0000	R\$ 2,0000
10103	ARAME RECOZIDO N.15 BWG	SENFRA	KG	0,02000000	R\$ 15,0000	R\$ 0,3000
					TOTAL Material:	R\$ 2,3000
Mão de Obra		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SENFRA	H	0,00000000	R\$ 16,1000	R\$ 0,0000
10121	ARMADOR/FERREIRO	SENFRA	H	0,00000000	R\$ 24,1000	R\$ 0,0000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,0000
VALOR: R\$ 1,2000						
VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 1,2000						
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 1,2000						

15.2.3. C1389 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SENFRA	M2	0,20000000	R\$ 85,0000	R\$ 17,0000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SENFRA	M	1,20000000	R\$ 15,2400	R\$ 18,2880
11728	PREGO 16x27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	SENFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,4000	R\$ 3,3500
11846	BARRAFO DE 1"x4"	SENFRA	M	1,50000000	R\$ 5,7000	R\$ 8,5500
11018	TABUA DE 1" DE 3A. -L = 30cm	SENFRA	M	1,17000000	R\$ 12,1000	R\$ 14,1570
					TOTAL Material:	R\$ 61,7450
Mão de Obra		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SENFRA	H	1,50000000	R\$ 16,1000	R\$ 24,1500
10498	CARPITEIRO	SENFRA	H	1,35000000	R\$ 24,1000	R\$ 32,5350
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 56,6850
VALOR: R\$ 118,4300						
VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 118,4300						
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 118,4300						

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
R\$ 1200,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CISTO REDENTOR DE PUEIRAS - CE	DATA: 10/04/2024	BDI: 24,70%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CISTO REDENTOR DE PUEIRAS - CE	ORÇAMENTO: 1001 COM DEDUÇÃO	RECURSOS: 1000
LOCAL:	PUEIRAS - CE	ORÇAMENTO: PRÓPRIA	RECURSOS: 1000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRAS - CE		

VALOR BDI (24,70%)	R\$ 28,87
VALOR COM BDI	R\$ 149,80

15.2.4. C1803 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 147,6800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 268,4800
VALOR					R\$ 268,48
VALOR SEM ENCARGOS					R\$ 83,85
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 268,48
VALOR BDI (24,70%)					R\$ 66,31
VALOR COM BDI					R\$ 334,79

15.2.5. C1342 ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10050 ALUMÍNIO ESTRUTURAL USINADO PARA ESTRUTURA	SEINFRA	KG	5,00000000	R\$ 30,9100	R\$ 154,5500
TOTAL Material					R\$ 154,5500
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11500 MONTADOR	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 60,4000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 60,4000
VALOR					R\$ 214,95
VALOR SEM ENCARGOS					R\$ 186,38
VALOR COM ENCARGOS					R\$ 214,95
VALOR BDI (24,70%)					R\$ 53,18
VALOR COM BDI					R\$ 268,13

15.3.1. C0073 ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 79,1600	R\$ 1,1877
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9100	R\$ 1,9838
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,8700	R\$ 1,8966
12081 TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 12,5000
TOTAL Material					R\$ 17,5681
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 16,4600	R\$ 20,8752
TOTAL Mão de Obra					R\$ 45,0352



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUEIRAS - CE	DATA: 12/05/2013	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUEIRAS - CE	SEMPRA: 428.1 COM EMPREITA	RENTAL: 0,00%
LOCAL:	PUEIRAS - CE	Comunidade: PRÓPRIA	RENTAL: 0,00% IS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRAS - CE		

VALOR:	R\$ 61,97
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 33,99
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 61,97
VALOR SEM ICM(7%):	R\$ 16,31
VALOR COM ICM:	R\$ 77,26

15.4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRACO 1:3 ESP. - Item P/ PARDE (M2)

Material	UNID	QUANT	COMPRADO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SENFRA	M3	0,00000000	R\$ 79,1000	R\$ 0,0000
10805 CIMENTO PORTLAND	SENFRA	KG	2,43000000	R\$ 9,9700	R\$ 24,3270
TOTAL Material:					R\$ 24,3270

Mão de Obra	UNID	QUANT	COMPRADO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SENFRA	H	0,10000000	R\$ 21,0000	R\$ 2,1000
12543 SERVENTE	SENFRA	H	2,43000000	R\$ 9,0000	R\$ 21,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,9100

VALOR:	R\$ 23,91
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,03
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,91
VALOR SEM ICM(7%):	R\$ 11,90
VALOR COM ICM:	R\$ 25,50

15.4.2. C2121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP. - Item P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	QUANT	COMPRADO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SENFRA	M3	0,00000000	R\$ 79,1000	R\$ 0,0000
10442 CAL VIRGEM EM PO	SENFRA	KG	1,11000000	R\$ 20,9000	R\$ 23,1990
TOTAL Material:					R\$ 23,1990


Mão de Obra	UNID	QUANT	COMPRADO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SENFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543 SERVENTE	SENFRA	H	0,58000000	R\$ 19,4000	R\$ 11,2520
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,3320

VALOR:	R\$ 23,33
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,96
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,33
VALOR SEM ICM(7%):	R\$ 11,43
VALOR COM ICM:	R\$ 24,47

15.4.3. C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

Material	UNID	QUANT	COMPRADO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10024 ADESIVO DE CONTATO	SENFRA	KG	1,25000000	R\$ 37,3700	R\$ 46,7125

RS ENGENHARIA E REI
 RUA MADALENA NUNES 677
 TIANGUIÁ-CE
 TEL: 68 3671-1234
 EMAIL: rs.engenharia@hotmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 16/04/2024

BOM: 24.875

1204

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUERAS - CE	FONTE:	SENFRA	UNID:	COMPONENTE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL:
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUERAS - CE	COMPONENTE:	SENFRA	UNID:	COMPONENTE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL:
LOCAL:	PUERAS - CE						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERAS - CE						

11821	REVESTIMENTO METÁLICO TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	SENFRA	M2	1,15000000	R\$ 161,7100	R\$ 186,8965
TOTAL Material:						R\$ 232,6790

Mão de Obra	FONTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SENFRA	H	3,50000000	R\$ 18,1000	R\$ 62,8500
10121 ARMADOR/FERREIRO	SENFRA	H	3,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 84,5600
11530 MONTADOR	SENFRA	H	3,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 84,5600
11858 SERRALHEIRO	SENFRA	H	3,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 84,5600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 300,5300

VALOR:	R\$ 653,21
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 331,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 653,21
VALOR SEM IVA FISC:	R\$ 128,45
VALOR COM IVA:	R\$ 185,19

15.5.1. C1207 ENBASAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRILICA (M2)

Material	SENFRA	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA	SENFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,0100	R\$ 2,1070
11511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX					
TOTAL Material:					R\$ 2,1070

Mão de Obra	FONTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SENFRA	H	0,25000000	R\$ 15,1000	R\$ 3,7750
12395 PINTOR	SENFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,8150

VALOR:	R\$ 11,99
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,99
VALOR SEM IVA FISC:	R\$ 5,87
VALOR COM IVA:	R\$ 8,12


15.5.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS COM MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL	SENFRA	L	0,95000000	R\$ 11,2200	R\$ 9,9910
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SENFRA	L	0,12000000	R\$ 12,1100	R\$ 1,4532
11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA	SENFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,9600	R\$ 0,2400
12092 TINTA LATEX ACRILICA	SENFRA	L	0,17000000	R\$ 21,0800	R\$ 3,5736
TOTAL Material:					R\$ 15,2578

Mão de Obra	FONTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SENFRA	H	0,35000000	R\$ 18,1000	R\$ 6,2350
12395 PINTOR	SENFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640

RS ENGENHARIA EIRELI
 RUA MADALENA NUNES 877
 TIANGUÁ-CE
 TEL: 88 3671-1234
 EMAIL: rs.engenharia@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	DATA: 16/04/2014	BDI: 20,9%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	EMPRESA:	NOME: UENSA
LOCAL:	IPUEIRAS - CE	COMPRICILIO:	22.1 CONSERVAÇÃO PROPPA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	COMPRICILIO:	PROPPA

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18.348,00
VALOR:	R\$ 22,88
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,14
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,50
VALOR BDI (24,74%):	R\$ 5,55
VALOR COM BDI:	R\$ 28,05

15.5.3. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃO (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI
15135 LIQUIRILHO INCOLOR	0,00000000	L	R\$ 28,7000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA	1,00000000	UN	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
TOTAL Material:				R\$ 0,0000	R\$ 0,0000

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI
10045 AJUDANTE DE PINTOR	0,10000000	H	R\$ 18,1000	R\$ 1,8100	R\$ 0,4525
12385 PINTOR	0,20000000	H	R\$ 24,1000	R\$ 4,8200	R\$ 1,2050
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 6,6300	R\$ 1,6575

VALOR:	R\$ 12,83
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 14,25
VALOR BDI (24,74%):	R\$ 3,50
VALOR COM BDI:	R\$ 21,75

16.1.1. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 6/ PERMILAR, TRACO 1:2 - EMP. 3cm (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI
10108 AREIA MEDIA	0,00000000	M3	R\$ 78,1800	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
10805 CIMENTO PORTLAND	14,00000000	KG	R\$ 0,5700	R\$ 8,0000	R\$ 2,0400
TOTAL Material:				R\$ 8,0000	R\$ 2,0400


Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI
12381 PEDREIRO	0,20000000	H	R\$ 24,1800	R\$ 4,8360	R\$ 1,2090
12643 SERVENTE	0,20000000	H	R\$ 18,4800	R\$ 3,6960	R\$ 0,9240
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 8,5320	R\$ 2,1330

VALOR:	R\$ 21,83
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 19,28
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,85
VALOR BDI (24,74%):	R\$ 7,13
VALOR COM BDI:	R\$ 35,98

16.1.2. C1819 PINTURA P/PIBO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACDR" (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI

8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUEIRAS - CE	DATA: 10/04/2014	RDI: 24,70%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUEIRAS - CE	FONTE: SEINFRA	RECURSOS: 100%
LOCAL:	PUEIRAS - CE	SEINFRA: 00% COM DEBENEFICIAÇÃO	RECURSOS: 100%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRAS - CE	CONDIÇÃO: PRÓPRIA	RECURSOS: 0,00% 100%

Material	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	0,08000000	R\$ 8,5700	R\$ 0,5256
12037 TINTA LATEX ACRÍLICA	0,25000000	R\$ 21,0300	R\$ 5,2575
TOTAL Materiais			R\$ 5,7831

Mão de Obra	FONTE	MOD	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1800	R\$ 12,0900
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra					R\$ 19,4740

VALOR	R\$ 20,25
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 12,74
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 20,25
VALOR COM IPI (24,70%)	R\$ 5,24
VALOR COM IPI	R\$ 21,49

16.2.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO SEM ESCOVAÇÃO (M2))

Mão de Obra	FONTE	MOD	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra					R\$ 7,3840

VALOR	R\$ 7,38
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 7,38
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 7,38
VALOR COM IPI (24,70%)	R\$ 1,82
VALOR COM IPI	R\$ 9,20

16.2.2. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM MASSA ACRÍLICA (M2)

Material	FONTE	MOD	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 0,8500	R\$ 0,2550
11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	MO	0,70000000	R\$ 3,5100	R\$ 2,4570
TOTAL Materiais					R\$ 2,7120


Mão de Obra	FONTE	MOD	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 10,1000	R\$ 2,0200
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1800	R\$ 7,2540
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,2740

VALOR	R\$ 11,98
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 7,71
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 11,98
VALOR COM IPI (24,70%)	R\$ 3,87
VALOR COM IPI	R\$ 20,86

16.2.3. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS EM MASSA (M2)

RS ENGENHARIA EIRELI
 RUA MADALENA NUNES 877
 TIANGUIÁ-CE
 TEL: 88 3671-1234
 EMAIL: rs.engenharia@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	DATA: 13/04/2014	RDE: 34,70%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IJUERAS - CE	HORA: 14,4%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IJUERAS - CE	AT. 003:
LOCAL:	IJUERAS - CE	004:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUERAS - CE	

Material	QTD	UNID	COMPRIM. (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
10035 AGUARRÁS MINERAL	0,05000000	L		RS 19,2200	RS 0,9610
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	0,12000000	L		RS 12,1100	RS 1,4532
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,25000000	UN		RS 0,6600	RS 0,1650
12097 TINTA LÁTEX ACRÍLICA	0,17000000	L		RS 21,0300	RS 3,5751
TOTAL MATERIAIS:					RS 6,1543

Mão de Obra	QTD	UNID	COMPRIM. (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
10045 AJUDANTE DE PINTOR	0,30000000	H		RS 18,1600	RS 5,3880
12395 PINTOR	0,40000000	H		RS 24,1600	RS 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					RS 15,0520

VALOR:	RS 22,38
VALOR SEM ENCARGOS:	RS 22,38
VALOR COM ENCARGOS:	RS 26,48
VALOR SEM IPI/ISS:	RS 26,48
VALOR COM IPI/ISS:	RS 30,38

16.2.4. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMANDAS COM SUPERCAL (M2)

Material	QTD	UNID	COMPRIM. (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
12496 SUPERCAL	0,30000000	M2		RS 1,0000	RS 0,3000
TOTAL MATERIAIS:					RS 0,3000

Mão de Obra	QTD	UNID	COMPRIM. (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
12395 PINTOR	0,30000000	H		RS 24,1600	RS 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					RS 7,2480

VALOR:	RS 7,55
VALOR SEM ENCARGOS:	RS 7,55
VALOR COM ENCARGOS:	RS 8,25
VALOR SEM IPI/ISS:	RS 8,25
VALOR COM IPI/ISS:	RS 9,45

16.3.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	QTD	UNID	COMPRIM. (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
12543 SERVENTE	2,80000000	H		RS 18,4600	RS 51,6880
TOTAL Mão de Obra:					RS 51,6880

VALOR:	RS 54,09
VALOR SEM ENCARGOS:	RS 47,79
VALOR COM ENCARGOS:	RS 54,09
VALOR SEM IPI/ISS:	RS 54,09
VALOR COM IPI/ISS:	RS 67,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUEIRAS - CE	DATA: 18/04/2024	REU: 1208/2024
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUEIRAS - CE	FONTE: SEINFRA	REU: 1208/2024
LOCAL:	PUEIRAS - CE	SEINFRA: SELA COM DESONERACAO	04,4% 47,4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUEIRAS - CE	SEINFRA: PROPRIA	0,0%

16.3.2. C0074 ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04150000	R\$ 76,1900	R\$ 3,2701
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,10000000	R\$ 0,9100	R\$ 5,5326
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,10000000	R\$ 6,5700	R\$ 4,1479
12081 TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	LN	47,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 23,5000
				TOTAL Material	R\$ 26,5206

Mão de Obra	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1900	R\$ 24,1900
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4000	R\$ 18,4000
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 42,5900

VALOR:	R\$ 104,17
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 61,97
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 114,74
VALOR DE 24,77%:	R\$ 28,31
VALOR COM IVA:	R\$ 143,05

16.3.3. C0073 ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04150000	R\$ 76,1900	R\$ 3,2701
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,10000000	R\$ 0,9100	R\$ 5,5326
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,10000000	R\$ 6,5700	R\$ 4,1479
12081 TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	LN	47,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 23,5000
				TOTAL Material	R\$ 26,5206

Mão de Obra	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1900	R\$ 24,1900
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4000	R\$ 20,6080
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 44,7980


VALOR:	R\$ 61,97
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 32,80
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 61,97
VALOR DE 24,77%:	R\$ 15,31
VALOR COM IVA:	R\$ 77,28

16.3.4. C0776 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEARAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 76,1900	R\$ 0,4630
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 6,5700	R\$ 1,5281
				TOTAL Material	R\$ 2,1111

RS ENGENHARIA EIRELI
 RUA MADALENA NUNES 877
 TIANGUIÁ-CE
 TEL: 88 3671-1234
 EMAIL: rs.engenharia@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUERAS - CE DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUERAS - CE LOCAL: PUERAS - CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERAS - CE	DATA: 19/04/2024 ORÇAMENTO: 0,00000000 CONDIÇÃO: 0,00% PROPRIA: 0,00%	RS 24.700 RS 18.400 RS 6.300 RS 24.700
--	---	--	---

Mão de Obra	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	RS 24.1000	RS 2.410,00
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	RS 18.4000	RS 2.760,00
TOTAL Mão de Obra:					RS 5.170,00

VALOR:	RS 7,30
VALOR SEM ENCARGOS:	RS 3,83
VALOR COM ENCARGOS:	RS 7,30
VALOR SEM ICM (15%):	RS 6,26
VALOR COM ICM:	RS 8,19

16.3.5. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00000000	RS 24.1000	RS 0,00
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00000000	RS 18.4000	RS 0,00
TOTAL Mão de Obra:					RS 0,00

Serviço	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	TOTAL
C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,00000000	RS 600,0000	RS 0,00
TOTAL:					RS 0,00

VALOR:	RS 0,00
VALOR SEM ENCARGOS:	RS 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	RS 0,00
VALOR SEM ICM (15%):	RS 0,00
VALOR COM ICM:	RS 0,00

16.3.6. C1297 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃO COM MASSA ACRÍLICA (M2)


Material	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	RS 0,3000	RS 0,1500
11511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	RS 3,0000	RS 2,1000
TOTAL Material:					RS 2,2500

Mão de Obra	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	RS 19,1000	RS 4,7750
12385 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	RS 24,1000	RS 8,4350
TOTAL Mão de Obra:					RS 13,2100

VALOR:	RS 18,99
VALOR SEM ENCARGOS:	RS 7,71
VALOR COM ENCARGOS:	RS 18,99
VALOR SEM ICM (15%):	RS 16,42
VALOR COM ICM:	RS 21,99

4

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	DATA: 18/04/2024	RSI: 2024
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	ORÇAMENTO:	RECURSOS:
LOCAL:	IPUEIRAS - CE	SEINFRA	MAFSA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE	CONSTRUÇÃO	PROPRIA

16.3.7. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	0,05000000	L	R\$ 19,2200	R\$ 0,9610
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	0,12000000	L	R\$ 12,1100	R\$ 1,4532
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,25000000	UN	R\$ 0,6600	R\$ 0,1650
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	0,17000000	L	R\$ 21,0300	R\$ 3,5751
TOTAL Material				R\$ 6,1543

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	0,35000000	H	R\$ 16,1000	R\$ 5,6350
12395 PINTOR	0,25000000	H	R\$ 24,1000	R\$ 6,0250
TOTAL Mão de Obra				R\$ 11,6600

VALOR:	R\$ 22,20
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,34
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 22,20
VALOR DE MATERIAIS:	R\$ 6,15
VALOR COM BEM:	R\$ 28,35

16.3.8. C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	TOTAL
10138 AÇO CA-60	0,71000000	KG	R\$ 27,1000	R\$ 19,2610
10276 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm PI FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	1,00000000	M2	R\$ 19,5000	R\$ 19,5000
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	1,00000000	M	R\$ 15,0000	R\$ 15,0000
11728 PREGO 18x27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 180UN/KG)	0,47000000	KG	R\$ 13,0000	R\$ 6,1100
11846 SARRAPO DE 1"x1"	0,17000000	M	R\$ 5,7000	R\$ 0,9690
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	0,35000000	M	R\$ 12,1000	R\$ 4,2350
TOTAL Material				R\$ 79,0710


Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	TOTAL
12391 PEDREIRO	0,35000000	H	R\$ 24,1000	R\$ 8,4350
12543 SERVENTE	0,30000000	H	R\$ 18,4000	R\$ 5,5200
TOTAL Mão de Obra				R\$ 13,9550

Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	TOTAL
C0840 CONCRETO P/MBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0,03000000	M3	R\$ 475,4200	R\$ 14,2626
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	0,03000000	M3	R\$ 285,4000	R\$ 8,5620
TOTAL Serviço				R\$ 22,8246

VALOR:	R\$ 118,84
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 93,57
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 118,84
VALOR DE MATERIAIS:	R\$ 27,48
VALOR COM BEM:	R\$ 146,32

RS ENGENHARIA EIRELI
 RUA MADALENA NUNES 877
 TIANGUA-CE
 TEL: 88 3871-1234
 EMAIL: rs.engenharia@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



		DATA: 12/04/2021	RDI: 24,7%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUERBAS - CE	ZONA:	URBANA	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE PUERBAS - CE	SERVIÇO:	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
LOCAL:	PUERBAS - CE	CONDIÇÃO:	PRÓPRIA	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERBAS - CE			0,00%

16.3.9. COMP. PROP. 0901 BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL (M2)

Mão de Obra	GENERA	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12348	GANCHO DE 500MM	UN	1.000,00	R\$ 22,74	R\$ 22.740,00
16385	LONA C/ APLICAÇÃO DE LHOSES E LACRES, IMPRESSÃO C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1.000,00	R\$ 22,74	R\$ 22.740,00
				TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 45.480,00

Mão de Obra	GENERA	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11530	MONTADOR	H	2.000,00	R\$ 22,74	R\$ 45.480,00
12391	PEDREIRO	H	2.000,00	R\$ 22,74	R\$ 45.480,00
12543	SERVEANTE	H	2.000,00	R\$ 22,74	R\$ 45.480,00
				TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 136.440,00


VALOR TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 136.440,00
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 136.440,00
VALOR COM IMPOSTOS	R\$ 136.440,00
VALOR COM OUTROS	R\$ 136.440,00
VALOR TOTAL	R\$ 545.760,00

17.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	GENERA	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12543	SERVEANTE	H	8.000,00	R\$ 15,82	R\$ 126.560,00
				TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 126.560,00

VALOR TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 126.560,00
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 126.560,00
VALOR COM IMPOSTOS	R\$ 126.560,00
VALOR COM OUTROS	R\$ 126.560,00
VALOR TOTAL	R\$ 506.240,00

Sidley Diniz Dourado
ENGR CIVIL
CREA 13.311/B



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO NO ENTORNO E BARRACAS DO CRONTO RECEPTOR DE PUERBAS - CE	DATA:	16/04/2024	RDI:	24,70%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO NO ENTORNO E BARRACAS DO CRONTO RECEPTOR DE PUERBAS - CE	ABERTURA:	02/1/2024	COMISSÃO:	5,44% 47,6%
LOCAL:	PUERBAS - CE	PROPOSTA:		COMISSÃO:	5,00% 5,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUERBAS - CE				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES		% DE EXECUÇÃO		VALORES		% DE EXECUÇÃO		VALORES		% DE EXECUÇÃO	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 47.327,00	34,00 %	R\$ 47.327,00	100,00 %	R\$ 47.327,00	100,00 %	R\$ 47.327,00	100,00 %	R\$ 47.327,00	100,00 %	R\$ 47.327,00	100,00 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.912,77	100,00 %	R\$ 15.912,77	100,00 %	R\$ 15.912,77	100,00 %	R\$ 15.912,77	100,00 %	R\$ 15.912,77	100,00 %	R\$ 15.912,77	100,00 %
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 39.608,91	100,00 %	R\$ 39.608,91	100,00 %	R\$ 39.608,91	100,00 %	R\$ 39.608,91	100,00 %	R\$ 39.608,91	100,00 %	R\$ 39.608,91	100,00 %
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 65.540,09	100,00 %	R\$ 65.540,09	100,00 %	R\$ 65.540,09	100,00 %	R\$ 65.540,09	100,00 %	R\$ 65.540,09	100,00 %	R\$ 65.540,09	100,00 %
5	OBRAS DRENAÇÃO	R\$ 11.803,43	100,00 %	R\$ 11.803,43	100,00 %	R\$ 11.803,43	100,00 %	R\$ 11.803,43	100,00 %	R\$ 11.803,43	100,00 %	R\$ 11.803,43	100,00 %
8	PIBOS	R\$ 292.407,11	100,00 %	R\$ 292.407,11	100,00 %	R\$ 292.407,11	100,00 %	R\$ 292.407,11	100,00 %	R\$ 292.407,11	100,00 %	R\$ 292.407,11	100,00 %
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 118.097,20	100,00 %	R\$ 118.097,20	100,00 %	R\$ 118.097,20	100,00 %	R\$ 118.097,20	100,00 %	R\$ 118.097,20	100,00 %	R\$ 118.097,20	100,00 %
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.206,28	100,00 %	R\$ 2.206,28	100,00 %	R\$ 2.206,28	100,00 %	R\$ 2.206,28	100,00 %	R\$ 2.206,28	100,00 %	R\$ 2.206,28	100,00 %
9	PINTURA	R\$ 17.840,90	100,00 %	R\$ 17.840,90	100,00 %	R\$ 17.840,90	100,00 %	R\$ 17.840,90	100,00 %	R\$ 17.840,90	100,00 %	R\$ 17.840,90	100,00 %
10	ESTÁTUA	R\$ 4.150,91	100,00 %	R\$ 4.150,91	100,00 %	R\$ 4.150,91	100,00 %	R\$ 4.150,91	100,00 %	R\$ 4.150,91	100,00 %	R\$ 4.150,91	100,00 %
11	URBANIZAÇÃO/PARQUEAMENTO	R\$ 224.327,02	100,00 %	R\$ 224.327,02	100,00 %	R\$ 224.327,02	100,00 %	R\$ 224.327,02	100,00 %	R\$ 224.327,02	100,00 %	R\$ 224.327,02	100,00 %
12	QUIOSQUE	R\$ 120.429,52	100,00 %	R\$ 120.429,52	100,00 %	R\$ 120.429,52	100,00 %	R\$ 120.429,52	100,00 %	R\$ 120.429,52	100,00 %	R\$ 120.429,52	100,00 %
13	BANHEIRO	R\$ 102.981,14	100,00 %	R\$ 102.981,14	100,00 %	R\$ 102.981,14	100,00 %	R\$ 102.981,14	100,00 %	R\$ 102.981,14	100,00 %	R\$ 102.981,14	100,00 %
14	GUARITA	R\$ 43.487,73	100,00 %	R\$ 43.487,73	100,00 %	R\$ 43.487,73	100,00 %	R\$ 43.487,73	100,00 %	R\$ 43.487,73	100,00 %	R\$ 43.487,73	100,00 %
15	PORTAL EST.METÁLICA	R\$ 88.244,57	100,00 %	R\$ 88.244,57	100,00 %	R\$ 88.244,57	100,00 %	R\$ 88.244,57	100,00 %	R\$ 88.244,57	100,00 %	R\$ 88.244,57	100,00 %

RS ENGENHARIA EIRELI
 RUA MADALENA NUNES 877
 TIANGOLA-CE
 TEL: 88 3671-1234
 EMAIL: rs.engenharia@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	DATA: 10/04/2014	BDI: 24,70%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	SEM-FRA Compartilha	BDI COM DESCONTOS PRÓPRIA 24,44% 0,00% 24,44%
LOCAL:	IPUEIRAS - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos e Imprevistos	0,50%
	TOTAL	5,32%

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,74%
L	Lucro	5,00%
	TOTAL	5,74%

Impostos		
CP	PIS	0,60%
C	COFINS	3,00%
I	ISS	2,50%
CPRB	CPRB	4,50%
	TOTAL	10,60%

BDI = 24,70%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - (C + CP + I + CPRB))}$$

Sivaldo Diniz Dourado
ENR-02411
CRM 152877 - D





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	DATA: 18/04/2004	VAL: 24,70%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	EMPRESA: SIA. 1 COM DESCRIÇÃO	VALOR: 47,00%
LOCAL:	IPUEIRAS - CE	Modalidade: PROPRIA	VALOR: 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESESALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,80%	0,80%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	18,00%	18,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,88%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,58%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,00%
B9	Férias Gozadas	12,35%	8,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,39%	18,94%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,67%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,49%	0,38%
	TOTAL	10,53%	8,02%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,36%
	TOTAL	8,58%	3,56%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%


 Saldor Dink Dourado
 CREA 03.871 - D

CONCURSO DE LICITAÇÃO
1216

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	DATA: 18/04/2014	EMP-04/2014
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO NO ENTORNO E ESCADARIAS DO CRISTO REDENTOR DE IPUEIRAS - CE	Seguro: INSS COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
LOCAL:	IPUEIRAS - CE	Emprego: PROPRIA	0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS - CE		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESESALITA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,80%	0,80%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	18,00%	18,00%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,68%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,68%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,68%
B7	Dias de Chuvas	1,58%	0,00%
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	8,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,39%	18,64%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
	TOTAL	10,78%	8,08%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
	TOTAL	8,60%	3,56%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

S. Wilson Diniz Domingos
ENGENHEIRO
CREA 15.871 - D